



ประกาศอำเภอบัวใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านโนนทองหลาง
เชื่อมต่อถนนนอกวัด

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านโนนทองหลางเชื่อมต่อถนนนอกวัด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านโนนทองหลางเชื่อมต่อถนนนอกวัด บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๓๐,๐๐๐ บาท		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘		
	จำนวนเงิน ๒๗๑,๐๐๐ (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้			
๕.๑ แบบ <u>ปร.๔</u>			
๕.๒ แบบ <u>ปร.๕</u>			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑. นายวัชร	ทองสุขนอก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายพิเชษฐ	ผ่องเพิ่ม	หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ
๓. นางพรพรรณ	บุญดี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นายประพัทธ์พงศ์ พรหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่

ตารางรายละเอียดประมาณการ

หน้า 4

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 201.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 804 ตรม.

ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ตามแบบ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

หมายเลข แบบ

ประมาณการโดย นายไธยา สุขเสถียร

เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้น	804.00	ตร.ม.				-	-	
2	งานทรายรองพื้น	40.20	ลบ.ม.	406.54	16,342.91		-	16,342.91	
3	งานคอนกรีต รูปอกบาศก์ 240 กก/ตร.ม.	96,480	ลบ.ม.				-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	648.00	ถุง	120.56	78,122.88			78,122.88	
	- ทรายผสมคอนกรีต	57,888	ลบ.ม.	406.54	23,533.79			23,533.79	
	- หินผสมคอนกรีต	105,163.20	ลบ.ม.	448.00	47,113.11			47,113.11	
4	งานเหล็ก	13.21418560	ตัน		-		-	-	
	- RB 15 มม.	13.000	เส้น	214.19	2,784.47		-	2,784.47	
	- DB 12 มม.	0.21418560	ตัน		-		-	-	
5	โพน 60°120°1 ซม.(0.72 ตรม.)	12.5625	แผ่น	15.00	188.44		-	188.44	
6	ยางแอสฟัลท์	60.30	ลิตร	25.00	1,507.50		-	1,507.50	
7	งานไม้แบบ 30% 1x6 นิ้วยาว 4 เมตร	16.00	แผ่น	401.87	6,429.92			6,429.92	
8	น้ำรั้งทาแบบ		ลิตร						
9	ตะแกรงเหล็ก Ø 3.4 มม 20*20 ซม.	804.00	ตร.ม.	25.00	20,100.00		-	20,100.00	
11	งานโชนทางดิน	-	ลบ.ม.		-		-	-	
12	-งานท่อ Ø 0.30 x 100 ซม.		ฟอน		-		-	-	
	-งานท่อ Ø 0.40 x 100 ซม.		ฟอน		-		-	-	
	-งานท่อ Ø 0.60 x 100 ซม.		ฟอน		-		-	-	
13	งานถมดิน 5x20x0.80 เมตร								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							196,123.02	

เพื่อโปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น

เห็นควรอนุมัติจัดจ้างในวงเงินนี้

1 ลงชื่อ

(นายวิษระ เกษสุวรรณอก)

นักวิชาการส่งเสริมเกษตรฯ

3 ลงชื่อ

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัด อบต.

2 ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 201.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 804 ตรม.

ตามแบบ กำหนด

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงานโครงการ ถนนคอนกรีต

เจ้าของโครงการ

สถานที่ บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 1 ต.โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปจ. 4 จำนวน แผ่น


ประมาณการ นายไชยา สุขเสถียร วันที่ 21 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	วัสดุ 7%	196,123.02	0.07	209,851.63	เงินไข
	ค่าแรง 30%(โดยใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่)	62,955.49			เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
	คนงาน12คน/วันวันทำการ17วัน	12x300x17=61,200			คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
	ขอลดค่าแรงงานเป็นเงินเพียง			61,200.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภททาง				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายก่อสร้างเสร็จ 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			271,051.63	
	ขอลดเป็นเงินเพียง			271,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยพื้นที่				

เพื่อ โปรดลงนามคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางวงเงินทั้งสิ้น


เห็นควรอนุมัติจัดจ้างวงเงินนี้

ผู้ประมาณการ


(นายไชยา สุขเสถียร)

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ


(นายพิเชษฐ ผ่องเพ็ญ)


หัวหน้าส่วนโยธา

ผู้เห็นชอบ


(นายวิษระ ทองสุขนอก)

นักวิชาการส่งเสริมเกษตรฯ

ลงชื่อ


(นายประพิศพงษ์ พรหมณี)
(นายอำเภอบัวใหญ่)

ผู้อนุมัติ

อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์

จังหวัดนครราชสีมาและ ส.พ.ฐ.และ ราคาท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน 2558