



ประกาศอำเภอโนนสูง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางละมุน-สระโนนดินทราย
หมู่ที่ ๓ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนางละมุน-สระโนนดินทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด
รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางละมุน-สระโนนดินทราย
หมู่ที่ ๓ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๙๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางละมุน-สระโนนดินทราย
หมู่ที่ ๓ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
.....เป็นเงิน ๔๖๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสุนันท์ธร คอนกรีต ประธานกรรมการ
 ๒. นายปราโมทย์ พรหมมาโนช กรรมการ
 ๓. นางพาฝัน โนมขุนทด กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงขยายถนน คสล. สายนางละมุน-สระโนนดินทราย หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า

สถานที่ สายนางละมุน-สระโนนดินทราย หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ต.จันท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

(ปริมาณงาน กว้าง 4.0 เมตร ม. หน้า 15 ซม ยาว 244.50 ม.)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	345,236.02	1.3365	461,407.95	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. - ป้ายเหล็กมาตรฐาน 1 ชุด	3000	-	3000	
	เงินในใบ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				%
	เงินประกันผลงานหัก				%
	ดอกเบี้ยเงินกู้				7 %
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			464,407.95	
	* คิดเป็นเงินประมาณ			- 464,000.-	
**	ตัวอักษร				สีแสดทนม้วนสีพื้นบาทอ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน)

นายช่างโยธา

(ประมาณการวันที่ 4 มกราคม 2559)

โครงการ ปรับปรุงขยายถนน คสล. สายนางละมุน-สระโนนดินทราย หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า

สถานที่ สายนางละมุน-สระโนนดินทราย หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ต.จันอ็ด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

(ปริมาณงาน กว้าง 4.0 เมตร ม. หน้า 15 ซม ยาว 244.50 ม.)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	<u>งานดิน</u>						
	- ดินถม+บดทับแน่นปรับระดับ	-	-	-	-	-	
	- ไหล่ทาง 2 ข้างยาวตลอด	36.68	ลบ.ม.	74.82	0	2,744	ลูกรังบ้านโกรก
	- ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	-	ลบ.ม.	406.5	99	-	
2	<u>งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก</u>						
	- ขนาดพื้นที่	978.00	ตร.ม.	334.00	0	326,652	
3	<u>งานรอยต่อต่างๆ</u>						
	- CONTRACTION JOINT	160.00	ม.	88.00	11	15,840	RB-19 @ 0.30
	- LONGITUDINAL JOINT	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย					345,236.02	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน)

นายช่างโยธา

(ประมาณการวันที่ 4 มกราคม 2559)