



ประกาศอำเภอโนนสูง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน

หมู่ที่ ๕ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน
หมู่ที่ ๕ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน
หมู่ที่ ๕ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสุนันท์ธร คอนกรีต ประธานกรรมการ
 ๒. นายปราโมทย์ พรหมมาโนช กรรมการ
 ๓. นางพาฝัน โนมขุนทด กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง

สถานที่ ถนนสายกลางบ้านด่านติง หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

(ปริมาณงาน กว้าง 5.0 เมตร ม. หน้า 10 ซม ยาว 80.00 ม.)

(ปริมาณงาน กว้าง 5.0 เมตร ม. หน้า 5 ซม ยาว 46.00 ม.)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	<u>งานดิน</u>						
	- ดินถม+บดทับแน่นปรับระดับ	-	-	-	-	-	
	- ไหล่ทาง 2 ซ้ำยาวตลอด	-	ลบ.ม.	-	-	-	
	- ทรายนยาบรองพื้นปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	
2	<u>งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก</u>						
	- ขนาดพื้นที่ 5.00x80x0.10 ม.	400.00	ตร.ม.	233.00	0	93,200.00	หนา 10 ซม.
	- ขนาดพื้นที่ 5.00x46x0.05 ม.	230.00	ตร.ม.	134.00	0	30,820.00	หนา 5 ซม.
3	<u>งานรอยต่อต่างๆ(เฉพาะ คสล.หนา 10 ซม.)</u>						
	- CONTRACTION JOINT	65.00	ม.	50.00	11	3,965.00	RB-12 @ 0.30
	- LONGITUDINAL JOINT	80.00	ม.	41.00	11	4,160.00	DB-12 @ 0.30
4	<u>งานรอยต่อต่างๆ(เฉพาะ คสล. หนา 5 ซม.)</u>						
	- CONTRACTION JOINT	35.00	ม.	20.00	11	1,085.00	ไม่มีเหล็กเต็ย
	- LONGITUDINAL JOINT	46.00	ม.	20.00	11	1,426.00	ไม่มีเหล็กเต็ย
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย					134,656.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวิรัชศักดิ์ ช่อสูงเนิน)

นายช่างโยธา

(ประมาณการวันที่ 4 มกราคม 2559)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง

สถานที่ ถนนสายกลางบ้านด่านติง

หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

(ปริมาณงาน กว้าง 5.0 เมตร ม. หน้า 10 ซม ยาว 80.00 ม.)

(ปริมาณงาน กว้าง 5.0 เมตร ม. หน้า 5 ซม ยาว 46.00 ม.)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	134,656.00	1.3365	179,967.74	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯตามแบบ อบต. - ป้ายเหล็กมาตรฐาน 1 ชุด	3000	-	3000	
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,967.74	
*	คิดเป็นเงินประมาณ			- 182,000.-	
**	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน)
นายช่างโยธา

(ประมาณการวันที่ 4 มกราคม 2559)