ประกาศอำเภอพระทองคำ

เรื่อง การกำหนดราคากลางและการประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 433,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกก บ้านหัวทำนบ หมู่ที่14 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 433,000.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
- ราคาสำนักงบประมาณ
- ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ พฤศจิกายน 2558
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อาจหาญ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายสยาม บัวหอม ตำแหน่ง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558

(นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ)
นายอำเภอพระทองคำ

แบบ ปร. 5

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกก

ปริมาณ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกกกว้าง 62.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเพิ่ม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,168 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งด้านข้างอ่างเก็บน้ำให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน อำเภอพระทองคำ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม**

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	340,679.84	1.2726	433,549.16	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...-....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
	ป้ายโครงการ ป้าย			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			433,549.16	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			433,000.00	
	(ตัวอักษร) สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน				

ที่มาของราคา : ราคาพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา

: วันที่ เดือน พฤศจิกายน 2558

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสำนักงบประมาณ

: ราคากลมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา อาจหาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอนุรักษ์ สังขรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสยาม บัวหอม)

แบบ ปร. 4

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกก

ปริมาณ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกกกว้าง 62.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเพิ่ม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,168 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งด้านข้างอ่างเก็บน้ำให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน อำเภอพระทองคำ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม**

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินพร้อมขนย้าย	11,168	ลบ.ม.	30.51	340,679.84	-	-	340,679.84	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							340,679.84	

(ตัวอักษร) สามแสนสี่หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์

<u>หมายเหตุ</u> 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2558

2. ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงจากสำนักงบประมาณ

( ) ประมาณการ

(นายสยาม บัวหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พังเทียม