



ประกาศอำเภอโนนสูง


เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง วัฒนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .. ๑๓๗,๙๐๐ .. บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ..ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ ตำบลมะค่า
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑๓๕,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเทพประสิทธิ์ แจ้ภูเขียว
 ๒. นายเจษฎา แพงอนันต์
 ๓. นายชาติ บุญจริง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง





สรุปราคาค่าปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ชื่อโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลมะค่า
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบปร๕ จำนวน ๒ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๐๖,๒๓๖.๙๖	๑.๒๗๒๖	๑๓๕,๑๙๗.๑๕	
๒	ประเภทงานทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้งานหัก๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑๓๕,๑๙๗.๑๕	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๑๓๕,๑๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการฯ
นายเทพประสิทธิ์ แจ่มภูเขียว
ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
นายเจษฎา แพงอนันต์
รอง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
นายชาติ บุญจริง
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม
นายอำเภอโนนสูง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.๔

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองแจ้ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแจ้ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ทั้งหมด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๘.๐๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บ้านหนองแจ้ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ บ้านหนองแจ้ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๘

ธันวาคม

พ.ศ.

๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานดิน							
	๑.๑ ขุดดินหลุมฐานราก- ถมดิน	๑	ลิป.ม.		๐.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐
	๑.๒ ทลายหยาบ,ทลายหยาบรองพื้น	๒	ลิป.ม.	๕๐๖.๕๕	๘๑๓.๐๘	๙๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑,๐๑๑.๐๘
	๑.๓ งานดินถม	๐	ลิป.ม.		๐.๐๐		-	-
๒	งานแบบหล่อ				๐.๐๐		-	-
	๒.๑ ไม้แบบ คิด ๘๐ %	๘	ลิป.ฟ.	๕๐๑.๘๗	๓,๒๑๔.๙๖	๐.๐๐	-	๓,๒๑๔.๙๖
	๒.๒ ค่าแรง	๑๐	ตร.ม.		๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐
	๒.๓ ค้ำยัน+เครื่อรัดแบบคิด ๓๐ %	๓	ลิป.ฟ.	๕๐๑.๘๗	๑,๕๐๕.๖๑	๐.๐๐	-	๑,๕๐๕.๖๑
	๒.๔ ตะปู	๓	กก.	๕๖.๐๗	๑๕๐.๑๗	๐.๐๐	-	๑๕๐.๑๗
๓	งานคอนกรีต				๐.๐๐		-	-
	๓.๑ คอนกรีต ๑:๓:๕	๐.๐๖	ลิป.ม.	๑,๗๕๒.๓๔	๑๐๕.๑๔	๓๙๘.๐๐	๒๓.๘๘	๑๒๙.๐๒
	๓.๒ คอนกรีต ๑:๒:๔ ๒๕๐ KSC	๕.๕๔	ลิป.ม.	๑,๘๔๕.๘๐	๑๐,๒๒๕.๗๓	๕๓๖.๐๐	๒,๕๑๕.๕๔	๑๒,๖๔๑.๑๗
๔	งานเหล็ก				๐.๐๐		-	-
	๔.๑ เหล็กเส้นกลม RB dia. ๖ มม.	๓๓	กก.	๑๘.๗๓	๖๒๓.๗๐	๓.๕๐	๑๑๓.๒๒	๗๓๖.๙๒
	๔.๒ เหล็กเส้นกลม DB dia. ๑๒ มม.	๘๘.๘๔	กก.	๑๗.๓๖	๑,๕๕๒.๒๖	๓.๕๐	๓๐๒.๐๕	๑,๘๕๔.๓๑
	๔.๓ ลวดผูกเหล็ก	๒	กก.	๓๗.๓๘	๖๘.๕๘	๐.๐๐	-	๖๘.๕๘
	๔.๔ เหล็ก wire mesh ๔ มม. @ ๒๐x๒๐ ซม.#	๔๐	ตร.ม.	๒๕.๗๐	๑,๐๒๘.๐๐	๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๒๒๘.๐๐
๕	งานโครงสร้างเหล็ก							
	๕.๑ เหล็กตัวซี ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๕	ท่อน	๔๘๓.๖๕	๒,๔๑๘.๒๕	๑๗๘.๕๐	๘๙๒.๕๐	๓,๓๑๐.๗๕
	๕.๒ เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๙	ท่อน	๕๕๒.๐๖	๔,๘๗๘.๕๔	๑๙๙.๗๕	๑,๗๙๗.๗๕	๖,๖๗๖.๒๙
	๕.๓ เหล็กตัวซี ๑๒๕x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๒.๓๓	ท่อน	๕๘๖.๔๕	๑,๓๖๖.๔๒	๒๑๖.๗๕	๕๐๕.๐๒	๑,๘๗๒.๔๔
	๕ งานทาสีกันสนิมเหล็ก	๓๒	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐
	๕.๔ งานทาสีน้ำมันหลัก	๓๒	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐
๖	๕.๕				๐.๐๐		-	-
	๖.๑ งานฉาบปูน	๔	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๒๙๖.๘๐	๖๐.๐๐	๒๕๕.๕๐	๕๕๑.๒๐
	๖.๒ งานทาสีน้ำพลาสติก(อาคารเดิม)	๑๖๘	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐
	๖.๓ งานทาสีน้ำมันหน้าต่าง(อาคารเดิม)	๒๔	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐
	๖.๔ ผึงไม้สำเร็จรูป ๑/๒ x๖ นิ้วยาว ๔.๐๐ ม.	๔	ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖๙.๐๐	๒๗๖.๐๐	๒,๐๗๖.๐๐
๗	งานฝ้าเพดาน							
	๗.๑ ฝ้าชายคาภายนอก สมารท์บอร์ดหนา ๔ มม. โครงเคร่าซีลาย	๑๓	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๓,๖๒๘.๘๐	๙๕.๐๐	๑,๒๖๓.๓๖	๔,๘๙๒.๑๖
	๗.๒ ฝ้าเพดาน ยิบซั่มบอร์ดหนา ๙ มม. โครงเคร่าซีลาย	๗๒	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	๖,๙๘๔.๐๐	๒๘,๕๘๔.๐๐
๘	งานโครงหลังคา							
	๘.๑ แผ่นMetal sheet หนา ๐.๓๓ มม.	๔๓	ตร.ม.	๒๐๕.๐๐	๘,๘๑๕.๐๐	๗๐.๐๐	๓,๐๑๐.๐๐	๑๑,๘๒๕.๐๐
	๘.๒ ปิดข้าง แผ่นMetal sheet	๘.๖	เมตร	๗๐.๐๐	๖๐๒.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐๖.๕๐	๘๐๘.๕๐

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๘.๓ นี้อยัดMetal sheet	๑	กิโลกรัม	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐
๘.๔ รางน้ำ ๖ นิ้ว	๐	เมตร	๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๐๐	-	-
๘.๕ ปิดลอนไม้สังเคราะห์ ๑x๘ นิ้ว	๙	เมตร	๑๗๐.๐๐	๑,๕๖๒.๐๐	๓๕.๐๐	๓๐๑.๐๐	๑,๘๖๓.๐๐
รวมราคาค่าต้นทุน							๑๐๖,๒๓๖.๕๖

ประมาณการโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง