



ประกาศอำเภอโนนสูง


เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.จากโรงสีชุมชนถึงลานข้าวโชคไพศาล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะค่า  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.จากโรงสีชุมชน  
ถึงลานข้าวโชคไพศาล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะค่าอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด  
รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสีชุมชนถึงลานข้าวโชคไพศาล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะค่า  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๑๘๐,๐๐๐ ..บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ..ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสีชุมชนถึงลานข้าวโชคไพศาล หมู่ที่ ๑๒  
ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ..๑๗๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
  - ๕.๑. แบบ ปร.๔ .....
  - ๕.๒. แบบ ปร.๕ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายเทพประสิทธิ์ แจ่มภูเขียว .....
  ๒. นายเจษฎา พงอนันต์ .....
  ๓. นายชาติ บุญจริง .....

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  
(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)  
นายอำเภอโนนสูง



ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว. 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน. 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดินเห็ดหิน หมู่ที่ 12 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	360.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.64	590.40	590.40	
2	งานทรายรองพื้นเพื่อปรับระดับ หนา 0.05 ม.	18.00	ลบ.ม.	406.54	7,317.72	99.00	1,782.00	9,099.72	
3	งานผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม.	54.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	23,544.00	23,544.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	362.88	ถุง	120.00	43,545.60	0.00	0.00	43,545.60	
	ทราย	32.40	ลบ.ม.	457.00	14,806.80	0.00	0.00	14,806.80	
	หิน	58.86	ลบ.ม.	494.00	29,076.84	0.00	0.00	29,076.84	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กไวร์เมต	360.00	ตร.ม.	25.70	9,252.00	5.00	1,800.00	11,052.00	
	เหล็ก Dowel Bar RB 15 มม.	100.08	ก.ก.	15.72	1,573.26	3.30	330.26	1,903.52	
5	แอสฟัลท์ผสมทราย	54.00	ลิตร	15.00	810.00	5.00	270.00	1,080.00	
6	ไม้แบบชนิด 50 %	6.16	ลบ.ฟ.	401.87	2,473.91	0.00	0.00	2,473.91	
7	ค่าแรงไม้แบบ 2 ด้าน ย 180 เมตร	27.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,591.00	3,591.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							140,763.79	

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง