



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ลานเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองซอน
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองซอน
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองซอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๕๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองซอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๗๐,๕๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย
บาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเกษมธร เลิศสำโรง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายภัทรชัย ภัทรวรานนท์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายสมพงษ์ พานปรุ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

| | | |
|------------------------|---|--|
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้านหนองซอน | |
| | ถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร | |
| | ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตรและลาน คสล.พื้นที่ 460.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 11 | บ้านหนองซอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |
| แบบเลขที่ | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา | |
| แบบ ปร.4 ที่แนบ | มีจำนวน | หน้า |
| คำนวณราคา เมื่อวันที่ | 12 มกราคม 2559 / | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ | |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------|----------|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้าง | 288,819.92 | 1.2726 | 367,552.23 | | |
| | ป้ายโครงการ | | | | | 3,000.00 |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | 370,552.23 | | |
| ปรับลดราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นเงิน | | | | 370,500.00 | บาท | |
| (ตัวอักษร) | | สามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน | | | | |
| ขนาดพื้นที่ | 840.00 ตารางเมตร | ราคาเฉลี่ย | 441.07 บาทต่อตารางเมตร | | | |

ที่มาของราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
 บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายฤกษ์ฤทธิ สไตส์สร้าง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรชัย ภัทรวรรณท์)


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมพงษ์ พานปฏ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด




(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
 นายอำเภอเมืองนครราชสีมา


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ปร.4) แผ่นที่ 1

| | | |
|------------------------|---|--|
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้านหนองซอน | |
| | ถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร | |
| | ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตรและลาน คสล.พื้นที่ 460.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 11 | บ้านหนองซอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา | |
| คำนวณราคากลางโดย | นายสมพงษ์ พานปรุ | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ถนนทางเข้าลานอเนกประสงค์ | | | | | | | | |
| 1 | งานทรายถม (ปรับระดับ) | 19.00 | ลบ.ม. | 402.79 | 7,653.01 | 30.5 | 579.50 | 8,232.51 | |
| 2 | งานผิวทาง คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม(ลูกบาศก์) | 57.00 | ลบ.ม | 1,822.43 | 103,878.51 | 306 | 17,442.00 | 121,320.51 | |
| 3 | ไม้แบบทั้งหมด(ค่าแรง) | 22.80 | ตร.ม. | 0 | 0.00 | 133 | 3,032.40 | 3,032.40 | |
| 4 | ค่าแบบข้าง (ก่อสร้าง) | 76.00 | เมตร | 20.6 | 1,565.60 | 0 | 0.00 | 1,565.60 | |
| 5 | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางทุกช่วง 10 ม. | 20.00 | เมตร | 20.94 | 418.80 | 0 | 0.00 | 418.80 | |
| 6 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต(ถนนมี 2เลนขึ้นไป) | 20.00 | เมตร | 12.31 | 246.20 | 0 | 0.00 | 246.20 | |
| 7 | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | 380.00 | ตร.ม. | 7.92 | 3,009.60 | 0 | 0.00 | 3,009.60 | |
| 8 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก WIRE MESH (20x20) หนา 4 มม. | 380.00 | ตร.ม. | 35.00 | 13,300.00 | 5.00 | 1,900.00 | 15,200.00 | |
| | - เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.) ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม | 126.67 | ท่อน | 15.56 | 1,970.93 | 0.00 | 0.00 | 1,970.93 | |
| | - แผ่นโฟม | 1.58 | แผ่น | 60.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | |
| | งานไหล่ทาง(ชนิดหินคลุก)หนา 0.15 เมตร | 11.40 | ลบ.ม. | 450 | 5,130.00 | 30.50 | 347.70 | 5,477.70 | |
| | คอนกรีตลานอเนกประสงค์ | | | | | | | | |
| 1 | งานทรายถม (ปรับระดับ) | 20.50 | ลบ.ม. | 402.79 | 8,257.20 | 30.50 | 625.25 | 8,882.45 | |
| 2 | งาน คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม(ลูกบาศก์) | 46.10 | ลบ.ม | 1,822.43 | 84,014.02 | 306 | 14,106.60 | 98,120.62 | |
| 3 | ไม้แบบทั้งหมด(ค่าแรง) | 8.40 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133 | 1,117.20 | 1,117.20 | |
| 4 | ค่าแบบข้าง (ก่อสร้าง) | 84.00 | เมตร | 20.60 | 1,730.40 | 0 | 0.00 | 1,730.40 | |
| 5 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก WIRE MESH (20x20) หนา 4 มม. | 460.00 | ตร.ม. | 35.00 | 16,100.00 | 5.00 | 2,300.00 | 18,400.00 | |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 288,819.92 | บาท |


 (นายศักดิ์ชาย สุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 นายสมพงษ์ พานปรุ
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง