



ประกาศอำเภอบัวใหญ่

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลากลางบ้าน ม.7 บ้านหนองโดน

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน

1. ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	205,000.00.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ซ่อมแซมและต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านหนองโดน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	28 ธันวาคม 2558
	จำนวน 184,500.00.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้	
5.1แบบ	ปร.4
5.2แบบ	ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1. นายศิริโรจน์ ศิลป์ประกอบ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
๒. นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง	ปลัดอบต. กรรมการ
๓. นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ).....

(นายประพัทธ์พงศ์ พรหมณี)

นายอำเภอบัวใหญ่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ

ชื่อโครงการ ,ซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	132,649.11		141,934.54	
ค่าแรงงาน.....30.....%	141,934.54		42,580.36	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			184,514.91	
ขอสงวนประมาณก่อสร้างเพียง			184,500.00	
ตัวอักษร หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

หมายเหตุ

ราคาวัสดุอ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2558

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
(นายบุญยง ชิดนอก)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
(นายจัตววัฒน์ ฐานเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4/

ซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม		
1	งานทรายรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	516.47	258.24			258.24	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.13	ตัน	2,541.68	330.42			330.42	
	- ทรายหยาบ	0.31	ลบ.ม.	516.47	160.11			160.11	
	- หิน	0.51	ลบ.ม.	550.79	280.90			280.90	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	7.31	ลบ.ม.						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.50	ตัน	2,541.68	6,354.20			6,354.20	
	- ทรายหยาบ	4.16	ลบ.ม.	516.47	2,148.52			2,148.52	
	- หิน	7.52	ลบ.ม.	550.79	4,141.94			4,141.94	
4	เหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.57	ตัน	15,231.49	8,681.95			8,681.95	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.15	ตัน	16,550.56	2,482.58			2,482.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	28.17	591.57			591.57	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา (Plete) ขนาด 0.20 x 0.20 ทน 12 มม.	16.00	แผ่น	120.00	1,920.00			1,920.00	
	- Bolt Ø 16 มม. (ปลายมีเกลียว)	32.00	ตัว	185.29	5,929.28			5,929.28	
5	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กแป๊บดำ Ø 3" ทน 2.5 มม. ยาว 6.00 ม. (BS-S)	14.00	ท่อน	672.00	9,408.00			9,408.00	
	- เหล็กแป๊บดำ Ø 2" ทน 2.0 มม. ยาว 6.00 ม. (BS-S)	26.00	ท่อน	357.00	9,282.00			9,282.00	
	- เหล็กแป๊บดำ Ø 1½" ทน 2.0 มม. ยาว 6.00 ม. (BS-S)	10.00	ท่อน	273.00	2,730.00			2,730.00	
	- เหล็กตัว C 150x50x20x2.3 มม.	2.00	ท่อน	550.00	1,100.00			1,100.00	
	- เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.	24.00	ท่อน	448.60	10,766.40			10,766.40	
	- เหล็กกล่อง 1"x2" ทน 1.2 มม.	11.00	ท่อน	180.00	1,980.00			1,980.00	
	- ลวดเชื่อม	11.00	กล่อง	135.00	1,485.00			1,485.00	
6	งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน								
	- แผ่นตรง ทน 0.33 มม. สีซิงค์ ZA ยาว 9.60 ม. โค้งปลาย	14.00	แผ่น	1,488.00	20,832.00			20,832.00	
	- แผ่นตรง ทน 0.33 มม. สีซิงค์ ZA ยาว 6.40 ม. โค้งปลาย	6.00	แผ่น	992.00	5,952.00			5,952.00	
	- แผ่นครอบข้างตรง ทน 0.30 มม. สีซิงค์ ZA ยาว 0.60 ม.	33.00	แผ่น	63.00	2,079.00			2,079.00	
	- แผ่นครอบข้างตรง ทน 0.30 มม. สีซิงค์ ZA ยาว 1.00 ม.	6.00	แผ่น	105.00	630.00			630.00	
	รวมยอดยกไป				99,524.10			99,524.10	

บัญชีแสดงปริมาณงานราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. ๔

ซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโดน หมู่ที่ 7

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม		
	รวมยอดยกมา				99,524.10			99,524.10	
	- แผ่นครอบข้างตรง ทหนา 0.30 มม.	6.00	แผ่น	168.00	1,008.00			1,008.00	
	สีซิงค์ ZA ยาว 1.50 ม.								
	- สกรูเหล็ก สีซิงค์	1,800.00	ตัว	1.75	3,150.00			3,150.00	
7	งานสีน้ำพลาสติก								
	- สีรองพื้นปูนใหม่ 3.785 ลิตร	2.00	กระป๋อง	556.07	1,112.14			1,112.14	
	- สีน้ำพลาสติก 3.785 ลิตร	4.00	กระป๋อง	476.64	1,906.56			1,906.56	
8	งานสีน้ำมัน								
	- สีน้ำมันกันสนิม 3.785 ลิตร	2.00	กระป๋อง	300.00	600.00			600.00	
	- สีน้ำมันชนิดด้าน 3.785 ลิตร	5.00	กระป๋อง	546.73	2,733.65			2,733.65	
	- น้ำมันทินเนอร์ 2.1 ลิตร	5.00	กระป๋อง	172.90	864.50			864.50	
9	งานไม้แบบ								
	- ไม้กระบอก 1"x6"	39.92	ลบ.ฟ.	401.87	16,042.65			16,042.65	
	- ไม้คร่ายาว 1½x3"	11.97	ลบ.ฟ.	401.87	4,810.38			4,810.38	
	- ตะปู 3" (ผอม)	16.00	กก.	56.07	897.12			897.12	
รวมค่าวัสดุ								132,649.11	
ราคาที่นำไปใช้								132,649.11	
ค่าประมาณการเป็นตัวหนังสือ		หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์							

หมายเหตุ

ราคาวัสดุอ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2558

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายบุญยง ชิดนอก)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง