



ประกาศอำเภอบัวใหญ่

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ 4

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม บ้านโสกงูเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน

1. ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม บ้านโสกงูเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	54,000.00.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ 4
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	28 ธันวาคม 2558 จำนวน 49,800.00.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้	
5.1แบบ พร.4	
5.2แบบ พร.5	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1. นายศิริโรจน์ ศิลป์ประกอบ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
๒. นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง	ปลัดอบต. กรรมการ
๓. นายจัตวัฒน์ ฐานเจริญ	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ).....

(นายประพัทธ์พงศ์ พรหมณี)


นายอำเภอบัวใหญ่


ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโสกงูเหล็ก หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ปูกระเบื้องพื้นศาลากลางหมู่บ้านและห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง
 ประเภทงาน งานอาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านโสกงูเหล็ก หมู่ที่ 4
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	35,818.98		38,326.31	
ค่าแรงงาน.....30.....%	38,326.31		11,497.89	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			49,824.21	
ขอรับประมาณก่อสร้างเพียง			49,800.00	
ตัวอักษร		สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน		
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

หมายเหตุ

ราคาวัสดุอ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2558

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายบุญยง ชิดนอก)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
 (นายจัตวัฒน์ ฐานเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4

โครงการ ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโสกงูเหลื่อม หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ปูกระเบื้องพื้นศาลากลางหมู่บ้านและห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง
 ประเภทงาน งานอาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกงูเหลื่อม หมู่ที่ 4
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม		
1	งานคอนกรีต 1:2:4	0.63	ลบ.ม.						
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.21	ตัน	2,541.68	533.75			533.75	
	-ทราย	0.35	ลบ.ม.	516.47	180.76			180.76	
	-หิน	0.68	ลบ.ม.	550.79	374.54			374.54	
2	งานไม้แบบ								
	-ไม้กระบอก 1" x 6"	3.50	ลบ.ฟ.	401.87	1,406.55			1,406.55	
	-ไม้เคร่า 1½" x 3"	1.50	ลบ.ฟ.	401.87	602.81			602.81	
	-ตะปู 3" (ผอม)	1.00	กก.	56.07	56.07			56.07	
3	งานเหล็กเสริม								
	-RB Ø 6 มม.	0.01	ตัน	16,550.56	165.51			165.51	
	-DB Ø 12 มม.	0.01	ตัน	15,231.49	152.31			152.31	
	-ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	28.17	28.17			28.17	
	-Wire mesh 4 มม.	3.00	ตร.ม.	19.50	58.50			58.50	
4	งานผนังคอนกรีตบล็อก	11.05	ตร.ม.						
	-คอนกรีตบล็อก	142.00	ก้อน	4.91	697.22			697.22	
	-บล็อกช่องลม	4.00	ก้อน	14.02	56.08			56.08	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	0.07	ตัน	2,672.52	187.08			187.08	
	-ทรายหยาบ	0.33	ลบ.ม.	516.47	170.44			170.44	
5	งานผนังปูนฉาบเรียบ	22.50	ตร.ม.						
	-ปูนซีเมนต์ผสม	0.27	ตัน	2,672.52	721.58			721.58	
	-ทรายละเอียด	0.45	ลบ.ม.	567.88	255.55			255.55	
6	งานกระเบื้องห้องน้ำ								
	-กระเบื้องผนัง 8" x 10"	3.10	ตร.ม.	200.93	622.88			622.88	
	กระเบื้องพื้น 8" x 8"	3.00	ตร.ม.	182.24	546.72			546.72	
7	งานกระเบื้องพื้นทั่วไป								
	-กระเบื้องทั่วไป 12" x 12"	31.20	ตร.ม.	186.92	5,831.90			5,831.90	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	0.73	ตัน	2,672.52	1,950.94			1,950.94	
	-ทรายหยาบ	3.76	ลบ.ม.	516.47	1,941.93			1,941.93	
	-ปูนยาแนว	9.27	กก.	7.25	67.21			67.21	
8	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	-เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 ทนฯ 2.3 มม.	2.00	ท่อน	448.60	897.20			897.20	
	-เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 ทนฯ 2.3 มม.	2.00	ท่อน	392.52	785.04			785.04	
	-เชิงชายไม้สังเคราะห์ 1" x 8"	1.00	ท่อน	380.00	380.00			380.00	
	-เสาปูนสำเร็จ 5" x 5"	2.00	ตัน	360.00	720.00			720.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	-โถส้วมนั่งราบแบบราดน้ำ	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	-อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	-อุปกรณ์ห้องน้ำ	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	-บ่อกลอะ บ่อซึม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมยอดยกไป				29,790.72			29,790.72	