



ประกาศอำเภอชุมพวง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๕,๒๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐x๖ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๕,๒๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
  - ๖.๓ นายสิทธิพร สุภโกศล กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)  
นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปกครองอำเภอชุมพวง

แบบ สป.5

แบบที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปริมาณงาน ก่อสร้างฟอลอตเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตรสูง 1.80 เมตรยาว 6.00 เมตรจำนวน 2 ช่อง  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ผู้ประมาณการ นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	อัตราค่าภาษี 7%	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเครื่องจักรกล	1,331.20	1.0700	1,424.38	
2	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์	194,523.81	1.0700	194,523.81	เผื่อนใจ
3	ค่าแรงงาน	39,817.00	1.0000	39,817.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย...0.0%
		-		-	- เงินประกันผลงานหัก...0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%
					- ภาษี.....7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			235,765.19	
	ปลัลดคิดเป็นเงินประมาณ			235,200.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน				

ประมาณการ โดย..... หัวหน้าส่วนโยธา/ประธานกรรมกา  
(นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นางพร อภิสิทธิ์กิจรุ่ง)  
เจ้าพนักงานการประเมินบัญชีราคาวัสดุ

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายสิทธิพร สุกโกศล)  
ปลัดอำเภอ

นายอำเภอ ปองพาน  
นายอำเภอชุมพวง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว หมู่ที่ 2  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ผู้ประมาณการ นายวิฑูรย์ ช่วยพิมาย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประมาณการวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ขุดดิน(เครื่องจักร)	80.00	ลบ.ม.	-	-	16.64	1,331.20	1,331.20	
	รวมค่าจ้างเครื่องจักรกล								
4	คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมเสร็จ)	37.00	ลบ.ม.	1,975.70	73,100.90	306.00	1,331.20	84,422.90	
5	ไม้แบบ	90.00	ตร.ม.	-	-	133.00	11,970.00	11,970.00	
6	ไม้กระดาน	40.00	ลบ.ฟ.	401.00	16,040.00	-	-	16,040.00	
7	ไม้เอียงขนาด 4 มม.	10.00	แผ่น	233.00	2,330.00	-	-	2,330.00	
8	ไม้แครัดแบบ	10.00	ลบ.ฟ.	401.00	4,010.00	-	-	4,010.00	
9	ตะปู	20.00	กก.	56.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
10	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.040	ตัน	16,420.10	656.80	4,100.00	164.00	820.80	
11	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.110	ตัน	15,732.34	1,730.56	4,100.00	451.00	2,181.56	
	รวมยอดยกไป				98,988.26		23,907.00	125,557.66	

(ลงชื่อ)

*[Signature]*

ผู้ประมาณราคา/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

*[Signature]*

กรรมการ (ลงชื่อ)

*[Signature]*

กรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

(.....)

*[Signature]*





รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก









แบบ ป.ร.4 แผนที่ 2/2

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2  
 หนองหว้า ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ผู้ประมาณการ นายวิทย์ ช่วยพิมาย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประมาณการวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12	เหล็กเส้นกลม RB 25 มม.	2.260	ตัน	21,018.19	98,988.26	2,900.00	23,907.00	125,557.66	
13	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	2.260	ตัน	15,101.03	34,128.33	3,300.00	7,458.00	41,586.33	
14	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	0.540	ตัน	15,050.10	8,127.05	3,300.00	1,782.00	9,909.05	
15	เหล็กเส้นกลม DB 20 มม.	0.040	ตัน	14,916.45	596.66	2,900.00	116.00	712.66	
16	ลาดผูกเหล็ก	60.00	กก.	28.04	1,682.40	-	-	1,682.40	
17	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
18	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวม				194,523.81		39,817.00		
							รวมค่าวัสดุ	194,523.81	
							ค่าจ้างแรงงานรวม 300 บาท ( 132 แรง )	39,817.00	
							รวมค่าจ้างเครื่องจักรกล	1,331.20	
							รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ+ค่าจ้างเครื่องจักรกลเป็นเงิน	235,672.01	
							สองแสนสามพันห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทหนึ่งสตางค์	235,672.01	

เป็นเงินงบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)  
 นายวิทย์ ช่วยพิมาย (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิทย์ ช่วยพิมาย) (นายวิสม วิเศษรัมย์)  
 ผู้อำนวยการส่วนตำบลโนนรัง ผู้อำนวยการส่วนตำบลโนนรัง

กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)   
 (นายวิเศษรัมย์) (นายวิเศษรัมย์)  
 กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)   
 (นายวิเศษรัมย์) (นายวิเศษรัมย์)  
 กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)   
 (นายวิเศษรัมย์) (นายวิเศษรัมย์)  
 กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)   
 (นายวิเศษรัมย์) (นายวิเศษรัมย์)