



ประกาศอำเภอชุมพวง  
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม


ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๑,๙๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๑,๙๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายบรรพต เกตุคำ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
  - ๖.๓ นายพิเชษฐ์ มุกดา กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)  
นายอำเภอชุมพวง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 13 ตำบลตลาดไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	อัตราภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	84,600.00	-	84,600.00		
2	ประเภทค่าแรงงาน ใช้ค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 300 บาท จำนวน 91 แรงงาน	27,300.00	-	27,300.00		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ ตัวอักษร				111,900.00	
					111,900.00	

(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

หมายเหตุ : ค่าวัสดุก่อสร้างได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงสืบราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ และสืบราคาตามหน่วยงานราชการ ในกรณีที่พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้

ผู้ประมาณราคา.....

(นายเนรมิตร ทุมโคตร)

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายพิเชษฐ์ มุกดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอลำลูกกา  
คำสั่งที่ 139/2558 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายบรรพต เกตุคำ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางพร จันทร์ทรัพย์ถ่า)

เลี่ยมตราอำเภอ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ มุกดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตลาดไทร

อนุมัติ

นายอำเภอลำลูกกา  
นายอำเภอลำลูกกา

ประ

ณ

ผลงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสาธารณะ (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)  
ชนิดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

แบบ ปร.4

แผ่นที่.....

แบบเลขที่.....

สถานีก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 13 ตำบลลาดไทร อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างก่อสร้างส่วนตำบลลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพิมพ์ คสล. หน้า 0.40 ม. จำนวน 121.00 ตร.ม. -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 -ทรายหยาบ -หินผสมคอนกรีต -เหล็กตะแกรงลวดรูป ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หน้า 0.4 มม. งานปูกระเบื้อง -กระเบื้องเซรามิกที่มีลวดลาย 12"x12" -ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) -ปูนซีเมนต์ขาวแนว -ทรายหยาบ	12.10 82.00 7.00 14.00 121.00 121.00 121.00 44.00 5.00 5.00	ลบ.ม. จุก ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. กลึง จุก จุก ลบ.ม.	- 129.00 296.00 470.00 23.50 - 168.22 136.00 25.00 296.00	- 10,578.00 2,072.00 6,580.00 2,843.50 - 20,354.62 5,984.00 125.00 1,480.00	498.00 - - 5.00 158.00 - - - -	6,025.80 - - 605.00 19,118.00 - - - -	6,025.80 10,578.00 2,072.00 6,580.00 3,448.50 19,118.00 20,354.62 5,984.00 125.00 1,480.00	
3	งานฝังหลังคาเหล็กโรดลอน metal sheet (สี) หน้า 0.3 มม. -หลังคาเหล็กโรดลอน metal sheet (สี) หน้า 0.3 มม. -กรอบต้นหลังคาเหล็ก metal sheet (สี) -กรอบตามทาง metal sheet (สี) -ตรูยึดแปเหล็ก งานทาสี -สีเหล็กกันสนิม -ค่าแรงทาสีเหล็กกันสนิม -สีน้ำมัน -ค่าแรงทาสีน้ำมัน -สีน้ำพลาสติก -ค่าแรงทาสีน้ำพลาสติก -น้ำมันสน -แปรงทาสีขนาด 2 นิ้ว -ลูกดิ่งพาดิ ขนาด 10 นิ้ว หมวดงานอื่นๆ	125.00 23.00 2.00 500.00 5.00 90.00 5.00 90.00 6.00 100.00 2.00 7.00 3.00 1.00	ตร.ม. เมตร ท่อน ตัว เกลลอน ตร.ม. เกลลอน ตร.ม. เกลลอน ตร.ม. เกลลอน อัน อัน ป้าย	167.00 90.95 178.50 2.67 299.60 - 406.60 - 489.99 - 160.50 30.00 65.00 3,000.00	20,875.00 2,091.85 357.00 1,335.00 1,498.00 - 2,033.00 - 2,939.94 - 321.00 210.00 195.00 3,000.00	70.00 50.00 - - - 35.00 - 38.00 - 30.00 - - - -	8,750.00 1,150.00 - - - 3,150.00 - 3,420.00 - 3,000.00 - - - - -	29,625.00 3,241.85 357.00 1,335.00 1,498.00 3,150.00 2,033.00 3,420.00 2,939.94 3,000.00 321.00 210.00 195.00 3,000.00	
5	5.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
				รวมค่าวัสดุตั้งและค่าแรงงาน	84,872.91	45,218.80	130,091.71		