



ประกาศอำเภอชุมพวง  
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงต่อเติมที่ฟักสายตรวจ

ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมที่ฟักสายตรวจ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงต่อเติมที่ฟักสายตรวจ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๔๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมที่ฟักสายตรวจ ขนาดความกว้าง ๖๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร สูง ๓.๔๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๐,๔๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายบรรพต เกตุคำ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางเพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
  - ๖.๓ นายพิเชษฐ์ มุกดา กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำนาจ ปองนาน)  
นายอำเภอชุมพวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงต่อเติมที่พักสายตรวจ (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 14 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	อัตราภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	152,500.00	-	152,500.00	
2	ประเภทค่าแรงงาน ใช้ค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 300 บาท จำนวน 193 แรงงาน	57,900.00	-	57,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ ตัวอักษร			210,400.00	
				210,400.00	

(-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน-)

หมายเหตุ : ค่าวัสดุก่อสร้างได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงสืบราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ และสืบราคาตามหน่วยงานราชการ ในกรณีที่พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้

ผู้ประมาณราคา.....

(นายณรมิตร ทุมโคตร)

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายพิเชษฐ์ มุกดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอชุมพวง

คำสั่งที่ 139/2558 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายบรรพต เกตุคำ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางพชร จันทร์ทรัพย์กา)

เสมียนตราอำเภอ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ มุกดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตลาดโพธิ์

อนุมัติ



นายอำนาจ ปองนา

นายอำเภอชุมพวง

ใบประมาณการจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงต่อเติมที่พักสายตรวจ (โดยใช้แรงงาน - ผู้รับพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 14 ตำบลลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานก่อสร้างศาลาประชาคม								
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานดินถม	96.00	ลบ.ม.	40.00	3,840.00	99.00	9,504.00	13,344.00	
	1.2 งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	7.32	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,083.36	1,083.36	
	1.2 ทราซซายบรอน้ำอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	296.00	592.00	99.00	198.00	790.00	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง	15.360	ลบ.ม.	-	-	498.00	7,649.28	7,649.28	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	105.00	ถุง	129.00	13,545.00	-	-	13,545.00	
	- ทราซซาย	8.50	ลบ.ม.	296.00	2,516.00	-	-	2,516.00	
	- หินผสมคอนกรีต	16.50	ลบ.ม.	470.00	7,755.00	-	-	7,755.00	
	1.4 ไม้แขยงหล่อคอนกรีต	50.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,650.00	6,650.00	
	- ไม้กระบาก ขนาด 1" x 6" ยาว 4.00 ม.	28.00	ท่อน	316.28	8,855.84	-	-	8,855.84	
	- ไม้กระบาก ขนาด 1" x 8" ยาว 3.00 ม.	12.00	ท่อน	308.35	3,700.20	-	-	3,700.20	
	- ไม้กระบาก ขนาด 1" x 10" ยาว 3.00 ม.	12.00	ท่อน	391.60	4,699.20	-	-	4,699.20	
	- ไม้ยาง ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4.00 ม.	11.00	ท่อน	246.24	2,708.64	-	-	2,708.64	
	- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	5.00	กก.	59.99	299.95	-	-	299.95	
	1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง Ø 4.00 mm. @ 0.20 x 0.20m.	60.54	ตร.ม.	23.50	1,422.69	5.00	302.70	1,725.39	
	- เหล็กปลอกถ้ำรูป SR 24 Dia 6 มม. ขนาด 6"x6"	174.00	ตัว	4.50	783.00	-	-	783.00	
	- เหล็กปลอกถ้ำรูป SR 24 Dia 6 มม. ขนาด 4"x10"	210.00	ตัว	5.70	1,197.00	-	-	1,197.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	8.00	เส้น	84.49	675.92	-	-	675.92	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	30.00	เส้น	148.00	4,440.00	-	-	4,440.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	30.00	540.00	-	-	540.00	

ใบประมาณการจ้างเหมาทำการก่อสร้าง  
ประเภทงาน ปรับปรุงต่อเติมที่กษยตรงว (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)  
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 14 ตำบลลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	1.6 งานตัด, ตัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	0.0399	ตัน	-	-	3,300.00	131.67	131.67	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	0.2664	ตัน	-	-	3,300.00	879.12	879.12	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1. งานประกอบเหล็กโครงหลังคาทั่วไป	1,891.48	กก.			10.00	18,914.80	18,914.80	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	4.00	ท่อน	873.12	3,492.48	-	-	3,492.48	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	27.00	ท่อน	480.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.00	ท่อน	419.99	10,919.74	-	-	10,919.74	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 2" x 6"	9.00	ท่อน	1,208.03	10,872.27	-	-	10,872.27	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2" x 2"	11.00	ท่อน	360.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	- ลวดเชื่อม	4.00	กิโลกรัม	160.50	642.00	-	-	642.00	
	2.2 งานทาสีกันสนิม	49.10	ตร.ม.	-	-	35.00	1,718.50	1,718.50	
	2.3 งานทาสีน้ำมัน	49.10	ตร.ม.	-	-	38.00	1,865.80	1,865.80	
	- ติรองพื้นโลหะใหม่	15.00	เมตรลอน	299.60	4,494.00	-	-	4,494.00	
- สีน้ำมัน	15.00	เมตรลอน	406.60	6,099.00	-	-	6,099.00		
- น้ำมันถน	2.00	กระป๋อง	160.50	321.00	-	-	321.00		
- แปรงทาสี 2"	6.00	อัน	30.00	180.00	-	-	180.00		
2.4 งานผูกหลังคาเหล็กลอน METAL SHEET (ทรงจั่ว)	123.76	ตร.ม.							
- หลังคาเหล็กลอน(สี) METAL SHEET ทน 0.3 มม. ยาว 5.20 ม.	36.00	แผ่น	584.22	21,031.92	-	-	21,031.92		
- ครอบหลังคาเหล็ก(สี) METAL SHEET	34.00	ม.	90.95	3,092.30	-	-	3,092.30		
- สังกะสีหลังคา	600.00	ตัว	2.67	1,602.00	-	-	1,602.00		
- เจึงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6" ยาว 4 เมตร	7.00	แผ่น	283.55	1,984.85	-	-	1,984.85		
- เจึงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8" ยาว 4 เมตร	7.00	แผ่น	347.75	2,434.25	-	-	2,434.25		
- ค่าแรงงานเชิงช่าง+ทับเชิงชาย (ไม้สำเร็จรูป)	25.80	เมตร	-	-	73.00	1,883.40	1,883.40		

ใบประมาณการจ้างเหมาทำการก่อสร้าง  
 ประเภทงาน ปรับปรุงต่อเติมที่ทัศนียภาพ (โดยใช้แรงงานรายชั่วโมงในพื้นที่เป็นหลัก)  
 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 3.45 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินแดง หมู่ที่ 14 ตำบลลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคารายวัน	จำนวนเงิน		
2.5	งานปัดล้างหลังคาเหล็กลอน METAL SHEET - หลังคาเหล็กลอน(สี) METAL SHEET ขนาด 0.3 มม.ยาว 2.80 ม. - สกรูยึดหลังคา	26.82	ตร.ม.	-	-	70.00	1,877.40	1,877.40	
		22.00	แผ่น	314.58	6,920.76	-	-	6,920.76	
		100.00	ตัว	2.67	267.00	-	-	267.00	
		18.00	ตร.ม.	-	-	100.00	1,800.00	1,800.00	
2.6	งานฉาบโครงสร้าง - ปูนซีเมนต์ผสม - ทราชะเอียด	4.00	ถุง	136.00	544.00	-	-	544.00	
		0.50	ลบ.ม.	296.00	148.00	-	-	148.00	
3	หมวดงานอื่นๆ								
3.1	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
				รวมราคาก่อสร้างและค่าแรงงาน			63,121.23		
				คิดราคาก่อสร้างและค่าแรงงานเพียง			57,900.00	210,400.00	