




ประกาศอำเภอชุมพวง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน


ด้วยอำเภอชุมพวง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๗,๓๐๐ บาท(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๔๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๗,๓๐๐ บาท(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ประ.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบรรพต เกตุคำ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางพชร จันทร์ทรัพย์กา กรรมการ
 - ๖.๓ นายพิเชษฐ์ มุกดา กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙


(นายอำนวย ปองนาน)
นายอำเภอชุมพวง



อปต.ตลาดไท

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป/ร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระปทุม หมู่ที่ 17 ตำบลตลาดไท อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไท

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	อัตราภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	208,400.00	-	208,400.00	
2	ประเภทค่าแรงงาน ใช้ค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 300 บาท จำนวน 263 แรงงาน	78,900.00	-	78,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			287,300.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			287,300.00	
	ตัวอักษร				(-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)

หมายเหตุ : ค่าวัสดุก่อสร้างได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงสืบราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ และสืบราคาตามหน่วยงานราชการ

ในกรณีที่พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้

ผู้ประมาณราคา.....

(นายเนรมิตร ทุมโคตร)

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายพิเชษฐ์ มุกดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอชุมพวง

คำสั่งที่ 139/2558 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลงชื่อ

(นายบรรพต เกตุคำ)

ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ

(นางพร จันทร์ทรัพย์)

กรรมการ

เสมียนตราอำเภอ

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ์ มุกดา)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตลาดไท

อปต.ตลาดไท

นายอำเภอ ปองนาน

นายอำเภอชุมพวง

ใบประมาณการจ้างเหมาทำการก่อสร้าง
ประเภทงาน ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน (โดยใช้วิธีเหมาฐานพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระปทุม หมู่ที่ 17 ตำบลลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานดินถม	25.00	ลบ.ม.	40.00	1,000.00	99.00	2,475.00	3,475.00	
	1.2 งานชุดหลุมฐานรากและอมคิน	7.32	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,083.36	1,083.36	
	1.2 ทราดยาบราดน้ำอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	296.00	592.00	99.00	198.00	790.00	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง	16.000	ลบ.ม.	-	-	498.00	7,968.00	7,968.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	111.00	ถุง	129.00	14,319.00	-	-	14,319.00	
	- ทราดยาบรา	9.50	ลบ.ม.	296.00	2,812.00	-	-	2,812.00	
	- หินผสมคอนกรีต	18.50	ลบ.ม.	470.00	8,695.00	-	-	8,695.00	
	1.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	52.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,916.00	6,916.00	
	- ไม้กระบาก ขนาด 1"x 6" ยาว 4.00 ม.	30.00	ท่อน	316.28	9,488.40	-	-	9,488.40	
	- ไม้กระบาก ขนาด 1"x 8" ยาว 3.00 ม.	12.00	ท่อน	308.35	3,700.20	-	-	3,700.20	
	- ไม้กระบาก ขนาด 1"x 10" ยาว 3.00 ม.	12.00	ท่อน	391.60	4,699.20	-	-	4,699.20	
	- ไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x 3" ยาว 4.00 ม.	14.00	ท่อน	246.24	3,447.36	-	-	3,447.36	
	- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	8.00	กก.	59.99	479.92	-	-	479.92	
	1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กดัดแรง Ø 4.00 mm. @ 0.20 x 0.20m.	69.32	ตร.ม.	23.50	1,629.02	5.00	346.60	1,975.62	
	- เหล็กปลอกถั่วรีรูป SR 24 Dia 6 มม. ขนาด 6"x6"	230.00	ตัว	4.50	1,035.00	-	-	1,035.00	
	- เหล็กปลอกถั่วรีรูป SR 24 Dia 6 มม. ขนาด 4"x10"	75.00	ตัว	5.70	427.50	-	-	427.50	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	8.00	เส้น	84.49	675.92	-	-	675.92	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	31.00	เส้น	148.00	4,588.00	-	-	4,588.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	30.00	600.00	-	-	600.00	
	1.6 งานตัด, ดัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	0.0399	ตัน	-	-	3,300.00	131.67	131.67	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	0.2753	ตัน	-	-	3,300.00	908.49	908.49	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระปทุม หมู่ที่ 17 ตำบลลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1.งานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงสร้างหลังคาทั่วไป								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	2,011.06	กก.	-	-	10.00	20,110.60	20,110.60	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	4.00	ท่อน	873.12	3,492.48	-	-	3,492.48	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	27.00	ท่อน	480.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 6"หนา 2 มม.	34.00	ท่อน	419.99	14,279.66	-	-	14,279.66	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 2"หนา 2 มม.	10.00	ท่อน	1,208.03	12,080.30	-	-	12,080.30	
	- ลวดเชื่อม	11.00	ท่อน	360.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
		5.00	กล่อง	160.50	802.50	-	-	802.50	
	2.2 งานทาสีกันสนิม	64.51	ตร.ม.	-	-	35.00	2,257.85	2,257.85	
	2.3 งานทาสีน้ำมัน	64.51	ตร.ม.	-	-	38.00	2,451.38	2,451.38	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่	16.00	แกลลอน	299.60	4,793.60	-	-	4,793.60	
	- สีน้ำมัน	16.00	แกลลอน	406.60	6,505.60	-	-	6,505.60	
	- น้ำมันสน	2.00	กระป๋อง	160.50	321.00	-	-	321.00	
	- แปรงทาสี 2"	8.00	อัน	30.00	240.00	-	-	240.00	
	2.4 งานผูกหลังคาเหล็กคัลลอน METAL SHEET (ทรงจั่ว)	124.00	ตร.ม.	-	-	70.00	8,680.00	8,680.00	
	- หลังคาเหล็กคัลลอน(สี) METAL SHEET หนา 0.3 มม.ยาว 5.20 ม.	40.00	แผ่น	584.22	23,368.80	-	-	23,368.80	
	- ครอบหลังคาเหล็ก(สี) METAL SHEET	36.00	ม.	90.95	3,274.20	-	-	3,274.20	
	- สกรูยึดหลังคา	630.00	ตัว	2.67	1,682.10	-	-	1,682.10	
	- เริงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6" ยาว 4 เมตร	8.00	แผ่น	283.55	2,268.40	-	-	2,268.40	
	- เริงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8" ยาว 4 เมตร	8.00	แผ่น	347.75	2,782.00	-	-	2,782.00	
	- ค่าแรงงานช่างชาย-กับช่างชาย (ไม้สำเร็จรูป)	28.80	เมตร	-	-	73.00	2,102.40	2,102.40	
	2.5 งานปิดหัวหลังคาเหล็กคัลลอน METAL SHEET	26.82	ตร.ม.	-	-	70.00	1,877.40	1,877.40	
	- หลังคาเหล็กคัลลอน(สี) METAL SHEET หนา 0.3 มม.ยาว 2.80 ม.	22.00	แผ่น	314.58	6,920.76	-	-	6,920.76	
	- สกรูยึดหลังคา	100.00	ตัว	2.67	267.00	-	-	267.00	
	2.6 งานฉาบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.	-	-	100.00	2,000.00	2,000.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	5.00	ถุง	136.00	680.00	-	-	680.00	
	- ทรายละเอียด	1.00	ลบ.ม.	296.00	296.00	-	-	296.00	

ประเภทงาน ก่อสร้างศาลาประชาชนหมู่บ้าน (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระปทุม หมู่ที่ 17 ตำบลลาดไทร อำเภอยะผาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ งานก่อสร้างห้องน้ำ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.68	ลบ.ม.	-	-	148.00	248.64	248.64	
1.2	เสาตล.สำเร็จรูป ขนาด 0.125 x 0.125 ม. ยาว 2.50 ม.	6.00	ต้น	375.00	2,250.00	30%	675.00	2,925.00	
1.3	ทรายขยายขนาดหน้าตัดแน่น	0.50	ลบ.ม.	296.00	148.00	99.00	49.50	197.50	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	1.750	ลบ.ม.	-	-	498.00	871.50	871.50	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท I	12.00	ถุง	129.00	1,548.00	-	-	1,548.00	
-	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	435.00	435.00	-	-	435.00	
-	หินผสมคอนกรีต	2.50	ลบ.ม.	470.00	1,175.00	-	-	1,175.00	
1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.10	ตร.ม.	-	-	133.00	811.30	811.30	
-	ไม้กระดาน ขนาด 1"x 8" ยาว 3.00 ม.	7.00	ท่อน	308.35	2,158.45	-	-	2,158.45	
-	ไม้ยาง ขนาด 1 1/2"x 3" ยาว 4.00 ม.	2.00	ท่อน	246.24	492.48	-	-	492.48	
-	ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	2.00	กก.	59.99	119.98	-	-	119.98	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
-	เหล็กดัดแรง Ø 4.00 mm. @ 0.20 x 0.20m.	14.00	ตร.ม.	23.50	329.00	5.00	70.00	399.00	
-	เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	6.00	เส้น	39.50	237.00	-	-	237.00	
-	เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	7.00	เส้น	148.00	1,036.00	-	-	1,036.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	30.00	60.00	-	-	60.00	
1.7	งานตัด, คัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต								
-	เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	0.0133	ต้น	-	-	4,100.00	54.53	54.53	
-	เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	0.0622	ต้น	-	-	3,300.00	205.26	205.26	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1.	งานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงสร้างหลังคาทั่วไป	40.16	กก.	-	-	10.00	401.60	401.60	
-	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	480.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
-	เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	5.00	ท่อน	419.99	2,099.95	-	-	2,099.95	
-	ลวดเชื่อม	2.00	กล่อง	160.50	321.00	-	-	321.00	

ใบประมาณการจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างศาลาประชมหมู่บ้าน (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระปทุม หมู่ที่ 17 ตำบลลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานทาสีกันซึม	4.62	ตร.ม.	-	-	35.00	161.70	161.70	
2.3	งานทาสีน้ำมัน	4.62	ตร.ม.	-	-	38.00	175.56	175.56	
-	สีรองพื้นโลหะใหม่	5.00	แกลลอน	299.60	1,498.00	-	-	1,498.00	
-	สีน้ำมัน	5.00	แกลลอน	406.60	2,033.00	-	-	2,033.00	
-	น้ำมันสน	1.00	กระป๋อง	160.50	160.50	-	-	160.50	
-	แปรงทาสี 2"	2.00	อัน	30.00	60.00	-	-	60.00	
2.4	งานผูกหลังคาเหล็กกลลอน METAL SHEET (ทรงเพิงแหงน)	30.90	ตร.ม.	-	-	70.00	2,163.00	2,163.00	
-	หลังคาเหล็กกลลอน(สี) METAL SHEET หน้า 0.3 มม. ยาว 4.20 ม.	8.00	แผ่น	471.87	3,774.96	-	-	3,774.96	
-	ครอบหลังคาเหล็ก(สี) METAL SHEET	9.00	ม.	90.95	818.55	50.00	450.00	1,268.55	
-	ตะปูยึดหลังคา	120.00	ตัว	2.67	320.40	-	-	320.40	
-	แป้สำเร็จรูป ยาว 4 เมตร	10.00	ท่อน	133.75	1,337.50	-	-	1,337.50	
-	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8" ยาว 4 เมตร	6.00	แผ่น	347.75	2,086.50	-	-	2,086.50	
-	ค่าแรงงานเชิงชาย (ไม้สำเร็จรูป)	22.40	เมตร	-	-	45.00	1,008.00	1,008.00	
2.5	งานก่อผนัง	435.00	ก้อน	5.25	2,283.75	-	-	2,283.75	
-	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	7.00	ก้อน	15.00	105.00	-	-	105.00	
-	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกช่องระบายน้ำ	35.36	ตร.ม.	-	-	80.00	2,828.80	2,828.80	
-	ค่าแรงก่อคอนกรีตบล็อก	3.00	แผ่น	249.99	749.97	-	-	749.97	
2.6	ผนังฉาบปูนเรียบ	70.72	ตร.ม.	-	-	82.00	5,799.04	5,799.04	
-	ค่าแรงฉาบปูนเรียบ	8.00	ลูก	136.00	1,088.00	-	-	1,088.00	
-	ปูนซีเมนต์ผสม	1.00	ลบ.ม.	296.00	296.00	-	-	296.00	
-	ทรายละเอียด	10.00	ตร.ม.	195.00	1,950.00	166.00	1,660.00	3,610.00	
2.7	งานพื้นและตกแต่ง	2.00	ชุด	1,630.00	3,260.00	30%	978.00	4,238.00	
-	พื้นผิวกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"								
2.8	งานประติมากรรม - ฐานตั้ง (พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด)								

ใบประมาณการจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก)

ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระปทุม หมู่ที่ 17 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

ประมาณการ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9 งานห้อยน้ำ และสุขภัณฑ์ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	- ไล่อ้วมล้างของ แบบราดน้ำเคลือบขาว	2.00	ชุด	813.20	1,626.40	150.00	300.00	1,926.40	
	- อ่างล้างหน้า เคลือบขาว	1.00	ชุด	1,305.40	1,305.40	450.00	450.00	1,755.40	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	90.95	272.85	25.00	75.00	347.85	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลส (รังผึ้ง) ขนาด ๒ 3"	3.00	ชุด	21.40	64.20	75.00	225.00	289.20	
	2.10 งานประปา และสุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อน้ำดี PVC. ๒ 3/4"	4.00	ท่อน	50.00	200.00	120.00	480.00	680.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง PVC. ๒ 2"	2.00	ท่อน	165.00	330.00	160.00	320.00	650.00	
	2.11 งานบ่อกรออะบอดิม								
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	6.00	อัน	120.00	720.00	30%	216.00	936.00	
	- ฟาซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	2.00	อัน	100.00	200.00	30%	60.00	260.00	
3	- ท่อ PVC. ขนาด ๒ 4"	2.00	ท่อน	594.99	1,189.98	400.00	800.00	1,989.98	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.38	ลบ.ม.	-	-	389.00	147.82	147.82	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	2.00	ถุง	129.00	258.00	-	-	258.00	
	- ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	296.00	148.00	-	-	148.00	
	- หินผสมคอนกรีต	0.50	ลบ.ม.	470.00	235.00	-	-	235.00	
	2.12 งานทาสีอาคาร								
	- ค่าแรงงานสีน้ำพลาสติก	70.72	ตร.ม.	-	-	30.00	2,121.60	2,121.60	
	- สีน้ำพลาสติก	5.00	แกลลอน	489.99	2,449.95	-	-	2,449.95	
	- ลูกกลิ้งขนาด 10 นิ้ว	2.00	อัน	65.00	130.00	-	-	130.00	
	หมวดงานอื่นๆ								
	3.1 ฝ้าโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน					208,404.69		83,313.60		
คิดราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน					208,400.00		78,900.00	287,300.00	