



ประกาศอำเภอโนนสูง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทาง
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลอนขมพูน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลอนขมพูน อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทางศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลอนขมพูน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทาง
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลอนขมพูน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางช่อนกลิ่น ไชยราช ประธานกรรมการ
 ๒. นายประเวท ศรีทอง กรรมการ
 ๓. นายบำรุง สุพรรณกลาง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู่		
ประเภท	งานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู่		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 9 บ้านคอนตะแบง ตำบลคอนขมพู่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
	สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู่		
ตามแบบ	อบต.คอนขมพู่ เลขที่ / 2559		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น เมื่อ 23 ธันวาคม 2558


ราคาคำนวณน้ำมันดีเซลลิตรละ 20.00 - 20.99 บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ขอบเขตชุมชน)	306,846.52	1.2726	390,492.88	
	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			390,492.88	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			390,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 756.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 515.87 บาท/ตร.ม.
 ที่มา: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2558
 : ราคาวีสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
 : ราคาก่อสร้างปรับปรุงฯ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๕๕ ถว. ๑๕ ตุลาคม 2558


ผู้ประมาณการ 
 (นายกิตติวัฒน์ ไนรานอก)
 นายช่างโยธา


ผู้เสนอ 
 (นายบำรุง สุพรรณกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ 
 (นายประเวท ศรีทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 
 (นายประเวท ศรีทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองการการบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคามีเป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางช่อนกลิ่น ไชยราช)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายประเวท ศรีทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู่

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายบำรุง สุพรรณกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน



รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 9 บ้านคอนตะแบง ตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สายจากแยกถนนมิตรภาพ ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 189 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 756 ตร.ม. และเสริมดินยกระดับทาง พร้อมป้าย โครงการ
ประมาณการเมื่อวันที่	23 ธันวาคม 2558 ตามแบบ อบต.คอนขมพู เลขที่ / 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม (เครื่องจักรกล)	756.00	ตร.ม.	-	-	8.38	6,335.28	6,335.28
2	งานลูกรังพื้นที่ทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	-	ลบ.ม	-	-	10.93	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	28.35	ลบ.ม	194.00	5,499.90	-	-	5,499.90
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	37.80	ลบ.ม	406.00	15,346.80	99.00	3,742.20	19,089.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2) 240 KSC.	113.40	ลบ.ม	1,845.80	209,313.72	306.00	34,700.40	244,014.12
6	เหล็กเสริมคอนกรีต						-	
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.	756.00	ตร.ม.	24.00	18,144.00	-	-	18,144.00
	- RB Ø 15 มม.	0.07	ตัน	16,082.25	1,182.47	3,401.00	250.06	1,432.53
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน	15,464.86	-	3,401.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.07	ตัน	15,014.02	1,054.60	3,401.00	238.89	1,293.49
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	94.50	ม.	18.53	1,751.09	30.00	2,835.00	4,586.09
8	แผ่นโฟม	5.83	แผ่น	25.00	145.83	7.50	43.75	189.58
9	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	42.06	-	-	-	-
10	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3 (พร้อมยาแนว)	-	ท่อน	289.72	-	140.00	-	-
11	แอสฟัลท์	11.34	ลิตร	25.00	283.50	4.50	51.03	334.53
12	งานเสริมดินยกระดับทาง	100.00	ลบ.ม	45.00	4,500.00	14.28	1,428.00	5,928.00
รวมราคาค่าต้นทุน								306,846.52

ผู้ประมาณการ

(นายกิตติวัฒน์ โมรานอก)

นายช่างโยธา อบต.คอนขมพู