



ประกาศอำเภอโนนสูง


เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกในหมู่บ้าน
ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกในหมู่บ้าน ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนชมพู
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกในหมู่บ้าน
ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกใน
หมู่บ้าน ไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางช่อนกลิ่น ไชยราช ประธานกรรมการ
 ๒. นายประเวท ศรีทอง กรรมการ
 ๓. นายบำรุง สุพรรณกลาง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)
นายอำเภอโนนสูง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู่
 วัตถุประสงค์การประมาณราคาอาคารก่อสร้างทั้งหมดสำหรับแต่ละกลุ่มงาน

ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคอนขมพู่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน สายต่อจากรางเดิม ไปทางถนนมิตรภาพ

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ ฝ่าย/งาน กองช่าง ส่วนกอง กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู่


แบบเลขที่ / 2559 รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 2 แผ่น


ประมาณการโดย นายกิตติวัฒน์ โมรานอก เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๘


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ในชุมชน)	182,510.18	1.2726	232,262.45	
2	ป้ายโครงการก่อสร้าง	1.00	ชุด	-	
	เงินอื่น				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			232,262.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ			232,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน				


ขนาดหรือพื้นที่ปริมาณงาน 256.00 เมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 906.25 บาท/เมตร
 ที่มา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2558
 : ราคาการปรับปรุง ๑ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๕๘ ลว. ๑๕ ตุลาคม 2558
 : ราคาวัสดุในท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโนนสูง และใกล้เคียง


ลงชื่อ  ประมาณราคา
 (นายกิตติวัฒน์ โมรานอก)
 นายช่างโยธา อบ.ค.คอนขมพู่


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง


ลงชื่อ  ผู้เสนอ
 (นายบำรุง สุพรรณกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางชอนกลิ่น ไชยราช)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปล.ชำนาญการ)

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
 (นายประเวท ศรีทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายประเวท ศรีทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู่

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายประเวท ศรีทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองสั่งการบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายบำรุง สุพรรณกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาทึบ ภายในหมู่บ้าน สายต่อจากรางเดิม ไปทางถนนมิตรภาพ

ยาว 256.00 เมตร พร้อมบ่อพักคสล 0.00 บ่อ วางท่อระบายน้ำคสล. Dai. 0.00 เมตร จำนวน 0.00 ท่อน

วางท่อระบายน้ำคสล. Dai. 0.00 เมตร จำนวน 0.00 ท่อน ปากรางกว้าง 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ / 2559

รายการเลขที่ -

ฝ่ายงาน กองช่าง ส่วนกอง กองช่าง


สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

ประมาณการโดย นายกิตติวัฒน์ โมรานอก

เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคาตั้งแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	งานดิน								
	๑.๑ ขุดดิน/ขนทิ้ง	124.00	ลบ.ม.	-	-	81.00	10,044.00	10,044.00	
	๑.๒ ทราบถมปรับระดับ	12.40	ลบ.ม.	424.22	5,260.33	64.00	793.60	6,053.93	
2.	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	๒.๑ คอนกรีต ๑:๓:๕	12.40	ลบ.ม.	-	-	316.00	3,918.40	3,918.40	รองกันหลุม
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	64.48	ถุง	127.00	8,188.96	-	-	8,188.96	
	- ทรายหยาบ	6.57	ลบ.ม.	424.22	2,787.97	-	-	2,787.97	
	- หินย่อยผสมคอนกรีต	12.77	ลบ.ม.	395.29	5,048.64	-	-	5,048.64	
	๒.๒ คอนกรีต ๑:๒:๔	43.52	ลบ.ม.	-	-	346.00	15,057.92	15,057.92	ถนนภายในบริเวณ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	280.70	ถุง	127.00	35,649.41	-	-	35,649.41	
	- ทรายหยาบ	27.85	ลบ.ม.	424.22	11,815.71	-	-	11,815.71	
	- หินย่อยผสมคอนกรีต	48.74	ลบ.ม.	395.29	19,267.38	-	-	19,267.38	
	๒.๓ เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มิลลิเมตร	1.12	ตัน	2,801.00	3,145.21	2,638.00	2,962.18	6,107.40	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มิลลิเมตร	0.00	ตัน	2,801.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00	
รวมยอดค่าใช้จ่าย									123,939.73

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 12 มิลลิเมตร	0.00	ตัน	2,801.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 16 มิลลิเมตร	0.00	ตัน	2,801.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	22.46	กก.	37.38	839.47	-	-	839.47	
	๒.๔ งานแบบหล่อคอนกรีต	332.80	ตร.ม.	-	-	105.00	34,944.00	34,944.00	
	- ไม้แบบ	36.53	401.87	14,680.55	-	-	14,680.55		
	- ไม้คร่าประกอบแบบ-ค้ำยัน	10.23	ลบ.ฟ.	336.45	3,441.40	-	-	3,441.40	
	- ตะปูตีแบบ	83.20	กก.	56.07	4,665.02	-	-	4,665.02	
3.	งานท่อระบายน้ำ				350.00				
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Dai. 0.30 เมตร	0.00	ท่อน	289.72	0.00	50.00	0.00	0.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Dai. 0.60 เมตร	0.00	ท่อน	350.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน									
หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบบาทสิบแปดสตางค์									

ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายกิตติวัฒน์ โมรานอก)
นายช่างโยธา อบต.คอนขมพู่

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลประกอบการประมาณราคาจาก
1. ราคาากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
2. ราคาวัสดุในท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโนนสูง และใกล้เคียง
3. ราคาการปรับปรุงฯ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๕๕
 ลว.๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
4. คำนวณมติเขตลิตตริยะ ๒๐.๕๐ บาท