



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร และลาน คสล. ขนาด ๑๕ x ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๒๗๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๗๕,๕๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนายพิชาญ ตราผักแว่น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางธนากร หงส์อินทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นาพิชิต ไปรยกระโทก กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพสต. ตำบลหนองไม้ไผ่ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร และลาน คสล. ขนาด 15x18 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 270 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด
ที่ตั้งโครงการ สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
ประมาณการเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ราคางานต้นทุน | Factor F | ราคาค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------|---|
| 1 | ค่าต้นทุนงานทาง | 371,326.87 | 1.2726 | 472,550.57 | Factor F |
| 2 | ป้ายโครงการฯ | 3,000.00 | | 3,000.00 | - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 475,550.57 | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 475,500.00 | |
| ตัวอักษร | สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแว่น)

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธนากร หงษ์อินทร์))

ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ) ส.อ.....กรรมการ

(พิชิต ไปรยกระโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

ใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพสต. ตำบลหนองไม้ไผ่ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร และลาน คสล. ขนาด 15x18 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 270 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด

ที่ตั้งโครงการ สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

ประมาณการเมื่อ 21 ธันวาคม 2558


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------------------------|-----------|----------|----------------------|----------|
| | | | | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม | | |
| 1 | งานถนน คสล. | | | | | | | |
| | - ปรับเกลี่ยพื้นทาง | 636.00 | ตร.ม. | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 954.00 | |
| 2 | ทรายรองพื้นทางหนา 0.05 ซม. | 39.75 | ลบ.ม. | 406.54 | 99.00 | 505.54 | 20,095.22 | |
| 3 | งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 KSC (หนา0.15 ม.) | 95.40 | ลบ.ม. | 1,845.80 | 306.00 | 2,151.80 | 205,281.72 | |
| 4 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | |
| | - WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. | 636.00 | ตร.ม. | 25.00 | 5.00 | 30.00 | 19,080.00 | |
| | - DOWEL BAR RB 15 (13.90 กก.) | 6.00 | เส้น | 214.00 | 45.87 | 259.87 | 1,559.22 | |
| 5 | ค่าไม้แบบ | 13.05 | ลบ.ฟ. | 401.87 | 0.00 | 401.87 | 5,244.69 | |
| 6 | ค่าแรงไม้แบบ | 47.70 | ตร.ม. | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 6,344.10 | |
| 7 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 40.00 | เมตร | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 480.00 | |
| 8 | หินคลุกไหล่ทางลงตามสภาพพื้นที่ | 20.00 | ลบ.ม. | 150.00 | 99.00 | 249.00 | 4,980.00 | |
| 9 | งานวางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 | 4.00 | ท่อน | 556.00 | 100.00 | 656.00 | 2,624.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | | | 266,642.95 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|----------|--------|----------|------------|--|
| 10 | งานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | - ปรับเกลี่ยพื้นทาง | 270.00 | ตร.ม. | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 405.00 | |
| 11 | ทรายรองพื้นทางหนา 0.05 ซม. | 16.88 | ลบ.ม. | 406.54 | 99.00 | 505.54 | 8,530.99 | |
| 12 | งานผสมและเทคอนกรีต | | | | | | | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC (หนา0.12 ม.) | 32.40 | ลบ.ม. | 1,845.80 | 306.00 | 2,151.80 | 69,718.32 | |
| 13 | งานเหล็กเสริม | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | - WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. | 270.00 | ตร.ม. | 25.00 | 5.00 | 30.00 | 8,100.00 | |
| | - TIE BAR DB12 มม (8.88 กก.) | 7.00 | เส้น | 134.09 | 29.31 | 163.40 | 1,143.80 | |
| 14 | ค่าไม้แบบ | 13.05 | ลบ.ฟ. | 401.87 | 0.00 | 401.87 | 5,244.69 | |
| 15 | ค่าแรงไม้แบบ | 8.64 | ตร.ม. | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 1,149.12 | |
| 16 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 36.00 | เมตร | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 432.00 | |
| 17 | หินคลุกไหลทางลงตามสภาพพื้นที่ | 40.00 | ลบ.ม. | 150.00 | 99.00 | 249.00 | 9,960.00 | |
| | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | | | 104,683.92 | |

(ลงชื่อ) ส.อ..........กรรมการ


(พิชิต ไพรยกะโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแว่น)

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก