



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอย ๑๑๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๘,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนายพิชาญ ตราฝักแฉ่น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางธนากร หงส์อินทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นาพิชิต ไปรยกระโทก กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
โครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 9.50 เมตร ยาว 12 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด
ที่ตั้งโครงการ บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
ประมาณการเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	389,632.78	1.2726	495,846.68	Factor F
2	ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			498,846.68	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			498,800.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน				

คิดเป็นค่าก่อสร้างอาคารเฉลี่ยตารางเมตร ละ 4,375.44 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราผักแว่น)

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธนกร หงษ์อินทร์)

ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ) ส.อ.กรรมการ

(พิชิต ไพรยกะโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

ใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

โครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 9.50 เมตร ยาว 12 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอย 114 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด

ที่ตั้งโครงการ บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

ประมาณการเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม		
1	<u>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</u>							
	- งานวางผังปรับพื้นที่	1.00	รายการ	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขุดดิน ถมกลับ	14.40	ลบ.ม.	0.00	125.00	125.00	1,800.00	
	- งานดินถมภายในอาคาร	36.48	ลบ.ม.	50.00	99.00	149.00	5,435.52	
	- ทราฮายาบรอน้ำอัดแน่น	10.82	ลบ.ม.	406.54	99.00	505.54	5,469.94	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.65	ลบ.ม.	1,752.34	391.00	2,143.34	1,393.17	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	23.55	ลบ.ม.	1,845.80	391.00	2,236.80	52,676.64	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม. (2.22 กก.)	62.00	เส้น	38.00	7.55	45.55	2,824.10	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia 12 มม. (8.88 กก.)	69.00	เส้น	134.09	29.31	163.40	11,274.60	
	- เหล็กตะแกรง ขนาด 20X20 ซม. Dia 4 มม.	156.00	ตรม.	25.00	5.00	30.00	4,680.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	28.04	0.00	28.04	420.60	
	- ไม้แบบ	10.03	ลบ.พ.	401.87	0.00	401.87	4,031.56	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม		
	- ค่าแรงไม้แบบ	55.00	ตร.ม.	0.00	133.00	133.00	7,315.00	
	- เสาคสล. สำเร็จรูป ขนาด 7X7" สูง 4.5 เมตร	8.00	ตัน	1,250.00	350.00	1,600.00	12,800.00	
	- เสาคสล. สำเร็จรูป ขนาด 7X7" สูง 3.5 เมตร	4.00	ตัน	950.00	300.00	1,250.00	5,000.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสาหนา 6 มม.	12.00	แผ่น	100.00	30.00	130.00	1,560.00	
2	งานสถาปัตยกรรม							
	- เหล็ก C 75x45x20 หนา 3.2 มม. (26 กก.)	31.00	ท่อน	495.33	260.00	755.33	23,415.23	
	- เหล็ก C 100x50x20 หนา 3.2 มม. (34 กก.)	46.00	ท่อน	672.90	340.00	1,012.90	46,593.40	
	- เหล็ก C 125x50x20 หนา 3.2 มม. (36.5 กก.)	18.00	ท่อน	691.59	365.00	1,056.59	19,018.62	
	- เหล็กคาร์บอน 0.30 มม.	197.00	ตรม.	150.00	70.00	220.00	43,340.00	
	- ครอบสันหลังคา	15.00	เมตร	95.00	50.00	145.00	2,175.00	
	- ครอบปิดชาย	28.00	เมตร	85.00	50.00	135.00	3,780.00	
	พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ							
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	70.00	เมตร	195.00	45.00	240.00	16,800.00	
	พร้อมแผ่นปิดกันนกระจอก							
	- ไม้ฝ้าสำเร็จรูปตีปิดจั่ว	9.60	ตรม.	205.00	69.00	274.00	2,630.40	
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	84.00	ตรม.	210.00	142.00	352.00	29,568.00	
	- งานขัดมันเรียบผิวพื้น	156.00	ตรม.	10.00	40.00	50.00	7,800.00	
	- ป.1 (ประตูม้วน)	1.00	ชุด	7,500.00	1,000.00	8,500.00	8,500.00	
	- ป.2 (ประตูไม้เนื้อแข็ง)	1.00	ชุด	8,500.00	600.00	9,100.00	9,100.00	
	- น.1 (หน้าต่างเนื้อแข็งลูกฟัก)	2.00	ชุด	5,000.00	450.00	5,450.00	10,900.00	
3	งานทาสี							
	- ทาสีกันสนิม	72.00	ตร.ม	30.00	35.00	65.00	4,680.00	
	- ทาสีน้ำมัน	72.00	ตร.ม	35.00	38.00	73.00	5,256.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม		
	- สีรองพื้นและสีน้ำอะคริลิก	166.00	ตร.ม.	45.00	30.00	75.00	12,450.00	
4	งานระบบไฟฟ้า							
	- แผงควบคุมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	
	- เสายไฟฟ้าแรงต่ำ สูง 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	500.00	3,500.00	3,500.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	14.00	ชุด	380.00	80.00	460.00	6,440.00	
	- สวิตช์	9.00	ชุด	25.00	0.00	25.00	225.00	
	- บล็อกปลั๊ก และสวิตช์พร้อมหน้ากาก	4.00	ชุด	350.00	120.00	470.00	1,880.00	
	- สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	2,200.00	500.00	2,700.00	2,700.00	
	- สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,600.00	500.00	2,100.00	2,100.00	
	- สายไฟฟ้า TSW-A ขนาด 1 x 25 ตร.มม.	1.00	ม้วน	2,500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานระบบไฟฟ้าเดินท่อร้อยสาย	60.00	เมตร	30.00	5.00	35.00	2,100.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด						389,632.78	

(ลงชื่อ) ส.อ..........กรรมการ


(พิชิต ไพรกระโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ ตราฝักแว่น)

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก