



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก  
เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านกอโจด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปพช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านกอโจด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงฝ้ายภายในอาคาร เปลี่ยนหลังคา ทาสี และต่อเติมห้องเก็บของ พร้อมติดตั้งโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายนายพิชาญ ตราฝักแว่น ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางธนากร หงส์อินทร์ กรรมการ
  - ๖.๓ นาพิชิต ไพรยกระโทก กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)  
นายอำเภอหนองบุญมาก

# สรุปผลการกำหนดราคากลาง

## ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก


ประเภทงาน อาคาร  
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก  
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5  
ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงฝ้าภายในอาคาร, เปลี่ยนหลังคา, ทาสี และต่อเติมห้องเก็บของ  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด  
ที่ตั้งโครงการ บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่  
ประมาณการเมื่อ 17 ตุลาคม 2558


| ลำดับที่ | รายการ                           | ราคางานต้นทุน | Factor F | ราคาค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ  |
|----------|----------------------------------|---------------|----------|--------------------|---|
| 1        | ค่าต้นทุนงานอาคาร                | 390,995.94    | 1.2726   | 497,581.44         | Factor F  |
| 2        | ป้ายโครงการ<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ | 3,000.00      |          | 3,000.00           | - เงินล่วงหน้าจ่าย<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>- เงินประกันผลงาน 0 %<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง               |               |          | 500,581.44         |   |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ     |               |          | 500,000.00         |   |
| ตัวอักษร | ห้าแสนบาทถ้วน                    |               |          |                    |   |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

**อนุมัติ**  


(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)  
นายอำเภอหนองบุญมาก

  
(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
( นายพิชาญ ตราฝักแ่วน )  
ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

  
(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
( นายธนากร หงษ์อินทร์ ) )  
ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

  
(ลงชื่อ) ส.อ.....กรรมการ  
( พิชิต ไพรยกระโทก )

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

## ใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)

### ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน           อาคาร

เจ้าของโครงการ     ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

โครงการ             ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน           ทำการปรับปรุงฝ้าภายในอาคาร, เปลี่ยนหลังคา, ทาสี และต่อเติมห้องเก็บของ  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด

ที่ตั้งโครงการ       บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณการ     ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

ประมาณการเมื่อ     17 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย |           |          | จำนวนเงิน<br>( บาท ) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|--------|-------------------------------|-----------|----------|----------------------|----------|
|          |  |       |        | ค่าวัสดุ                      | ค่าแรงงาน | รวม      |                      |          |
| 1        | <u>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</u>            |       |        |                               |           |          |                      |          |
|          | - งานวางผังปรับพื้นที่                     | 1.00  | รายการ | 500.00                        | 500.00    | 1,000.00 | 1,000.00             |          |
|          | - งานรื้อถอน หลังคา และพื้น คสล. เดิม      | 1.00  | รายการ | 0.00                          | 8,000.00  | 8,000.00 | 8,000.00             |          |
|          | - ทราฮายาบราดน้ำอัดแน่น                    | 2.25  | ลบ.ม.  | 406.54                        | 99.00     | 505.54   | 1,137.47             |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5                        | 0.46  | ลบ.ม.  | 1,752.34                      | 391.00    | 2,143.34 | 985.94               |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4                   | 4.98  | ลบ.ม.  | 1,845.80                      | 391.00    | 2,236.80 | 11,139.26            |          |
|          | - เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม. (2.22 กก.)  | 22.00 | เส้น   | 38.00                         | 7.55      | 45.55    | 1,002.10             |          |
|          | - เหล็กเสริม SD - 40 Dia 12 มม. (8.88 กก.) | 14.00 | เส้น   | 134.09                        | 29.31     | 163.40   | 2,287.60             |          |
|          | - เหล็กตะแกรง ขนาด 20X20 ซม. Dia 4 มม.     | 35.00 | ตรม.   | 25.00                         | 5.00      | 30.00    | 1,050.00             |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                              | 0.00  | กก.    | 28.04                         | 0.00      | 28.04    | 0.00                 |          |
|          | - ไม้แบบ                                   | 1.09  | ลบ.พ.  | 401.87                        | 0.00      | 401.87   | 439.81               |          |
|          | - ค่าแรงไม้แบบ                             | 6.00  | ตร.ม.  | 0.00                          | 133.00    | 133.00   | 798.00               |          |

|   |  |        |        |          |          |           |           |
|---|--|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
|   | - เสาคสล. สำเร็จรูป ขนาด 7X7" สูง 4 เมตร                     | 4.00   | ต้น    | 1,100.00 | 350.00   | 1,450.00  | 5,800.00  |
| 2 | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>  |        |        |          |          |           |           |
|   | - งานต่อหัวเสาเดิม   | 1.00   | รายการ | 3,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00  | 4,500.00  |
|   | - เหล็ก C 75x45x20 ทน 3.2 มม. (26 กก.)                       | 35.00  | ท่อน   | 495.33   | 260.00   | 755.33    | 26,436.55 |
|   | - เหล็ก C 100x50x20 ทน 3.2 มม. (34 กก.)                      | 44.00  | ท่อน   | 672.90   | 340.00   | 1,012.90  | 44,567.60 |
|   | - เหล็ก C 125x50x20 ทน 3.2 มม. (36.5 กก.)                    | 18.00  | ท่อน   | 691.59   | 365.00   | 1,056.59  | 19,018.62 |
|   | - หลังคารีดลอน 0.30 มม.                                      | 215.00 | ตรม.   | 150.00   | 70.00    | 220.00    | 47,300.00 |
|   | - ครอบสันหลังคา  | 14.00  | เมตร   | 95.00    | 50.00    | 145.00    | 2,030.00  |
|   | - ครอบปิดชาย   | 30.00  | เมตร   | 85.00    | 50.00    | 135.00    | 4,050.00  |
|   | - ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว<br>พร้อมแผ่นปิดกันนกกระจอก | 65.00  | เมตร   | 195.00   | 45.00    | 240.00    | 15,600.00 |
|   | - ไม้ฝาสำเร็จรูปตีปิดจั่ว                                    | 21.00  | ตรม.   | 205.00   | 69.00    | 274.00    | 5,754.00  |
|   | - งานผนังก่ออิฐบล็อก ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน                      | 85.00  | ตรม.   | 210.00   | 142.00   | 352.00    | 29,920.00 |
|   | - งานขัดมันเรียบผิวพื้น                                      | 35.00  | ตรม.   | 10.00    | 40.00    | 50.00     | 1,750.00  |
|   | - ป.1 ( ประตูม้วน )  | 1.00   | ชุด    | 9,800.00 | 1,700.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
|   | - ป.2 ( ประตูไม้ยางพร้อมวงกบ)                                | 1.00   | ชุด    | 4,000.00 | 600.00   | 4,600.00  | 4,600.00  |
|   | - ป.2 ( ประตูไม้ยาง)   | 1.00   | ชุด    | 2,500.00 | 400.00   | 2,900.00  | 2,900.00  |
|   | - ป.3 ( ประตูเลื่อนโครงเหล็ก)                                | 1.00   | ชุด    | 6,500.00 | 1,200.00 | 7,700.00  | 7,700.00  |
|   | - งานลูกกรงโครงเหล็กลดตาข่าย                                 | 30.00  | ตรม.   | 350.00   | 80.00    | 430.00    | 12,900.00 |
|   | - งานฝ้า สمارท์บอร์ด<br>หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี   | 180.00 | ตรม.   | 280.00   | 100.00   | 380.00    | 68,400.00 |
| 3 | <b>งานทาสี</b>   |        |        |          |          |           |           |
|   | - ทาสีกันสนิม  | 148.00 | ตร.ม   | 30.00    | 35.00    | 65.00     | 9,620.00  |
|   | - ทาสีน้ำมัน   | 148.00 | ตร.ม   | 35.00    | 38.00    | 73.00     | 10,804.00 |
|   | - สีรองพื้นและสีน้ำอะคริลิค                                  | 163.00 | ตร.ม.  | 45.00    | 30.00    | 75.00     | 12,225.00 |

|   |   |       |      |          |        |          |                   |
|---|---|-------|------|----------|--------|----------|-------------------|
| 4 | <b>งานระบบไฟฟ้า</b>                                 |       |      |          |        |          |                   |
|   | - โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์            | 15.00 | ชุด  | 380.00   | 80.00  | 460.00   | 6,900.00          |
|   | - สวิตช์  | 4.00  | ชุด  | 25.00    | 0.00   | 25.00    | 100.00            |
|   | - บล็อกปลั๊ก และสวิตช์พร้อมหน้ากาก                  | 4.00  | ชุด  | 350.00   | 120.00 | 470.00   | 1,880.00          |
|   | - สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. | 1.00  | ม้วน | 2,200.00 | 500.00 | 2,700.00 | 2,700.00          |
|   | - สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. | 1.00  | ม้วน | 1,600.00 | 500.00 | 2,100.00 | 2,100.00          |
|   | - งานระบบไฟฟ้าเดินท่อร้อยสาย                        | 60.00 | เมตร | 30.00    | 5.00   | 35.00    | 2,100.00          |
|   | <b>รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด</b>                    |       |      |          |        |          | <b>390,995.94</b> |

(ลงชื่อ)  ส.อ.....กรรมการ

( พิชิต ไปรยกระโทก )

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายธนากร หงษ์อินทร์ )

ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

( นายพิชาญ ตราฝักแวน )

ปลัดอำเภอหนองบุญมาก