



ประกาศอำเภอสีดา

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดวางท่อเมนที่ประปาหมู่บ้าน พร้อมกลบดินให้เรียบร้อย
บ้านแท่น หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดวางท่อเมนที่ประปาหมู่บ้าน บ้านแท่น หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการขยายท่อประปาหมู่บ้านและบูรณะเพิ่มเติมโดยการวางท่อ ระยะทาง
๑,๗๘๐ เมตร พร้อมต่อท่อประปา กลบดินกลับ และเชื่อมประสานท่อเมนเดิมให้เรียบร้อย

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑. แบบ พร.๔

๕.๒. แบบ พร.๕

๕.๓. แบบ พร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายประเวช วรรณวิสิทธิ์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒. นายลิขิต ประยูรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓. นางสุนทร ประยูรสิงห์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุพจน์ แสนมี)

นายอำเภอสีดา

ปริมาณงาน

ขุดวางท่อ ระยะทาง 1,780 เมตร พร้อมต่อท่อประปา กลับดินกลับ และเชื่อมประสานท่อเมนที่เดิมให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแทน หมู่ 7

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

อำเภอสีดา

ประมาณการโดย

นายลิขิต ประยูรสิงห์

เมื่อ 28 สิงหาคม 2558

แบบ

ปร. 4

มีจำนวน

1


แผ่น

ปรับประมาณราคา

21 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้วชั้น 8.5	445.00 ท่อน	154.21	68,623.45			68,623.45	
2	ข้อต่อตรงขนาด 2 นิ้ว	445.00 ตัว	15.89	7,071.05			7,071.05	
3	ข้อต่อฉากขนาด 2 นิ้ว	10.00 ตัว	33.64	336.40			336.40	
4	ข้อต่อสามทางขนาด 2 นิ้ว	10.00 ตัว	33.64	336.40			336.40	
5	น้ำยาประสานท่อ	22.00 กป.	112.15	2,467.30			2,467.30	
6	วาล์วปิด-เปิด 2 นิ้ว	3.00 ตัว	300.00	900.00			900.00	
7	ข้อต่อพีวีซี 3ลด2 นิ้ว	3.00 ตัว	33.64	100.92			100.92	
8	ค่าแรงงาน	1,780.00 เมตร			5.62	10,000.00	10,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าแรงและค่าวัสดุ						89,835.52	

- หมายเหตุ
- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคา พาณิชนัยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 - บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556)
 - ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 19.00 บาท



ประมาณราคาโดย.....

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ประเภท งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง ขุดวางท่อเมนประปาหมู่บ้านพร้อมกลบดินให้เรียบร้อย จำนวน 1 โครงการ

ปริมาณงาน ขุดวางท่อเมนท่อ ยาว 1,780 เมตรพร้อมกลบดินกลับให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนที่กำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอสี่ดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 28 สิงหาคม 2558

ปรับปรุงประมาณราคา เมื่อ 21 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร(งานวางท่อเมนประปา) เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %	89,835.52	1.2726	114,324.68	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			114,324.68	

คิดเป็นเงินประมาณ 114,000 บาท

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ความยาวเฉลี่ย 1,780 เมตร

ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง 114,000 บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประเวช วรรณวิสิทธิ์)

ปลัดอาวุโสอำเภอสี่ดา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุพจน์ แสนมี)

นายอำเภอสี่ดา

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ อำเภอสีดา
 ประเภท งานอาคาร
 โครงการ ขยายท่อเมนที่ประปาหมู่บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขุดวางท่อ ระยะทาง 1,780 เมตร พร้อมต่อท่อประปา กลบดินกลับ
 และเชื่อมประสานท่อเมนที่เดิมให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่กำหนด)
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อำเภอสีดา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 และปร. 5 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ 28 สิงหาคม 2558
 ปรับราคาประมาณการเมื่อ 21 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %	89,835.52	1.2726	114,324.68	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			114,324.68	
ราคาค่าก่อสร้าง 114,000 บาท (ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง 114,000 บาท					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท
 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายประเวช วรรณวิสิทธิ์)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายลิขิต ประยูรสิงห์)
 (ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายสุพจน์ แสนมี)
 นายอำเภอสีดา
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสุนทร ประยูรสิงห์)