ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

.....

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ จ้างโครงการงานปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔๙,๗๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมฯ
๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่	๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
	จำนวนเงิน ๓๔๙,๗๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑แบบ ปร. ๕

๕.๒.แบบ ปร. ๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายสมพร ประภาวิชา	เกษตรอำเภอสีคิ้ว	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวศิริพร ภิรีรักษ์	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๓.นายวีรวิชญ์ สงสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม)
นายอำเภอสีคิ้ว

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	274,792.36	1.2726	349,700.76	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
6	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนวยการ		รวมป้ายโครงการ	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า...0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			349,700.76	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			349,700.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 485.70 บาท / ตร.ม.

ที่มาของราคา :ราคาค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
(งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... เกษตรอำเภอสีคิ้ว
(นายสมพร ประภาวิชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังโรงใหญ่
(นางสาวศิริพร ภิริรักษ์)
กรรมการ

ประมาณราคา (ลงชื่อ) .....ผอ.กองช่าง อบต.วังโรงใหญ่
(นายวีรวิชญ์ สงสันเทียะ)
ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) ..... ผอ.กองช่าง อบต.วังโรงใหญ่
(นายวีรวิชญ์ สงสันเทียะ)
กรรมการ

ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

รายการประมาณราคา ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาด 5.00 x 144.00 x 0.15 เมตร พื้นที่ ถนน คสล.ไม่ต่ำกว่า 720.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง/เครื่องจักร(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานรื้อและปรับผิวจราจรเก่า								
	- เกลี่ยปรับแต่งและบดทับพื้นทางเดิม	720.00	ตร.ม.	-	-	2.98	2,145.60	2,145.60	ราคาน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมือง
							รวม1	2,145.60	20.00 - 20.99 บาท/ลิตร
2	งานผิวจราจร								Factor Fงานทาง
	- ทรายรองพื้น	37.00	ลบ.ม.	360.00	13,320.00	59.00	2,183.00	15,503.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ปูนพอร์ตแลนด์ TYPE 1	778.00	ถุง	110.00	85,580.00	-	-	85,580.00	เงินประกันผลงานหัก 5%
	- ทรายผสมคอนกรีต	58.00	ลบ.ม.	438.00	25,404.00	-	-	25,404.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
	- หิน 1-2	113.00	ลบ.ม.	516.00	58,308.00	-	-	58,308.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
	- เหล็กตระแกรงเสริมคอนกรีต(ตามแบบ)	720.00	ตร.ม.	25.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- เหล็ก Dowel Bar(RB Dai. 19 mm.)	16.00	เส้น	469.00	7,504.00	76.00	1,216.00	8,720.00	
	- ท่อ PVC Dai 3 นิ้ว ชั้น 8.5 (ลอดผิวทางคอนกรีต)	2.00	ท่อน	341.00	682.00	-	-	682.00	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC Dai 3 นิ้ว	1.00	อัน	45.00	45.00	-	-	45.00	
	- ดัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางยาง	96.00	เมตร	-	-	20.83	1,999.68	1,999.68	
	- ยางแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	96.00	เมตร	12.23	1,174.08	-	-	1,174.08	
	- แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	144.00	เมตร	18.53	2,668.32	-	-	2,668.32	
	- ค่าขนส่งวัสดุคอนกรีต(คิดระยะ 20 กม.)11.21/กม.	108.00	ลบ.ม.	-	-	224.20	24,213.60	24,213.60	
	- ค่าผสมคอนกรีต	108.00	ลบ.ม.	-	-	158.41	17,108.28	17,108.28	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	720.00	ตร.ม.	-	-	11.64	8,380.80	8,380.80	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	720.00	ตร.ม.	6.75	4,860.00	-	-	4,860.00	
							รวม2	272,646.76	
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง			274,792.36	
		(ตัวอักษร)	(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)						