



ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนฝายน้ำล้น บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะจ้างโครงการงานปรับปรุงถนนฝายน้ำล้น บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๕ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนฝายน้ำล้น บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนฝายน้ำล้น บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๘๐,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงถนนฝายน้ำล้นฯ	
๔.ราคากลาง จำนวน ๓ วันที่	๒๐ มกราคม ๒๕๕๕	จำนวนเงิน ๔๘๐,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้		
๕.๑แบบ <u>ปร. ๕</u>		
๕.๒แบบ <u>ปร. ๔</u>		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑.นายมนตรี พันธมาสน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒.นางสาววิมลญา รักษนา	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.นายอนุวัตร จันทร์แดง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕


(นายยงยุทธ ป้อมเยี่ยม)
นายอำเภอสีคิ้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประเภทงาน ปรับปรุงถนนฝายน้ำล้น ค.ส.ล.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.คลองไผ่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559



ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	370,777.87	1.3266	491,873.92	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			491,873.92	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			480,900.00	
	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)				

นายมนตรี พันธมาสน์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววิญญา รักนา
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนุวัตร จันทร์แดง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่

โครงการ ปรับปรุงถนนฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านเขาชายเที่ยงใต้ หมู่ที่ 10 ตำบล คลองไผ่ อำเภอ สี่คิ้ว จังหวัด นครราชสีมา
ขนาดพื้นที่ทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 34.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7		หมายเหตุ				
						รายการ	ปริมาณ		หน่วย	ค่า Factor F	ราคา	
											ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานสถาปนา											
	1.1 งานสถาปนา	420.00	ตร.ม.	1.18	495.60	1.3266	1.57	657.46				
	1.2 งานสถาปนาและถมดิน	-	ตร.ม.	2.36	0.00	1.3266	3.13	0.00				
2	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	40.25	0.00	1.3266	53.40	0.00				
3	งานดินขุด											
	3.1 งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	150.00	0.00	1.3266	198.99	0.00				
	3.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,400	ลบ.ม.	30.05	72,126.00	1.3266	39.87	95,682.35				
	3.3 งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	88.38	0.00	1.3266	117.25	0.00				
4	งานลูกรังบดอัดแน่น	420	ลบ.ม.	153.05	64,281.00	1.3266	203.04	85,275.17				
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก											
	8.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	78	ลบ.ม.	2,537.06	197,890.38	1.3266	3,365.66	262,521.37				
	8.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	480	ก.ก.	21.47	10,305.31	1.3266	28.48	13,671.02				
6	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,693.00	0.00	1.3266	2,245.93	0.00				
7	งานป้องกันน้ำกัดเซาะ											
	10.1 งานหินเรียง ทน.....ม.	-	ลบ.ม.	769.00	0.00	1.3266	1,020.16	0.00				
	10.2 งานหินเรียงยาแนว ทน 0.30 ม.	16	ลบ.ม.	901.00	14,416.00	1.3266	1,195.27	19,124.27				
8	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	6,000	ลบ.ม.	0.57	3,420.00	1.3266	0.76	4,536.97				
9	งานทรายอัดแน่น	14	ลบ.ม.	560.26	7,843.58	1.3266	743.24	10,405.30				

กองช่าง อบต.คลองไผ่

[Signature]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่

โครงการ ปรับปรุงถนนฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ที่ 10 ตำบล คลองไผ่ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา
ขนาดพื้นที่ทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ราคากลาง ราคากลาง/หน่วย ราคากลาง	
					370,777.87	491,873.92 480,900.00	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3266

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งวัสดุ

1	บ.เขายายเที่ยงใต้ ต.คลองไผ่	ดินตัด	-	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม.	=	10.89	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
2	บ.เขายายเที่ยงใต้ ต.คลองไผ่	ดินถม	10.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม.	=	10.89	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
3	บ.เขายายเที่ยงใต้ ต.คลองไผ่	วัสดุคัดเลือก	20.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม.	=	10.89	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
4	บ.เขายายเที่ยงใต้ ต.คลองไผ่	ลูกรัง	30.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม.	=	10.89	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
5	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินคลุก	190.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม.	=	82.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
6	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินใหญ่	340.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม.	=	82.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
7	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินฝุ่น	270.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม.	=	82.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
8	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หิน 3/4"	360.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม.	=	82.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
9	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หิน 1/2"	360.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม.	=	82.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
10	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หิน 3/8"	280.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม.	=	82.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
11	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินผสมคอนกรีต	360.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม.	=	82.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
12	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินผสม AC	221.50	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	45 กม.	=	82.66	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
22	อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ทรายถม	120.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	122 กม.	=	222.64	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
23	อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ทรายหยาบ	150.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	122 กม.	=	222.64	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
24	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ปูนซีเมนต์	2,411.22	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
25	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB.Ø 6 มม.	16,209.58	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
26	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB.Ø 9 มม.	15,545.05	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
27	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB.Ø 12 มม.	14,995.80	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
28	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB.Ø 15 มม.	15,140.19	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
29	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB.Ø 19 มม.	13,379.44	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
30	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB.Ø 25 มม.	21,018.69	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
31	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB.Ø 12 มม.	15,048.42	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
32	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB.Ø 16 มม.	14,842.71	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
33	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB.Ø 20 มม.	14,614.40	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
34	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB.Ø 25 มม.	21,018.69	บาท/ตัน ขนส่ง	59 กม.	=	77.21	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
35	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	401.87	บาท/ท่อน ขนส่ง	59 กม.	=	126.93	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
36	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	616.82	บาท/ท่อน ขนส่ง	59 กม.	=	126.93	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
37	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	1,074.77	บาท/ท่อน ขนส่ง	59 กม.	=	126.93	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
38	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	1,747.66	บาท/ท่อน ขนส่ง	59 กม.	=	126.93	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
39	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 1.20 ม.	2,570.09	บาท/ท่อน ขนส่ง	59 กม.	=	126.93	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
40	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คสล. Ø 1.50 ม.	4,299.07	บาท/ท่อน ขนส่ง	59 กม.	=	126.93	บาท/ตัน	รถสิบล้อ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 20 - 20.99 'บาท')

พื้นที่ปกติ

1. งานถางป่า									
1.1 งานถางถาง									
- ค่าดำเนินการ				ค่างาน ตร.ม. ละ		=	1.18	บาท/ตร.ม.	
1.2 งานถางถางและล้มต้นไม้									
- ค่าดำเนินการ				ค่างาน ตร.ม. ละ		=	2.36	บาท/ตร.ม.	
2. งานขุดเปิดหน้าดิน									
- ค่าขุดเปิดหน้าดิน						=	16.45	บาท/ลบ.ม.	
- ค่าตัดดิน						=	8.15	บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- ค่าขนส่ง				1 กม.		=	10.89	บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
...รวม						=	19.04	บาท/ลบ.ม. (หลวม)	
- รวมส่วนขยายตัว (.....) x 1.25						=	23.80	บาท/ลบ.ม.	
...รวมทั้งสิ้น				ค่างาน ลบ.ม. ละ		=	40.25	บาท/ลบ.ม.	
3. งานดินขุด									
3.1 งานดินขุดด้วยแรงคน									
- ค่าขุดดินด้วยแรงคน (1/2 x อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ)				ค่างาน ลบ.ม. ละ		=	150.00	บาท/ลบ.ม.	
3.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร									
- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร						=	16.44	บาท/ลบ.ม.	
- ค่าขนส่งวัสดุ ระยะทางขนส่ง				1 กม.		=	10.89	บาท/ลบ.ม. (หลวม)	

กองช่าง อบต.คลองไผ่

- อัตราส่วนขยายตัว (.....) x 1.25					
...รวมทั้งสิ้น					ค่างานต้นทุนสะพาน 2/3 13.61 บาท/ลบ.ม.
8. งานลูกรังบดอัดแน่น					
- ค่าวัสดุที่แหล่ง					= 30.00 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
- ค่าชุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง					= 5.26 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
- ค่าชุด					= 18.27 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน					= 10.89 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
... รวม					= 64.42 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (... x 1.6)					= 103.08 บาท/ลบ.ม.
- ค่าบดทับ					= 49.97 บาท/ลบ.ม.
... รวมค่างานต้นทุน					= 153.05 บาท/ลบ.ม.

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ค่าทรายถมที่ ที่แหล่งรวมค่าขนส่ง					= 342.64 บาท/ลบ.ม.
ค่าทรายหยาบที่แหล่งรวมค่าขนส่ง					= 372.64 บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อย ที่โรงโม่หินรวมค่าขนส่ง					= 442.66 บาท/ลบ.ม.
ค่าหินใหญ่ ที่โรงโม่หินรวมค่าขนส่ง					= 422.66 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน					= 2,488.43 บาท/ตัน
... ต้นทุนปูนทรายผสมยาแนวท่อ(ซีเมนต์ 420 กก. ทราย 1.44 ลบ.ม.)					= 1,581.74 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีตหยาบ(ซีเมนต์ 235.50 กก. ทราย 0.87 ลบ.ม. หิน 0.82 ลบ.ม.)					= 1,693.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต 140 ksc. (ปูนซีเมนต์ 293 กก. ทราย 0.80 ลบ. ม. หิน .86 ลบ. ม.)					= 2,106.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต 175 ksc. (ปูนซีเมนต์ 325 กก. ทราย 0.76 ลบ. ม. หิน 0.88 ลบ. ม.)					= 2,244.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต 210 ksc. (ปูนซีเมนต์ 359.50 กก. ทราย 0.73 ลบ. ม. หิน 0.89 ลบ. ม.)					= 2,392.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต 245 ksc. (ปูนซีเมนต์ 391 กก. ทราย 0.62 ลบ. ม. หิน 0.79 ลบ. ม.)					= 2,450.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต 280 ksc. (ปูนซีเมนต์ 430.50 กก. ทราย 0.60 ลบ. ม. หิน 0.80 ลบ. ม.)					= 2,625.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต 315 ksc. (ปูนซีเมนต์ 478.50 กก. ทราย 0.57 ลบ. ม. หิน 0.80 ลบ. ม.)					= 2,830.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต 350 ksc. (ปูนซีเมนต์ 538 กก. ทราย 0.55 ลบ. ม. หิน 0.81 ลบ. ม.)					= 3,096.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าเหล็กเสริม SR. Ø 6 มม. รวมค่าขนส่ง					= 16,286.79 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR. Ø 9 มม. รวมค่าขนส่ง					= 15,622.26 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR. Ø 12 มม. รวมค่าขนส่ง					= 15,073.01 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR. Ø 15 มม. รวมค่าขนส่ง					= 15,217.40 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR. Ø 19 มม. รวมค่าขนส่ง					= 13,456.65 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR. Ø 25 มม. รวมค่าขนส่ง					= 21,095.90 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม DB. Ø 12 มม. รวมค่าขนส่ง					= 15,125.63 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม DB. Ø 16 มม. รวมค่าขนส่ง					= 14,919.92 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม DB. Ø 20 มม. รวมค่าขนส่ง					= 14,691.61 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม DB. Ø 25 มม. รวมค่าขนส่ง					= 21,095.90 บาท/ตัน

9. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ราคาคอนกรีต	210	ksc.	=	2,392.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าแรงต่อร้อยแบบ		พ.ท.ไม้แบบ (ตร.ม.) x อัตราราคาต่อร้อยแบบ	=	133.00	บาท/ตร.ม.
- ค่าไม้แบบ		(พ.ท.ไม้แบบ (ตร.ม.) x 0.06 / 2) x ราคาไม้แบบต่อ ลบ.ม.	=	12.06	บาท/ลบ.ม.
...รวม			=	145.06	บาท/ลบ.ม.
...รวมทั้งสิ้น			=	2,537.06	บาท/ลบ.ม.

10. งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง			=	16.29	บาท/ก.ก.
- ค่าเมื่อตัดเศษและสูญเสีย (ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต x 0.10)			=	1.63	บาท/ก.ก.
- ค่าแรงตัด ผูกเหล็ก รวมอุปกรณ์			=	3.55	บาท/ก.ก.
...รวมทั้งสิ้น			=	21.47	บาท/ก.ก.

11. งานคอนกรีตหยาบ

- ราคาคอนกรีตหยาบ			=	1,693.00	บาท/ลบ.ม.
-------------------	--	--	---	----------	-----------

12. งานป้องกันน้ำกัดเซาะ

- งานหินเรียงยาแนว หนา.....เมตร			=	901.00	บาท/ลบ.ม.
---------------------------------	--	--	---	--------	-----------


17. งานทรายอัดแน่น

- ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	150.00	บาท/ลบ.ม. (หลวง)
- ค่าขนส่ง			=	222.64	บาท/ลบ.ม. (หลวง)



...รวม
- รวมส่วนยุบตัว
- ค่าบดทับ

...รวมทั้งสิ้น



= ค่างานต้นทอนชลประทาน 3/3
372.64 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
= 521.70 บาท/ลบ.ม.
= 38.56 บาท/ลบ.ม.
= 560.26 บาท/ลบ.ม.