



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพท่อระบายน้ำเดิมเป็นท่อระบายน้ำ คสล.
หมู่ ๗ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพท่อระบายน้ำเดิมเป็นท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๗ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพท่อระบายน้ำเดิมเป็นท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๗ ตำบลหนองไผ่ล้อม
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๑๖,๐๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. ความยาวประมาณ ๓๐๐ ม.
พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณปากซอยหนองนกยูง ๕ หมู่ ๗
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน : ๘๓๗,๐๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๕.๑ แบบปร.๔
 - ๕.๒ แบบปร.๕
- ๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง :

๖.๑ นางสาวพิชญากรณ์	บัวศิริ	ประธานคณะกรรมการ
๖.๒ นายวัลลภ	ฉันทูเหลือม	กรรมการ
๖.๓ นายศาสตรา	นามงาม	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	งานต้นทุนค่าก่อสร้าง (แบบจ้างเหมารวม)				
ประเภท	งานอาคาร				
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม				
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณชอยหนองนกยูง 5 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม				
ตามแบบ	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3	แผ่น	เมื่อ	18.ค. 2559



ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (ถนนในชุมชน)			-	
	งานทาง (ถนนนอกชุมชน)			-	
2	งานอาคาร	657,971.00	1.2726	837,333.89	
3	งานชลประทาน			-	
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม			-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			837,333.89	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			837,000.00	
	ตัวอักษร	แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่อาคาร 300.00 ม.


ราคาเฉลี่ย บาท/ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย บาท/ลูกบาศก์เมตร

ราคาเฉลี่ย 2,790.00 บาท/เมตร

ที่มาของราคา: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ราคาสำนักงบประมาณ2558/2559 ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฯลฯประมาณราคา  นายช่างโยธา 5 (ลงชื่อ)
(นายชัชวาลย์ เพลิดจันทัก)ผู้ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ)
(นายวิมล ฉิ่งนุเหลืออม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
(นางสาวพิชญากรณ์ บัวศิริ)ปลัดอำเภอ
(นายวิมล ฉิ่งนุเหลืออม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวิมล ฉิ่งนุเหลืออม) กรรมการ
(นายศาสตรา นามงาม)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา
 งานต้นทุนค่าก่อสร้าง (แบบจ้างเหมากรรม)
 โครงสร้าง
 ก่อสร้างหอระบายน้ำ ค.ส.ล.
 สถานที่ดำเนินการ
 บริเวณชอยหนองนกยูง 5 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายละเอียดโครงการ
 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ความยาวเฉลี่ย 300.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำทั้ง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2559 ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	1	รวม		356,340.00		49,678.00	406,018.00	
2	งานบ่อพักน้ำทั้ง ค.ส.ล. เฉลี่ยที่ 38 บ่อ	1	รวม		235,233.00		16,720.00	251,953.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง					591,573.00		66,398.00	657,971.00	

(นายวุฒิภา ฉิมชูเหลืออม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานต้นทุนค่าก่อสร้าง (แบบจ้างเหมากรรม)

โครงการ

ก่อสร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล.

สถานที่ดำเนินการ

บริเวณซอยหนองนกยูง 5 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ความยาวเฉลี่ย 300.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำที่

ประมาณการเมื่อวันที่

13 ม.ค. 2559

ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานบ่อพักน้ำทั้ง ค.ส.ล. เฉลี่ยที่ 38 บ่อ								
	2.1 ดินขุด		ลบ.ม.						
	2.2 ทราดยาบรอนพื้น	8.62	ลบ.ม.	600.23	5,174.00	91.00	784.00	5,958.00	
	2.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น	4.31	ลบ.ม.	1,798.02	7,749.00			7,749.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	2.4 คอนกรีตโครงสร้าง	30.32	ลบ.ม.	2,097.27	63,589.00			63,589.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	2.5 งานไม้แบบ	315.00	ตร.ม.	285.12	89,813.00			89,813.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- ไม้แบบ	62.60	ลบ.ฟ.						
	- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	18.78	ลบ.ฟ.						
	- ตะปู	62.60	กก.						
	2.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
2.6.1	บ่อพัก								
	- เหล็กแกน DB12	1,594.33	กก.	15.05	23,995.00	3.40	5,421.00	29,416.00	
	- เหล็กปลอก DB12	1,078.05	กก.	15.05	16,225.00	3.40	3,665.00	19,890.00	
2.6.2	ลวดผูกเหล็ก	42.75	กก.	26.17	1,119.00			1,119.00	
2.7	งานฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.แบบ 2 ฝา								
	- เหล็กแกน DB12	1,274.17	กก.	15.05	19,176.00	3.40	4,332.00	23,508.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	26.00	ฟ่อน	299.07	7,776.00	89.72	2,333.00	10,109.00	
	- ท่อน้ำ พีวีซี ขนาด ๑ 2 นิ้ว	4.00	ฟ่อน	154.21	617.00	46.26	185.00	802.00	
	รวมเป็นเงินงานที่ 2				235,233.00		16,720.00	251,953.00	

(นายจรัสสิยา ฉิมมูงเหล็กอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม