



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ภายในโรงเรียนมะค่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๓๕,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป  
ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง โรงเรียนมะค่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาด ๓x๘ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๒๔ ตารางเมตร
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
เป็นเงิน ๑๓๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-
  - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕
  - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวภัทริภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ
๖.๔ นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สุกตลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

สรุปแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ภายในโรงเรียนมะค่าสามัคคี (ขนาดตามแบบกำหนด)


เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑๒ (ภายในโรงเรียน) ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุ	๑๐๔,๓๓๕.๕๗		๑๐๔,๓๓๕.๕๗	
๒	ค่าแรงงาน	๓๓,๐๐๐.๐๐		๓๓,๐๐๐.๐๐	ค่าแรง ๓๐ %
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๑๓๗,๓๓๕.๕๗	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๑๓๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(  )  
 (นางสาวกชกรภรณ์ จำปาโพธิ์)  
 ประธานกรรมการ

(  )  
 (นายวิรัช เหมือนกลาง)  
 กรรมการ

(  )  
 (นายวิวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)  
 กรรมการ

(  )  
 (นายมานพ ประไลมรัมย์)  
 กรรมการ

(  )  
 (นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)  
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ภายในโรงเรียนมะค่าสามัคคี (ขนาดตามแบบกำหนด)

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนภราดร หมู่ที่ ๑๒ (ภายในโรงเรียน) ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๘

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุ x ภาษี ๗ %	จำนวนเงิน (บาท)	รวม ค่าวัสดุ x ภาษี (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
	ทรายถมยกระดับพื้นเดิม	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๑,๖๒๔.๐๐	๗.๐๐	๔๓๒.๕๖	๑,๗๓๐.๕๖	
	คอนกรีตพื้น	๓.๐๐	ลบ.ม.						
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๑.๐๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๒,๖๔๖.๐๐	๗.๐๐	๑๓๔.๒๔	๒,๗๘๐.๒๔	
	ทรายหยาบ	๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๘๑๒.๐๐	๗.๐๐	๕๖.๕๖	๘๖๘.๕๖	
	หินย่อย เบอร์ ๑	๔.๐๐	ลบ.ม.	๖๑๙.๐๐	๒,๔๗๖.๐๐	๗.๐๐	๑๗๓.๕๐	๒,๖๔๙.๕๐	
	น้ำผสมคอนกรีต(๑๘๐ลิตร/คอนกรีต๑ลบ.ม.)	๕๕๐.๐๐	ลิตร	๐.๐๐๖	๓.๒๔	๗.๐๐	๐.๐๑	๓.๒๕	
	เหล็กตะแกรงเสริม ศก.๔ มม.๑๐.๒๐ ม.#	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗.๐๐	๕๐.๔๐	๗๖๙.๔๐	
	ปุ๋ยคอกบดผสมปูน ขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว	๓๐.๐๐	กิโลกรัม	๑๖๑.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐	๗.๐๐	๓๓๖.๗๐	๕,๑๖๖.๗๐	
	๑.ปูนซีเมนต์ปุ๋ยคอกบด	๑๗.๐๐	ถุง	๑๓๓.๐๐	๒,๒๖๑.๐๐	๗.๐๐	๑๕๘.๒๗	๒,๔๑๙.๒๗	
	๒.ปูนยาแนวกระเบื้อง	๑๐.๐๐	ถุง	๑๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗.๐๐	๑๐.๕๐	๑๖๐.๕๐	
	๓.ทรายละเอียด	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๑,๖๒๔.๐๐	๗.๐๐	๑๖๖.๕๖	๑,๗๙๐.๕๖	
	๔.น้ำผสมคอนกรีต(๖ลิตร/๑ ตร.ม.)	๑๘๐.๐๐	ลิตร	๐.๐๐๖	๑.๐๘	๗.๐๐	๐.๐๑	๑.๐๙	
	ผนังก่ออิฐบล็อก	๗๐.๐๐	ตร.ม.						
	๑.ซีเมนต์บล็อกขนาด ๐.๓x๐.๑๙x๐.๓๙ เมตร	๙๑๐.๐๐	ก้อน	๔.๙๑	๔,๕๖๘.๑๐	๗.๐๐	๓๒๐.๓๖	๔,๘๘๘.๔๖	
	๒.ปูนซีเมนต์ก่อ	๑๒.๐๐	ถุง	๑๓๓.๐๐	๑,๕๙๖.๐๐	๗.๐๐	๑๑๖.๗๐	๑,๗๑๒.๗๐	
	๓.ปูนขาว	๗.๐๐	ถุง	๓๒๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๗.๐๐	๑๕๖.๘๐	๒,๓๙๖.๘๐	
	๔.ทรายหยาบ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๑,๒๑๘.๐๐	๗.๐๐	๘๖.๕๖	๑,๓๐๔.๕๖	
	๕.น้ำผสมคอนกรีต(๑๘๐ลิตร/คอนกรีต๑ลบ.ม.)	๓๕๐.๐๐	ลิตร	๐.๐๐๖	๒.๑๐	๗.๐๐	๐.๐๑	๒.๑๑	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๘

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุ x ภาษี ๗ %	จำนวนเงิน (บาท)	รวม ค่าวัสดุ x ภาษี (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
	ผนังฉาบเรียบทั้งสองด้าน	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.ปูนซีเมนต์ฉาบ	๕๓.๐๐	ถุง	๑๓๓.๐๐	๕,๗๑๙.๐๐	๗.๐๐	๑๔๑.๗๐	๖,๐๖๐.๗๐	
	๒.ปูนขาว	๒๗.๐๐	ถุง	๓๒๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๗.๐๐	๓๔๐.๙๓	๘,๙๘๐.๙๓	
	๓.ทรายละเอียด	๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๒,๔๓๖.๐๐	๗.๐๐	๒๓๖.๕๖	๒,๖๗๒.๕๖	
	๔.นำผสมคอนกรีต(ถลิตร/คอนกรีต(ตร.ม.))	๔๒๐.๐๐	ลิตร	๐.๐๐๖	๒.๕๒	๗.๐๐	๐.๐๑	๒.๖๘	
	ชุดหลุมฐานรากแล้วถมดิน	๘.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	เสา คสล.ขนาด ๑๒.๕x๑๒.๕ ซม.ยาว ๓.๕๐ เมตร	๘.๐๐	ต้น	๖๖๕.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๗.๐๐	๗๐๘.๕๐	๖,๐๒๘.๕๐	
	เพื่อกี๊ ๑๒x๕x๕๐x๒๐x๓ ม.ม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๔๕๙.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	๗.๐๐	๔๘๙.๐๓	๕,๐๗๙.๐๓	
	เพื่อกี๊ ๑๐x๕x๕๐x๒๐x๓ ม.ม.	๘.๐๐	ท่อน	๔๑๒.๐๐	๓,๒๙๖.๐๐	๗.๐๐	๔๓๘.๙๕	๓,๗๓๔.๙๕	
	เพื่อกี๊ ๗x๕x๕๐x๒๐x๓ ม.ม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๓๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗.๐๐	๓๘๓.๕๕	๓,๙๘๓.๕๕	
	หลังคาสรุ่ยยาว ๓.๕๐ เมตร	๒๔.๐๐	แผ่น	๔๒๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๗.๐๐	๘๔๗.๔๘	๑๐,๙๒๗.๔๘	
	เชิงชายสำเร็จรูป	๑๐.๐๐	ม.	๘๔.๐๐	๘๔๐.๐๐	๗.๐๐	๘๘.๕๐	๙๒๘.๕๐	
	บัวเชิงชายสำเร็จรูป	๑๐.๐๐	ม.	๖๔.๐๐	๖๔๐.๐๐	๗.๐๐	๖๘.๑๙	๗๐๘.๑๙	
	บัวบันลสำเร็จรูป	๘.๐๐	ม.	๘๔.๐๐	๖๗๒.๐๐	๗.๐๐	๘๘.๕๐	๗๖๐.๕๐	
	บัวบันลสำเร็จรูป	๘.๐๐	ม.	๖๔.๐๐	๕๑๒.๐๐	๗.๐๐	๖๘.๑๙	๕๘๐.๑๙	
	น๊อตมุงหลังคา	๑.๐๐	กล่อง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗.๐๐	๕๓.๒๗	๕๕๓.๒๗	
	ลาดเชื่อม	๑.๐๐	กล่อง	๑๓๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๗.๐๐	๑๓๘.๕๐	๒๖๘.๕๐	

หน่วย:บาท