



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

|     |  |                    |               |
|-----|--|--------------------|---------------|
| ๑   | ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านมาบประจู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   |                    |               |
|     | หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   |                    |               |
| ๒   | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   |                    |               |
| ๓   | ลักษณะงานโดยสังเขป   |                    |               |
|     | ดำเนินการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านมาบประจู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๔ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร เหล็กเสริมคอนกรีตต้องได้มาตรฐาน มอก.๒๐.๒๕๓๔ และ ๒๔-๒๕๒๔ , คอนกรีตที่ใช้ต้องมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กก/ตารางเซนติเมตร โดยการเก็บตัวอย่างลูกปูนขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕x๐.๑๕ เมตร |                    |               |
| ๔   | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕   |                    |               |
|     | เป็นเงิน ๒๔๒,๘๔๖ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)   |                    |               |
| ๕   | บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-   |                    |               |
|     | ๕.๑ แบบ ป.ร.๕  |                    |               |
|     | ๕.๒ แบบ ป.ร.๔  |                    |               |
| ๖   | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   |                    |               |
| ๖.๑ | นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์  | ปลัดอำเภอ          | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายวิรัช เหมือนกลาง  | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๖.๓ | นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข   | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๖.๔ | นายมานพ ประโลมรัมย์  | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |
| ๖.๕ | นายสิทธิศักดิ์ คำผาย   | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

แบบสรุปราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างสถานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านมาบประดู หมู่ที่ ๗ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมาบประดู หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ราคาน้ำมัน ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร  
จำนวน ๑ แผ่น แบบเลขที่

| ลำดับที่                            | รายการ                       | ค่าวัสดุ<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | ค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| ๑                                   | ประเภทงานอาคาร               | ๑๗๙,๙๔๖.๓๓                   | ๖๓,๐๐๐.๐๐๐๐                   | ๒๔๒,๙๔๖.๓๓                             |          |
| ๒                                   | ประเภทงานทาง                 | -                            | -                             | -                                      |          |
| ๓                                   | ประเภทงานชลประทาน            | -                            | -                             | -                                      |          |
| ๔                                   | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม  | -                            | -                             | -                                      |          |
|                                     | เงื่อนไข                     |                              |                               |  |          |
|                                     | เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....% |                              |                               |  |          |
|                                     | เงินประกันหัก.....๐.....%    |                              |                               |  |          |
|                                     | ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%  |                              |                               |  |          |
| สรุป                                | ราคาก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น     |                              |                               | ๒๔๒,๙๔๖.๓๓                             |          |
|                                     | คิดเป็นเงินประมาณ            |                              |                               | ๒๔๒,๙๐๐.๐๐                             |          |
| สองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน |                              |                              |                               |  |          |
| ตัวอักษร                            |                              |                              |                               |  |          |
| ขนาดเนื้อที่อาคาร                   |                              | ๗๓๘.๔๐                       | ตร.ม.                         |  |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ                    |                              | ๓๒๘.๙๕                       | บาท / ตร.ม.                   |  |          |

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นางสาวภักดิ์กรรณิ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายวีรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการ ก่อสร้างสถานตากแดดผลิตทางการเกษตร บ้านมาบประดู หมู่ที่ ๗ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๔ ตารางเมตร ทนา ๐.๑๐ เมตร  
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านมาบประดู หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
กำหนดราคากลางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ราคานั้น ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย | ราคารัฐสิ่งของ        |                | ค่าแรงงาน             |                | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------|
|          |                                   |        |       | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>(บาท) |                            |          |
| ๑        | ทรายหยาบเกลี้ยงรองพื้น            | ๓๗.๐๐  | ลบ.ม. | ๔๐๖.๐๐                | ๑๕,๐๒๒.๐๐      |                       |                | ๑๕,๐๒๒.๐๐                  |          |
| ๒        | คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ม. ทนา ๐.๑๐ ม. | ๗๓.๘๔  | ลบ.ม. |                       | ๐.๐๐           |                       |                | ๐.๐๐                       |          |
| ๓        | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์              | ๔๙๘.๐๐ | ถุง   | ๑๒๖.๐๐                | ๖๒,๗๔๘.๐๐      |                       |                | ๖๒,๗๔๘.๐๐                  |          |
| ๔        | ทรายหยาบ                          | ๔๕.๐๐  | ลบ.ม. | ๔๐๖.๐๐                | ๑๘,๒๗๐.๐๐      |                       |                | ๑๘,๒๗๐.๐๐                  |          |
| ๕        | หินผสมคอนกรีต                     | ๘๑.๐๐  | ลบ.ม. | ๖๑๙.๐๐                | ๕๐,๑๓๙.๐๐      |                       |                | ๕๐,๑๓๙.๐๐                  |          |
| ๖        | เหล็กตะแกรง ๔ มม. @ ๒๐x๒๐ ซม.     | ๗๓๘.๔๐ | ตร.ม. | ๓๐.๐๐                 | ๒๒,๑๕๒.๐๐      |                       |                | ๒๒,๑๕๒.๐๐                  |          |
| ๗        | ไม้แบบ ๒๐%                        | ๓.๐๐   | ตร.ม. | ๕๘.๐๐                 | ๑๗๔.๐๐         |                       |                | ๑๗๔.๐๐                     |          |
| ๘        | ดินถมขอบ                          | ๗.๐๐   | ลบ.ม. | ๕๖.๐๐                 | ๓๙๒.๐๐         |                       |                | ๓๙๒.๐๐                     |          |
|          | รวมค่าวัสดุ<br>ภาษี ๗%            |        |       |                       |                |                       |                | ๑๖๘,๘๙๗.๐๐                 |          |
|          | คิดเป็นค่าวัสดุประมาณ             |        |       |                       |                |                       |                | ๑๑๙,๐๔๙.๓๓                 |          |
| ๙        | ค่าจ้างแรงงาน                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าแรง                |                | จำนวน                 |                | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน       |          |
|          |                                   |        |       | ค่าแรงต่อวัน          | เป็นเงิน       | วัน                   | เป็นเงิน       |                            |          |
| ๙.๑      | แรงงานราษฎร                       | ๗.๐๐   | คน    | ๓๐๐.๐๐                | ๒,๑๐๐.๐๐       | ๓๐.๐๐                 | ๖๓,๐๐๐.๐๐      | ๖๓,๐๐๐.๐๐                  |          |
|          | รวมค่าแรงงาน                      |        |       |                       |                |                       |                | ๖๓,๐๐๐.๐๐                  |          |
|          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน              |        |       |                       |                |                       |                | ๒๕๒,๙๔๖.๓๓                 |          |