



ประกาศอำเภอพระทองคำ

เรื่อง การกำหนดราคากลางและการประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 496,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านหนองเขว้า หมู่ที่ 5 ตำบลมาบกราด
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน 496,000.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
- ราคาสำนักงานงบประมาณ
- ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ธันวาคม 2558
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ร.ท.(สุชาติ ปัดถาพงษ์) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 2. นายคำรณ นิตีพัฒน์เดชา ตำแหน่ง กรรมการ
 3. นายอลงกต วัฒนวิบูลย์กิจ ตำแหน่ง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

(นายบัลลังก์ ไวยาวันศิริ)

นายอำเภอพระทองคำ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ประเภทงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเข้ว หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเข้ว หมู่ที่ 5

ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

เจ้าของงาน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง (ถนนในชุมชน)	390,164.64	1.2726	496,523.52	Factor F
	งานทาง (ถนนนอกชุมชน)				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	งานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
3	งานชลประทาน				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,523.52	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			496,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่ 1,770.00 ตร.ม.

ราคาน้ำมัน 20.36 บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 280.23 บาท

ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 2558

ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ร.ท.สุชาติ ปัตถาพงษ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคำรณ นิติพัฒน์เดชา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอสงกต วัฒนวิบูลย์กิจ)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเข้ว่า หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองเข้ว่า หมู่ที่ 5

ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<u>๓. งานทาง</u>								
1	งานดินคันทาง								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.2726	-	-	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.2726	-	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	88.50	353.04	31,244.04	1.2726	449.27	39,760.40	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 0.10 ม.)	ตร.ม.	1,770.00	202.78	358,920.60	1.2726	258.05	456,748.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (2)				390,164.64			496,508.90	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							496,000.00	(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคาน้ำมัน

20.36 บาท*

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 5

ตำบล มาบกราด อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางก่อสร้าง	220.00 เมตร				
พิจารณาที่ความกว้าง	5.00 เมตร	ความยาว	5.00 เมตร	ความหนา	0.1 เมตร
พื้นที่	25.00 ตร.ม.				
ค่าคอนกรีต (สำหรับงานผิวทาง)		=...ลบ.ม. @	1,468.37	=	3,670.93 บาท
ค่าขนส่ง กม = x x				=	0 บาท
ค่าเหล็กเสริมตะแกรง Wire Mesh 4.00 mm 0.20x0.20 ม.		=... ตร.ม. @	27.00	=	675.00 บาท
ค่าขนส่ง	50 กม.	=... ตร.ม. @		=	บาท
ค่าขนส่ง-ลง		=... ตร.ม. @		=	บาท
ค่าแรงงานเหล็ก		=... ตร.ม. @	5	=	172.500 บาท
ลวดผูกเหล็ก		=...กก. @		=	บาท
ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต=150000/7000		1 ลบ.ม. @			บาท
ค่าผสมคอนกรีต		1 ลบ.ม. @			บาท
ค่าแรงเทคอนกรีต		1 ลบ.ม. @	436		436.000 บาท
ค่าแบบ				=	115.00 บาท
ค่า PAVER				=	บาท
ค่าปัม				=	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	5,069.43 บาท
คำนวณต้นทุน				=	202.780 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ช้างแล้ว

24 เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

คิดจากความยาว	220.00 ม.				
- จำนวน Expansion Joint ทุกระยะ 250 เมตร		=	- joint		
- Dowel Bars ให้ EXT. Joint ขนาด RB19 มม.		Spacing	30.00 cm.	ยาว	50.00 cm.
		=	16.00 จำนวนพylon/Joint		
ให้จำนวน		=	- ม.		
- จำนวน Contraction Joint ทุกระยะ 5 เมตร		=	42.00 joint		
- Dowel Bars ให้ Con. Joint ขนาด RB19 มม.		Spacing	30.00 cm.	ยาว	50.00 cm.
		=	16.00 จำนวนพylon/Joint		
ให้จำนวน		=	336.00 ม.		
- จำนวน Longitudinal Joint ตลอดความยาว		=	220.00 ม.		
- Ties Bars ให้ Long. Joint ขนาด DB12 มม.		Spacing	50.00 cm.	ยาว	50.00 cm.
		=	440.00 จำนวนพylon		
ให้จำนวน		=	220.00 ม.		