



ประกาศอำเภอพระทองคำ

เรื่อง การกำหนดราคากลางและการประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาดำเนินการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 499,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ดำเนินการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองนกระเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 เป็นเงิน 499,000.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
- ราคาสำนักงบประมาณ
- ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ธันวาคม 2558
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางสุพรรณ ศรีอุดม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 2. นางสาวฉัตรดาว เสตะปุตตะ ตำแหน่ง กรรมการ
 3. นายมานพ เบาลุนทด ตำแหน่ง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

(นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ)

นายอำเภอพระทองคำ

สรุปประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ โครงการ ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองนกระเรียน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนกระเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน อำเภอพระทองคำ ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่/2559 จำนวน.....แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่..... 8 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	376,290.00	1.3266	499,186.31	Factor F	
2					-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3					-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%	
					- ภาษี 7%	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			499,186.31		
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			499,000.00		
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(นายมานพ เมาขุนทด)

นายช่างโยธา

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุพรรณิ ศิริอุดม)

ท้องถิ่นอำเภอพระทองคำ

ลงชื่อ.....ตรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวฉัตรดาว เสตะบุตร)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานพ เมาขุนทด)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

โครงการ ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองนกระเรียน

รายละเอียดโครงการ

ขุดลอกสระสาธารณะ พื้นที่ 7,400 ตร.ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 คิดเป็นปริมาตร
งานดินขุด ไม่น้อยกว่า 14,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบของ อบต.หนองหอย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	งานขุดลอกสระ						
	งานวางป่า ขุดตอปรับพร้อมเกลี่ยคันคูสระ	ตร.ม.	7,400.00		1.65	12,210.00	(ขนาดเบา)
	งานดินขุดขน ระยะทาง ไม่เกิน 1 กม.	ลบ.ม.	14,800.00		24.60	364,080.00	
	รวมต้นทุนงานชลประทาน					376,290.00	
2	งานวางท่อ						
	ท่อคสล มอก. ชั้น 3 Ø 0.80 เมตร	ท่อน		1,047.00	127.00	-	
	คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.		1,304.00	245.00	-	
	เหล็กเสริมไวยเมทซ์ 20x20 หนา 4 มม.	ตร.ม.		30.00		-	
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.		1,505.00	245.00	-	
	เหล็ก DB 12 มม.	กก.		16.40	2.80	-	
	เหล็ก RB 9 มม.	เส้น		17.30	2.80	-	
	เหล็ก RB 6 มม.	เส้น		18.30	2.80	-	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.		30.00		-	
	ไม้แบบ	ตร.ม.		221.33	103.00	-	
	ปูนยาแนว	ตร.ม.		50	25	0	
	รวมต้นทุนงานวางท่อรับน้ำ					-	