



ประกาศอำเภอพระทองคำ

เรื่อง การกำหนดราคากลางและการประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 340,700.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปะคำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสระพระ
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 เป็นเงิน 340,700.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
- ราคาสำนักงบประมาณ
- ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ธันวาคม 2558
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวิรัตน์ โพชะกะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 2. นายประกิต วัฒนจิตราภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
 3. นายวิทยา ตรีนุช ตำแหน่ง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

(นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ)

นายอำเภอพระทองคำ

ใบกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพระทองคำ

จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น โครงหลังคาเหล็ก หลังคา Metel Sheet

ประเภท งานอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม. โครงหลังคาเหล็ก หลังคา Metel Sheet

สถานที่ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 10 ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน บ้านปะคำใต้ หมู่ 10 ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	268,581.86	1.2726	341,797.28	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					- เงินประกันหักผลงาน 0.00%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 341,797.28 บาท

ราคาจัดจ้าง 340,700.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน (ตัวอักษร) สามแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ประมาณการ

(นายทวีลาภ ใจชอบงาม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธา 6 ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ โพชะกะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประกิต วัฒนจิตรภรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวีลาภ ใจชอบงาม)

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น โครงหลังคาเหล็ก หลังคา Metel Sheet


ประเภท งานอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม. โครงหลังคาเหล็ก หลังคา Metel Sheet

สถานที่ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 10 ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
	งานปรับระดับพื้นที่						
	ดินถมปรับระดับอาคาร	65.00	ลบ.ม.	-	95.00	6,175.00	
	ดินขุด	9.60	ลบ.ม.	-	90.00	864.00	
	งานโครงสร้าง คสล.					-	
	ทรายหยาบรองพื้น	5.60	ลบ.ม.	406.54	91.00	2,786.22	
	คอนกรีต 1:2:4	8.26	ลบ.ม.	1,822.43	391.00	18,282.93	หนา 0.08 ม.
	ไม้แบบพร้อมค้ำยัน	44.00	ตร.ม.	401.87	133.00	23,534.28	
	ตะปู 3"	11.00	กก.	56.07	-	616.77	
	เหล็ก SR24 DB 12 mm.	40.00	ท่อน	133.63	29.30	6,517.20	
	เหล็ก SR24 DB 10 mm.	-	ท่อน	-	-	-	
	เหล็ก SR24 RB 6 mm.	30.00	ท่อน	35.98	9.10	1,352.40	
	Wire Mesh Φ 3.2 mm. @ 0.20x0.20 m.	103.36	ตร.ม.	36.00	5.00	4,237.76	
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	28.04	-	336.48	
	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 8"x8"x4.50 ม.	15.00	ต้น	2,450.00	490.00	44,100.00	
	งานโครงหลังคา					-	
	เหล็ก C 125x50x20x2.3 มม. X 6.00 ม.	9.00	ท่อน	459.81	255.00	6,433.29	
	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. X 6.00 ม.	22.00	ท่อน	412.15	235.00	14,237.30	พร้อมจันทันพราง
	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. X 6.00 ม.	28.00	ท่อน	360.75	210.00	15,981.00	
	สีกันสนิม 3.785 ลิตร/กป.	3.00	กป.	831.00	200.00	3,093.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"x4.00 ม.	40.80	ม.	87.00	45.00	5,385.60	20.00-20.99 บาท
	ตะปู 3"	3.00	กก	56.07	-	168.21	
	Metel Sheet L= 5.20 ม.	38.00	แผ่น	850.00	273.00	42,674.00	
	Metel Sheet L= 1.20 ม.	16.00	แผ่น	204.00	63.00	4,272.00	
	ครอบสัน เมทัลชีท	14.40	ม.	210.00	20.00	3,312.00	
	ครอบข้าง เมทัลชีท	4.80	ม.	210.00	20.00	1,104.00	
	สกรูยึดแผ่นหลังคา	400.00	ตัว	3.27	-	1,308.00	
	ปิดजूไม้สำเร็จรูป 6" ตีซ้อนเกล็ด	13.80	ตร.ม.	230.00	127.00	4,926.60	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
	งานผนัง						
	ก่อสร้างผนังบล็อกครึ่งแผ่น	34.40	ตร.ม.	98.00	85.00	6,295.20	
	ฉาบปูน	68.80	ตร.ม.	75.00	87.00	11,145.60	
	แผงลวดตาข่าย 1 หุน ขนาด 0.45x2.80 ม.	4.00	แผง	1,200.00	180.00	5,520.00	
	งานประตู-หน้าต่าง					-	
	ประตู-หน้าต่าง	1.00	งาน	2,450.00	-	2,450.00	
	งานผิวพื้น					-	
	ผิวขัดมัน	72.00	ตร.ม.	78.00	65.00	10,296.00	
	ผิวขัดหยาบ	31.36	ตร.ม.	35.00	52.00	2,728.32	
	งานสี					-	
	สีรองพื้น	1.00	ถัง	1,250.00	-	1,250.00	
	สีน้ำพลาสติก	2.00	ถัง	2,450.00	1,200.00	7,300.00	
	งานไฟฟ้า					-	
	สวิทช์พร้อมฐาน	4.00	ชุด	45.00		180.00	
	ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1-36w	7.00	ชุด	380.00		2,660.00	
	ตู้ควบคุมพร้อมเบรกเกอร์ 30A=2,60A=1	1.00	ชุด	2,400.00		2,400.00	
	ปลั๊กไฟแบบ 2 ช่องเสียบ/ฐาน	3.00	ชุด	45.00		135.00	
	สาย VAF 2x1.5 sq.mm.	70.00	ม.	8.88		621.60	
	สาย VAF 2x2.5 sq.mm.	50.00	ม.	14.39		719.50	
	ค่าแรงอุปกรณ์เดินสาย	1.00	งาน		3,182.60	3,182.60	
						-	
						-	
	รวม					268,581.86	
รวมเป็นเงิน						268,581.86	
เกณฑ์ประเมินแปดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบหก							


 ปรมาณการ
 (นายทวีศักดิ์ ใจชอบงาม)
 วิศวกรโยธา 6ว.