



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม
หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม หมู่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปพช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม หมู่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๑๔.๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน : ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๕.๑ แบบปร.๔
 - ๕.๒ แบบปร.๕
- ๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง :
 - ๖.๑ นายธนชัย ลีออดุลย์ ประธานคณะกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวนลิสตา ศรีนา กรรมการ
 - ๖.๓ นายยติตบดินทร์ วัชรพาณิชย์ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

299

สรุปประมาณราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม

ประเภทงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม (รายละเอียดตามแบบแปลน)
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเก่า ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	392,174.47	1.2726	499,081.23	
2	ป้ายโครงการ			2,000.00	
3	งานครุภัณฑ์			-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			501,081.23	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	ห้าแสนบาทถ้วน				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธนชัย ลืออตุลย์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนลิสดา ศรีนา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ขอ
 จกข
 (นายสรยุทธ แก้วกุลปรีชา)
 นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายยติตดินทร์ วัชรพาณิชย์)

นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ

หมายเหตุ.....ราคาวัสดุคิดจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและสืบราคาในอำเภอเมือง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด เดือนธันวาคม 2558

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 20.00 - 20.99 บาท

ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 14.6 ม. ยาว 18 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน	ลบ.ม.	3.65	-	-	125.00	456.25	456.25	
	1.2 ทรายราดน้ำอัดแน่น	ลบ.ม.	1.45	600.23	870.33	91.00	131.95	1,002.28	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.45	1,400.02	2,030.03	398.00	577.10	2,607.13	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	3.65	1,661.27	6,063.64	436.00	1,591.40	7,655.04	
	1.5 ไม้แบบ		-	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงไม้แบบ		-	-	-	-	-	-	
	- ไม้เคร่า		-	-	-	-	-	-	
	- ตะปู		-	-	-	-	-	-	
	1.6 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	กก.	-	17.26	-	3,401	-	-	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	กก.	-	16.76	-	3,401	-	-	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 12 มม.	กก.	-	16.10	-	3,401	-	-	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia 12 มม.	กก.	-	16.21	-	3,401	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	-	37.38	-	-	-	-	
	1.7 เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กชี 150x50x20x2.3	ท่อน	58.00	550.00	31,900.00	-	-	31,900.00	
	- เหล็กชี 125x50x20x2.3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็กชี 100x50x20x2.3	ท่อน	93.00	412.15	38,329.95	-	-	38,329.95	
	- เหล็กชี 75x45x15x2.3	ท่อน	49.00	360.75	17,676.75	-	-	17,676.75	
	1.8 ค่าแรง	กก.	3,824.60	-	-	8.500	32,509.10	32,509.10	
	รวมค่างานวิศวกรรมโครงสร้าง				96,870.70		35,265.80	132,136.50	
2.	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนบุฉนวนกันความร้อน	ตร.ม.	239.15	185.00	44,241.83	-	-	44,241.83	
	- ครอบสัน		-	76.00	-	50.00	-	-	
	- ปั้นลมไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	เมตร	-	190.00	-	15.000	-	-	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	เมตร	-	190.00	-	15.000	-	-	
	- ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"	เมตร	-	145.00	-	15.000	-	-	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	งาน	239.15	-	-	70.000	16,740.15	16,740.15	
	- น็อตยึดแผ่นเหล็กรีดลอน	งาน	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานข้อ 2.1				45,241.83		16,740.15	61,981.98	

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2. งานสถาปัตยกรรม(ต่อ)								
2.2 งานผนังและตกแต่ง								
- ผนังคอนกรีตบล็อก	ตร.ม.	-	101.00	-	60.00	-	-	
- ผนังคอนกรีตบล็อกช่องลม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
- ผนังเบา	ตร.ม.	124.00	428.00	53,072.00	91.00	11,284.00	64,356.00	
- ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	-	68.00	-	82.00	-	-	
รวมงานข้อ 2.2				53,072.00		11,284.00	64,356.00	
2.3 งานพื้นและตกแต่ง								
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	-	305.00	-	125.00	-	-	
- พื้นฉีเมนต์ขัดมันเรียบ		-	-	-	-	-	-	
- พื้นฉีเมนต์ขัดหยาบเรียบ		-	-	-	-	-	-	
- พื้นสำเร็จ	ตร.ม.	-	250.00	-	25.00	-	-	
รวมงานข้อ 2.3							-	
2.4 งานประตู - หน้าต่าง								
- ป1	ชุด	4.00	3,500.00	14,000.00	250.00	1,000.00	15,000.00	
- ป2								
- น1	ชุด	10.00	1,800.00	18,000.00	250.00	2,500.00	20,500.00	
- น2		-	-	-	125.00	-	-	
รวมงานข้อ 2.4				32,000.00		3,500.00	35,500.00	
2.5 งานทาสี								
- ทาสีพลาสติก ทาภายนอก	ตร.ม.	124.00	35.00	4,340.00	30.00	3,720.00	8,060.00	
- ทาสีพลาสติก ทาภายใน	ตร.ม.	-	30.00	-	30.00	-	-	
- ทาสีน้ำมันทาไม้		-	-	-	-	-	-	
- แลคเกอร์ทาไม้		-	-	-	-	-	-	
- ทาสีน้ำมันทาเหล็ก		-	-	-	-	-	-	
รวมงานข้อ 2.5							8,060.00	
2.6 งานเบ็ดเตล็ด								
- ผนังเหล็กกล่อง	งาน	-	-	-	-	-	-	
รวมงานข้อ 2.6				4,340.00		3,720.00	-	
รวมค่างานสถาปัตยกรรม				134,653.83	-	35,244.15	169,897.98	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.	งานระบบไฟฟ้า								
	3.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)								
	- แผงขนาด 6 ช่อง พร้อมเมน 45AT, 2P, IC10kA	Set	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- ELCB 45AT, 2P, 30 Ma	Set	1.00	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- MCB 16AT, 1P	Set	1.00	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- Ground Rod	Set	1.00	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมงานข้อ 3.1				3,350.00		600.00	3,950.00	
	3.2 สายไฟฟ้า								
	- 10 THW	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	- 6 THW	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	- 2x2.5/1.25 VAF-GRD	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	- 2x1.5 VAF	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	- Accessories	Lot	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.2								
	3.3 ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	Set	8.00	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 18 W								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	Set	24.00	200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W								
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A, 250V	Set	16.00	-	-	350.00	5,600.00	5,600.00	
	- เต้ารับคู่มีชาติน ขนาด 16 A, 250V	Set	6.00	-	-	350.00	2,100.00	2,100.00	
	- Accessories	Lot	1.00	750.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมงานข้อ 3.3				7,150.00		7,700.00	14,850.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า				10,500.00	-	8,300.00	18,800.00	
4.	งานระบบประปา								
	4.1 งานเดินท่อประปา (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 1/2"								
	- ข้องอ 90 องศา								
	- สามทางฉาก								
	- ก๊อคน้ำ								
	- STOP VALVE								
	- มาตรวัดน้ำ								
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4.	งานระบบประปา (ต่อ)								
	4.1 งานเดินท่อประปา (PVC 8.5)								
	- อุปกรณ์เสริม	Lot	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานประปา							-	
5.	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)								
	เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	5.1 มิเตอร์ไฟฟ้า		-	-	-	-	-	-	
	5.2 ขอน้ำประปา		-	-	-	-	-	-	
	5.3 ผ้าเทดานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	362.00	-	75.00	-	-	
	5.4 ผ้าเทดาน T-BAR	ตร.ม.	-	427.00	-	52.00	-	-	
	5.5 พื้นสำเร็จ ขนาด 1.8x120x240 cm	แผ่น	82.00	870.00	71,340.00	-	-	71,340.00	
	รวมค่างานหมวดอื่นๆ				71,340.00		-	71,340.00	
	รวมค่างานก่อสร้าง							392,174.47	
	รวมค่าดำเนินการ		1.2726					499,081.23	
	รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							499,081.23	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายธนชัย ลืออตุลย์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางสาวณลิสตา ศรีนา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิติบดีดิษฐ์ วัชรพาณิชย์)

นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ.....ราคาวัสดุคิดจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและสืบราคาในอำเภอเมือง

ราคาลินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด เดือนธันวาคม 2558

บัญชีค่าแรงงานดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 20.00 - 20.99 บาท