



ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรหมู่บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรหมู่บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| ๑.ชื่อโครงการ | ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรหมู่บ้านตะกั่ว หมู่ ๖ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | | |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | | |
| ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๔๕๐,๗๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | | |
| ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป | ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรฯ | | |
| ๔.ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ | ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ | | |
| | จำนวนเงิน ๔๕๐,๗๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | | |
| ๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้ | | | |
| | ๕.๑แบบ ป.ร.๕ | | |
| | ๕.๒. - | | |
| ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| ๑.นายบุญสอน ศิริสูง | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ประธานกรรมการ | |
| ๒.นายอำนาจ ศรีวิเศษ | นิติกร | กรรมการ | |
| ๓.นายศิริชัย พลสถ์เจริญรักษ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ | |

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม)

นายอำเภอสีคิ้ว

สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ อำเภอสีคิ้ว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตร บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน - โดยดำเนินการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

๑,๒๙๖.๐๐ ตร.ม.พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๒๕๙.๐๐ ลบ.ม. (ตามรายละเอียดแบบรายการ ก่อสร้าง อบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อำเภอสีคิ้ว ที่ ๒๔ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ที่มาของราคากลาง อ้างอิงจากราคากลางของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี.๒๕๕๘

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------|---|----------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | ๓๓๖,๐๓๕.๒๓ | ๑.๒๗๒๖ | ๔๒๗,๖๓๘.๔๓ | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | - | - | - | |
| ๓ | ประเภทงานชลประทาน | - | - | - | |
| ๔ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | |
| | เงื่อนไข | - | - | - | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% | - | - | - | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐% | - | - | - | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% | - | - | - | |
| | ภาษี ๗% | - | - | - | |
| | ป้ายโครงการ | - | - | - | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๔๒๗,๖๓๘.๔๓ | |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน-) | | | ๔๒๗,๖๐๐.๐๐ | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่ | ๑,๒๙๖.๐๐ ตร.ม. | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | ๓๒๙.๙๔ บาท/ตร.ม. | | | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ ต่านกุลชัย)

นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสอน ศิริสลุ) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายอำนาจ ศรีวิเศษ) นิติกร อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายศรีชัย พลลิกเจริญรักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. หนองบัวน้อย

รายละเอียดการประมาณราคา

ปร. ๔

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างสถานตากฟ้าผลิตกิจการเกษตร บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ ๖

- โดยดำเนินการทาสีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๒๕๙.๐๐ ลบ.ม. (ตามรายละเอียดแบบรายการ ก่อสร้าง อดต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ แบบเลขที่ /๒๕๕๘

ประมาณโดย นายทวีศักดิ์ คำมกุลชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา อดต.หนองบัวน้อย

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------|-------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวน (บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวน (บาท) | | |
| ๑ | ดินถมพร้อมก่อสร้าง เฉลี่ย๐.๒๐ ม. | ๒๕๙.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๗.๓๙ | ๑๒,๒๗๔.๐๑ | - | - | ๑๒,๒๗๔.๐๑ | ส่งกองการปรับพื้นที่ |
| ๒ | ทรายรองพื้นพร้อมปรับระดับ | ๖๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๐๖.๕๔ | ๒๖,๔๒๕.๑๐ | ๙๙.๐๐ | ๖,๔๓๕.๐๐ | ๓๒,๘๖๐.๑๐ | หนา ๕ ซม. |
| ๓ | คอนกรีต ๑:๒:๔ | ๑๒๙.๐๐ | ลบ.ม. | - | - | ๓๐๖.๐๐ | ๓๙,๔๗๕.๐๐ | ๓๙,๔๗๕.๐๐ | ปูน๖.๕๔ กว/คิว |
| | -ซีเมนต์ | ๘๘๒.๓๖ | ถุง | ๑๒๐.๐๐ | ๑๐๕,๘๘๓.๒๐ | - | - | ๑๐๕,๘๘๓.๒๐ | พาณิชย์ จว. |
| | -ทราย | ๗๓๓.๕๓ | ลบ.ม. | ๔๐๖.๕๔ | ๒๙,๘๙๒.๘๙ | - | - | ๒๙,๘๙๒.๘๙ | " |
| | -หิน | ๑๔๐.๖๑ | ลบ.ม. | ๔๕๐.๔๖ | ๖๓,๓๓๘.๗๖ | - | - | ๖๓,๓๓๘.๗๖ | " |
| ๔ | เหล็ก wire mesh ๕ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.ม. | ๑,๓๐๐ | ตร.ม. | ๓๐.๐๐ | ๓๙,๐๐๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๖,๕๐๐.๐๐ | ๔๕,๕๐๐.๐๐ | |
| ๕ | ค่าแรงงานไม้แบบ | ๒๐.๔๐ | ตร.ม. | - | - | ๑๓๓.๐๐ | ๒,๗๑๓.๒๐ | ๒,๗๑๓.๒๐ | |
| ๖ | วัสดุไม้แบบ | ๑๐.๒๐ | ลบ.พ. | ๔๐๑.๘๗ | ๔,๐๙๙.๐๗ | - | - | ๔,๐๙๙.๐๗ | |
| (๑) รวมราคาค่าต้นทุน | | | | | | | | ๓๓๖,๐๓๕.๒๓ | |
| (๒) Factor f งานอาคาร ๑.๒๗๒๖ | | | | | | | | ๔๒๗,๖๓๘.๔๓ | บาท |
| คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง | | | | | | | | ๔๒๗,๖๐๐.๐๐ | บาท |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ คำมกุลชัย)

นายช่างโยธา อดต.หนองบัวน้อย