



ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตร หมู่บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีสอบราคา

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตร หมู่บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีสอบราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรหมู่บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘๑๘,๕๐๐.- บาท	(แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตรฯ		
๔.ราคากลาง จำนวน ๓ วันที่	๒๕ มกราคม ๒๕๕๘		
	จำนวนเงิน ๘๑๘,๐๐๐.- บาท	(เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)	
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้			
	๕.๑แบบ ป.ร.๔		
	๕.๒แบบ ป.ร.๕		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑.นายบุญสอน ศิริสลุง	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบัวน้อย	ประธานกรรมการ	
๒.นายอำนาจ ศรีวิเศษ	นิติกร อบต.หนองบัวน้อย	กรรมการ	
๓.นายศิริรัชย์ พลดีกเจริญรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองบัวน้อย	กรรมการ	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายขยทุท ป้อมเอี่ยม)

นายอำเภอสีคิ้ว

ส่วนราชการ อำเภอสีคิ้ว

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลผลิตการเกษตร บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๙

ปริมาตรงาน

จุดที่ ๑ - โดยดำเนินการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒ - โดยดำเนินการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ตร.ม.

พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๗๒.๐๐ ลบ.ม.(ตามรายละเอียดแบบรายการก่อสร้างอบต. กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อำเภอสีคิ้ว ที่ ๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ที่มาของราคากลาง อ้างอิงจากราคากลางของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ปี.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๑๓,๙๖๗.๒๘	๑.๒๗๒๖	๗๘๑,๓๓๔.๗๖	
๒	ประเภทงานทาง	-	-	-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก ๐%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%	-	-	-	
	ภาษี ๗%	-	-	-	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๘๑,๓๓๔.๗๖	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (-เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)			๗๘๑,๓๐๐.๐๐	
	ขนาดหรือเนื้อที่	๒,๓๘๐.๐๐ ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๓๒๘.๒๘ บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ ตำนกุลชัย)

นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบุญสอน ศิริสูง) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอำนาจ ศรีวิเศษ) นิติกร อบต. หนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายศรีชัย พลธิกเจริญรักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. หนองบัวน้อย

รายละเอียดการประมาณราคา

ปร. ๔

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างสถานตากฟ้าผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๙

จุดที่ ๑ - โดยดำเนินการหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒ - โดยดำเนินการหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมปรับระดับ ๗๒๐.๐๐ ลบ.ม.

(ตามรายละเอียดแบบรายการก่อสร้างอบต. กำพวน)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ แบบเลขที่ /๒๕๕๘

ประมาณโดย นายทวีศักดิ์ คำภักชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
๑	ดินถมพร้อมก่อสร้าง เฉลี่ย ๐.๒๐ ม.	๓๕๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๗.๓๙	๑๖,๖๘๑.๒๘			๑๖,๖๘๑.๒๘	สัมภาระทดปรับระดับ
๒	ทรายรองพื้นพร้อมปรับระดับ	๑๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๔๘,๓๗๘.๒๖	๙๙.๐๐	๑๑,๗๘๑.๐๐	๖๐,๑๕๙.๒๖	หนา ๕ ซม.
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๒๓๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๗๒,๘๒๘.๐๐	๗๒,๘๒๘.๐๐	ปูน ๖.๘๔ ถุง/คิว
	-ซีเมนต์	๑,๖๒๗.๙๒	ถุง	๑๒๐.๐๐	๑๙๕,๓๕๐.๔๐	-	-	๑๙๕,๓๕๐.๔๐	พาหนะ จว.
	-ทราย	๑๓๕.๖๖	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๕๕,๑๕๑.๒๒	-	-	๕๕,๑๕๑.๒๒	"
	-หิน	๒๕๙.๔๒	ลบ.ม.	๔๕๐.๐๐	๑๑๖,๗๓๙.๐๐	-	-	๑๑๖,๗๓๙.๐๐	"
๔	เหล็ก wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ มม.	๒,๓๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	๘๓,๓๐๐.๐๐	
๕	ค่าแรงงานไม่แบบ	๔๑.๒๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๕,๔๗๙.๖๐	๕,๔๗๙.๖๐	
๖	วัสดุไม่แบบ	๒๐.๖๐	ลบ.พ.	๔๐๑.๘๗	๘,๒๗๘.๕๒			๘,๒๗๘.๕๒	
(๑) รวมราคาค่าต้นทุน									
(๒) factor f งานอาคาร ๑.๒๗๒๖									
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง								๗๘๑,๓๐๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายทวีศักดิ์ คำภักชัย) นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย