



ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยวังโรงน้อย บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยวังโรงน้อย บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยวังโรงน้อย บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ๑	
๔.ราคากลาง จำนวน ๓ วันที่	๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้		
๕.๑แบบ พร. ๕		
๕.๒แบบ พร. ๔		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑.นายอนุรัตน์ สุทธิประภา	รองปลัด อบต.หนองหญ้าขาว	ประธานกรรมการ
๒.นายพนคร ศิริสวัสดิ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.นางสาวณัฐกานต์ บางกระ	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม)  
นายอำเภอสีคิ้ว

**ประมาณการ ซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยวังโรงน้อย บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5**

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของอาคาร ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าขาว
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,583.75	1.2726	484,330.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,330.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			479,000.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุรัตน์ สุทธิประภา)  
รองปลัด อบต.หนองหญ้าขาว

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพนคร สิริสวัสดิ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวฉัฐกานต์ บางกระ)  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณการซ่อมแซมฝ่ายนำเส้นสายวิทยุโรงข่อย บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5  
 สถานีถือครอง บ้านลำบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าขาว อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.หนองหญ้าขาว  
 ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินถมบดทับแน่น	400.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	39,600.00	39,600.00	
2	งานขุดดินถม	384.00	ลบ.ม.	-	-	16.25	6,240.00	6,240.00	
3	งานปรับแต่งพื้นที่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4	ทรายหยาบ	22.30	ลบ.ม.	406.54	9,065.84	99.00	2,207.70	11,273.54	
5	คอนกรีต 1:2:4	75.50	ลบ.ม.	1,822.43	137,593.47	306.00	23,103.00	160,696.47	
6	จวดูกเหล็ก เบอร์ 18 (1.25 ม.ม.)	52.00	ก.ก.	26.17	1,360.84	-	-	1,360.84	
7	หินใหญ่เรียงขนาน	34.00	ลบ.ม.	338.00	11,492.00	633.00	21,522.00	33,014.00	
8	เหล็กเส้นกลม RB 6 ม.ม.	1.89	ตัน	16,209.58	30,636.11	4,100.00	7,749.00	38,385.11	0.222 กก./ม.
9	เหล็กเส้นกลม RB 9 ม.ม.	0.27	ตัน	15,545.05	4,259.34	4,100.00	1,123.40	5,382.74	0.499 กก./ม.
10	เหล็กเส้นกลม RB 12 ม.ม.	0.11	ตัน	14,995.80	1,649.54	3,300.00	363.00	2,012.54	0.888 กก./ม.
11	ไม้แบบ	180.00	ตร.ม.	280.00	50,400.00	133.00	23,940.00	74,340.00	
12	ตะปู	36.00	ก.ก.	56.07	2,018.52	-	-	2,018.52	
13	ค่าสูบน้ำ	2,250.00	ลบ.ม.	-	-	0.56	1,260.00	1,260.00	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>380,583.75</b>	

คณะกรรมการบริหารโครงการ



(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 ( นายอนุรัตน์ สุทธิประภา )  
 รองปลัด อบต.หนองหญ้าขาว

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 ( นายพนคร ศิริสวัสดิ์ )  
 หัวหน้าสำนักงานจัด

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 ( นางสาวสุกานต์ บางกระ )  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน