



ประกาศอำเภอโนนสูง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามเฒ่า

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูง มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปชช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามเฒ่า  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ..ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามเฒ่า  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายประจวบ จันทร์ทองกลาง ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวนฤมล ศีลา กรรมการ
  ๓. นายสุรศักดิ์ સાແກ້ວ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)  
นายอำเภอโนนสูง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองพลองพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลองพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน 18 ก.ย. 2558 พ.ศ.


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร.....	236,288.98	1.2726	300,701.36	
2	กลุ่มงาน/งาน.....				
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	.....ศาลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวม			300,701.36	
(ตัวอักษร)	(สามแสนบาทถ้วน)			รวมค่าก่อสร้าง 300,000.00	หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน...284.00.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....1,056.33.....บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคากลาง:ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม 58

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัจจุบัน 23.00-23.99 บาท/ลิตร

  
 (นายจ๊กกฤษณ์ แพทย์กลาง)

ผู้ประมาณราคา

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งาน อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองพลองพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา


สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองพลองพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย



นายจกฤกษ์ แพทย์กลาง

เมื่อวันที่

เดือน 18 ก.ย. 2558

พ.ศ.

หน่วย :

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ ปักหมวกวางผัง	48.64	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานขุดดินฐานราก	8.77	ลบ.ม.	-	-	20.00	972.80	972.80	
3	งานทรายหยาบกันหลุม	0.30	ลบ.ม.	406.54	121.96	125.00	1,096.25	1,096.25	
4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	29.70	151.66	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.13	ตัน	2,392.53	311.03	398.00	199.00	199.00	
	-ทรายหยาบ	0.31	ลบ.ม.	406.54	126.03	-	-	311.03	
	-หิน 1	0.51	ลบ.ม.	225.85	115.18	-	-	126.03	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	0.90	ลบ.ม.	-	-	-	-	115.18	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.30	ตัน	2,392.53	717.76	436.00	392.40	392.40	
	-ทรายหยาบ	0.54	ลบ.ม.	406.54	219.53	-	-	717.76	
	-หิน 1	0.98	ลบ.ม.	225.85	221.33	-	-	219.53	
6	งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	221.33	
	-เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0195	ตัน	17,262.15	336.61	3,401.00	66.32	402.93	
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.0671	ตัน	16,205.99	1,087.42	3,401.00	228.21	1,315.63	
	-เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.1415	ตัน	15,998.13	2,263.74	3,401.00	481.24	2,744.98	
	-เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	48.64	ตร.ม.	30.00	1,459.20	5.00	243.20	1,702.40	
	-ลวดผูกเหล็ก	6.84	กก.	37.38	255.68	-	-	255.68	
	งานไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,128.00	2,128.00	
	-ไม้แบบ 1"	12.80	ลบ.พ.	401.87	5,143.94	-	-	5,143.94	
	-ไม้คร่าว, ไม้ค้ำยัน	3.84	ลบ.พ.	401.87	1,543.18	-	-	1,543.18	
	-ตะปุดอกไม้	4.16	กก.	56.07	233.25	-	-	233.25	
	งานโครงสร้างหลังคา	472.00	กก.	-	-	8.50	4,012.00	4,012.00	
	-เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	7.00	ท่อน	728.97	5,102.79	-	-	5,102.79	
	-เหล็ก C 75x45x15x3.2 มม.	9.00	ท่อน	556.07	5,004.63	-	-	5,004.63	
	-ลวดเชื่อม	2.00	กลอง	180.00	360.00	-	-	360.00	
	งานหลังคา Metal Sheet เคลือบอะลูซิงค์	73.00	ตร.ม.	230.00	16,790.00	70.00	5,110.00	21,900.00	
	-สกรู	100.00	ตัว	2.00	200.00	-	-	200.00	
	-เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	17.20	ม.	38.00	653.60	35.00	602.00	1,255.60	
	พื้นปูแผ่นหินอ่อน 0.30x0.60 ม.	237.00	ตร.ม.	191,535.00	45,381.30	198.00	46,926.00	178,461.00	
	รวมเป็นเงิน							236,288.98	

นายจกฤกษ์ แพทย์กลาง

นายช่างโยธา