



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก  
เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปพช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๓๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร และขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตรม. โดยพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานและประตูหน้าต่าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายเสรี ลิขิตภิญโญ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายชู คงรักษาเกียรติ กรรมการ
  - ๖.๓ นายวรรณลก บุญหลาย กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)  
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก  
 ประเภทงาน งานอาคาร  
 โครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
 ปริมาณงาน ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งประตู หน้าต่าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหัวแรด

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	172,888.24	1.2726	220,017.58	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,017.58	
คิดเป็นเงินประมาณ				220,000.00	บาท
งบประมาณตั้งจ่าย				220,000.00	บาท
(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเสรี ลิขิตภิญโญ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายชู คงรักษาเกียรติ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวรรณลก บุญหลาย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

อนุมัติ

นายอำเภอหนองบุญมาก






	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	45.00	ตร.ม.	130	5,850	165	7,425	13,275	
	- พื้นกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 8"x8".	-	ตร.ม.	120	-	165	-	-	
	- พื้นทรายล้าง	77.40	ตร.ม.	150	11,610	99	7,663	19,273	
	- พื้นทรายล้าง								
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>122,473</b>	
<b>3</b>	<b>หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>								
	3.1 ระบบไฟฟ้า								
	3.1.1 ชุดควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,500	1,500	500	500	2,000	
	3.1.2 สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ขนาด 2.5 THW	เหมา			1,500			1,500	
	3.1.3 ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ								
	- ดวงโคม ดาวน์ไลท์ หลอดตะเกียบ 1 - 18 W.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ดวงโคมแก้วชาลาเปา 8 นิ้ว หลอด 1 - 40 W.	6.00	ชุด	250	1,500	150	900	2,400	
	- สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าทางเดียว 16A , 250 V	6.00	อัน	30	180	-	-	180	
	- เต้ารับโทรทศน์	-	อัน	50	-	-	-	-	
	- เต้ารับเดี่ยวมีขาติน ขนาด 16A , 250 V	6.00	อัน	65	390	150	900	1,290	
	- เต้ารับคูมีขาติน ขนาด 16A , 250 V	-	อัน	-	-	-	-	-	
	- ฝาครอบเต้ารับ-สวิตช์ 1-3 ช่อง	6.00	ชุด	15	90	-	-	90	
	- ฝาครอบสวิตช์ 4 ช่อง	-	ชุด	25	-	-	-	-	
	- บล็อกฝั่งผนัง 3 ช่อง	6.00	อัน	15	90	-	-	90	
	- บล็อกฝั่งผนัง 4 ช่อง	-	อัน	-	-	-	-	-	
	<b>รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า</b>							<b>7,550</b>	
<b>4</b>	<b>งานสี</b>								
	- ทาสีน้ำออคิลิกภายนอก	32.00	ตร.ม.	35	1,120	28	896	2,016	
	- ทาสีน้ำออคิลิกภายใน	32.00	ตร.ม.	32	1,024	28	896	1,920	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	<b>รวมงานทาสี</b>							<b>3,936</b>	
<b>5</b>	<b>งานประตุ - หน้าต่าง</b>								
	- ป1	1.00	ชุด	5,000	5,000			5,000	พร้อมติดตั้ง
	- ป2	-	ชุด	-	-			-	พร้อมติดตั้ง
	- ป3	-	ชุด	-	-			-	พร้อมติดตั้ง
	- น1	4.00	ชุด	3,000	12,000			12,000	พร้อมติดตั้ง
	- น2	-	ชุด	-	-			-	พร้อมติดตั้ง
	<b>รวมงานประตุหน้าต่าง</b>							<b>17,000</b>	
<b>6</b>	<b>งานอื่นๆ</b>								
	<b>รวมงานอื่นๆ</b>							<b>-</b>	
	<b>รวมราคาก่อสร้าง</b>							<b>172,888.24</b>	

หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2558

2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด ต.ค.-58

3. ราคาน้ำมัน (21.00-21.99) 15 ธ.ค. 2558

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายวรรณลก บุญหลาย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา