



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๑,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ ฯ หลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน กันห้องน้ำ เปลี่ยนหลังคา Metal sheet จำนวน ๑๒๘ ม. มุงหลังคา ๑๒๐ ตรม. ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพิมพ์ลาย หนา ๙.๐๐ มล. ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. จำนวน ๘๔ ตรม. ฝ้ากระเบื้องผิวหยาบ ๑๐ ตรม. ใส่น้ำอคลินิกภายนอก ภายใน ๑๐๐ ตรม. งานสุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๑,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเสรี ลิขิตภิญโญ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชู คงรักษาเกียรติ กรรมการ
 - ๖.๓ นายวรรณลก บุญหลาย กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ปริมาณงาน ติดตั้งฝ้าเพดาน กั้นห้อง เปลี่ยนหลังคา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 192,409.00 | 1.2726 | 244,859.69 | |
| | เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | - เงินหักประกันผลงาน 0% | | | | |
| | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7% | | | | |
| 2 | ประเภทงานไม่พิจารณาค่าใช้จ่าย | 15,848.00 | 1.07 | 16,957.36 | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 261,817.05 | |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | 261,800.00 บาท | |
| งบประมาณตั้งจ่าย | | | | 261,800.00 บาท | |
| (ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเสรี ลิขิตภิญโญ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายชู คงรักษาเกียรติ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวรรณลก บุญหลาย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)

อนุมัติ

นายอำเภอหนองบุญมาก

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ปริมาณงาน ติดตั้งฝ้าเพดาน กันห้อง เปลี่ยนหลังคา ปูพื้น

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | 1.1 งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคา metal sheet ทหนา 0.40 มม. | 128.00 | เมตร | 160 | 20,480 | | | 20,480 | |
| | มีฉนวนกันความร้อนขนาด 5 มม. | | | | | | | | |
| | - ครอบสัน | 10.50 | เมตร | 110 | 1,155 | | | 1,155 | |
| | - ครอบข้าง | 16.00 | เมตร | 110 | 1,760 | | | 1,760 | |
| | - ค่าแรงงานมุงหลังคา | 120.00 | ตร.ม. | - | - | 70 | 8,400 | 8,400 | |
| | - เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 6" | - | เมตร | - | - | - | - | - | |
| | - ปิดลอนกระเบื้องไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 8" | - | เมตร | - | - | - | - | - | |
| | - รางน้ำแอสตันเลส | - | เมตร | - | - | - | - | - | |
| | 1.2 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. | 84.00 | ตร.ม. | 362 | 30,408 | | | 30,408 | |
| | ขนาด 1.20x2.40 ม. | | | | | | | | |
| | โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานแผ่นใยหินชนิดเรียบ ทหนา 6 มม. | 26.00 | ตร.ม. | 355 | 9,230 | | | 9,230 | |
| | ขนาด 0.60x1.20 ม. | | | | | | | | |
| | โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. | | | | | | | | |
| | 1.3 งานผนังและตกแต่ง | | | | | | | | |
| | - ผนังก่อบล็อก | - | ตร.ม. | - | - | 55 | - | - | |
| | - ฉาบปูนผิวเรียบ | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | - ผนังบุหินทราย | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | - ผนังอลูมิเนียมสีชากระจกใสทหนา 5 มม. | 36.00 | ตร.ม. | 1,600 | 57,600 | | | 57,600 | |
| | - ผนังแผ่นใยหิน ขนาด 1.20x2.40 ม. | - | แผ่น | - | - | | | - | |
| | 1.4 งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | - พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" | 112.00 | ตร.ม. | 130 | 14,560 | 165 | 18,480 | 33,040 | |
| | - พื้นกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 8"x8" | 10.00 | ตร.ม. | 120 | 1,200 | 165 | 1,650 | 2,850 | |
| | - พื้นทรายล้าง | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 164,923 | |
| 2 | หมวดงานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 2.1 ระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 2.1.1 ชุดควบคุมไฟฟ้า | 1.00 | ชุด | 1,500 | 1,500 | 500 | 500 | 2,000 | |


| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|-------|---------|----------|-----|---------|---|-------------------|-----------|
| 1.1.2 | สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า | | | | | | | | | |
| | - ขนาด 2.5 THW | เหมารวม | | | 1,500 | | | | 1,500 | |
| 1.1.3 | ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ | | | | | | | | | |
| | - ดวงโคม ดาวน์ไลท์ หลอดตะเกียบ 1 - 18 W. | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | |
| | - ดวงโคมแก้วชาลาเปา 8 นิ้ว หลอด 1 - 40 W. | 5.00 | ชุด | 250 | 1,250 | 150 | 750 | | 2,000 | |
| | - สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าทางเดียว 16A , 250 V | 5.00 | อัน | 30 | 150 | - | - | | 150 | |
| | - เต้ารับโทรศัพท์ | - | อัน | 50 | - | - | - | | - | |
| | - เต้ารับเดี่ยวมีขาติน ขนาด 16A , 250 V | - | อัน | - | - | - | - | | - | |
| | - เต้ารับคู่มือขาติน ขนาด 16A , 250 V | 5.00 | อัน | 65 | 325 | 150 | 750 | | 1,075 | |
| | - ฝาครอบเต้ารับ-สวิตช์ 1-3 ช่อง | 5.00 | ชุด | 15 | 75 | - | - | | 75 | |
| | - ฝาครอบสวิตช์ 4 ช่อง | - | ชุด | - | - | - | - | | - | |
| | - บล็อกฝังผนัง 3 ช่อง | 5.00 | อัน | 15 | 75 | - | - | | 75 | |
| | - บล็อกฝังผนัง 4 ช่อง | - | อัน | - | - | - | - | | - | |
| | รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | 6,875 | |
| 3 | งานสี | | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำออคิลิกภายนอก | 100.00 | ตร.ม. | 35 | 3,500 | 28 | 2,800 | | 6,300 | |
| | - ทาสีน้ำออคิลิกภายใน | 100.00 | ตร.ม. | 32 | 3,200 | 28 | 2,800 | | 6,000 | |
| | - ทาสีเหล็กกันสนิม | | ตร.ม. | - | - | - | - | | - | |
| | รวมงานทาสี | | | | | | | | 12,300 | |
| 4 | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | | |
| | - โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 3,500 | 3,500 | 298 | 298 | | 3,798 | เทียบเท่า |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 1,500 | 1,500 | 298 | 298 | | 1,798 | cotto |
| | - สายฉีดชำระ | 1.00 | ชุด | 500 | 500 | 35 | 35 | | 535 | |
| | - กระจกเงา | 1.00 | ชุด | 300 | 300 | 70 | 70 | | 370 | |
| | - ที่ใส่สบู่ | 1.00 | ชุด | 150 | 150 | 70 | 70 | | 220 | |
| | - ชั้นวางของ | 1.00 | ชุด | 150 | 150 | 70 | 70 | | 220 | |
| | - ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น | 1.00 | ชุด | 100 | 100 | 70 | 70 | | 170 | |
| | - ราวจับแอสตันเลส | 2.00 | ม. | 600 | 1,200 | | | | 1,200 | |
| | - ป้อเกรอะ - ป้อซีม | - | ชุด | - | - | | | | - | |
| | รวมงานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | 8,311 | |
| | รวมราคาก่อสร้าง | | | | | | | | 192,409.00 | |
| 5 | งานไม่พิจารณาปรับราคา | | | | | | | | | |
| | ปากฮอนขนาด 21" | 4.00 | ชุด | 750.00 | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | |
| | ตุตฮอน 150-200 W | 4.00 | ชุด | 1000.00 | 4,000.00 | | | | 4,000.00 | |
| | สายโทรศัพท์ ขนาด 2x1.5 | 2.00 | ม้วน | 2200.00 | 4,400.00 | | | | 4,400.00 | |
| | น็อตสูกโบว์ | 4.00 | ตัว | 62.00 | 248.00 | | | | 248.00 | |
| | กิปสาย | 50.00 | ตัว | 24.00 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 | |
| | ค่าแรงเหมาจ่าย | | | | | | 3000.00 | | 3,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | | | | 15,848.00 | |

หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2558

2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด ต.ค.-58

3. ราคาน้ำมัน (21.00-21.99) 15 ธ.ค. 2558

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายวรรณลก บุญหลาย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา