



ประกาศอำเภอฝาง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านครองไพร หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยอำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านครองไพร หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านครองไพร หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๔.ราคากลาง จำนวน ๓ วันที่	๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้		
๕.๑แบบ พร.๕		
๕.๒แบบ พร.๔		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑.นายทวีสิทธิ์ ศรีภักทรภาสน์	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒.นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข	นิติกร	กรรมการ
๓.นายธีรพล จันทโรทัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง


หน่วยงาน ที่ทำการอำเภอสีคิ้ว  
 เจ้าขอ ที่ทำการอำเภอสีคิ้ว  
 โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(กันคลองอีสานเขียว)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองไทร ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน กว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.  
 แบบเลขที่ ตามแบบฝาย001/2558 ของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ประมาณการเมื่อ 18 / กันยายน /2558 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(ฝายน้ำล้น)	357,480.36	1.2726	454,929.51	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				454,929.51	
สรุปคิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น				454,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา  



(นายธีรพล จันทโรทัย)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ..... ตรวจ  



(นายธีรพล จันทโรทัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ  


( นายธีรวัฒน์ บัวตง )

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ..... อนุมัติ  


( นายพงษ์ยุทธ ป้อมเอียด )

นายอำเภอสีคิ้ว

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 1/1

หน่วยงาน

ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของ

ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(กั้นคลองอีสาน)

ปริมาณงาน ลักษณะ/ขนาด กว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองไทร ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ 18/กันยายน/2558

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานดินถม	900	ลบ.ม.	10	99	98,100	
2	ดินหินทรายถมบดทับแน่น	382	ลบ.ม.	100	99	76,088	
3	หินใหญ่ขนาดคละกัน	11	ลบ.ม.	225.86	99	3,573.46	
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	17	ลบ.ม.	218.71	99	5,401	
5	งานคอนกรีต	53	ลบ.ม.	1,845.80	436	120,935	
6	งานเหล็กเสริม						
6.1	Dowel Bar (RB 9 mm)	0.61	ตัน	16,762	3,401	12,300	
6.2	Dowel Bar (RB 6 mm)	0.79	ตัน	17,262	3,401	16,324	
7	ลวดผูกเหล็ก ( No.18 )	45	กก.	37.38	-	1,682	
8	ไม้แบบ	40	ลบ.ฟ.	429.91	133.00	22,516	
9	ตะปู	10	กก.	56.07	-	560.70	
				106,485.93	162,879.4		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						357,480	
ค่าดำเนินการในรูป Factor F						1.2726	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน						454,930	
คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง						454,000	
รวมค่างานต้นทุน						454,000.00	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

(นายธีรพล จันทร์โรทัย)

.....