ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

.....

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

จำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑แบบ ปร. ๕

๕.๒.แบบ ปร. ๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายทวีสิทธิ์ ศรีภัทรภาสน์	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒.นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข	นิติกร	กรรมการ
๓.นายธีรพล จันทโรทัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ปร.5

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน ที่ทำการอำเภอสีคิ้ว

เจ้าของ ที่ทำการอำเภอสีคิ้ว

โครงการ ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านคลองแจ้ง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ ตามแบบถนนน้ำล้น 001/2558 ของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประมาณการเมื่อ 18 / กันยายน /2558 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(ถนนน้ำล้น)	356,791.33	1.2726	454,052.65	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				454,052.65	
สรุปคิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น				454,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

(นายธีรพล จันทโรทัย)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ..... ตรวจ

(นายธีรพล จันทโรทัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

((นายธีรวัฒน์ บัวดก))

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายยงยุทธ ป้อมเชียงใหม่)

นายอำเภอสีคิ้ว

ใบประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4 1/1

หน่วยงาน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ลักษณะ/ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านคลองแจ้ง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ 18/กันยายน/2558 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานดินถม	650	ลบ.ม.	10	99	70,850	
2	ดินหินทรายถมบดทับแน่น	91	ลบ.ม.	100	99	18,109	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	30	ลบ.ม.	218.71	99	9,531	
4	งานคอนกรีต	90	ลบ.ม.	1,845.80	436	205,362	
5	งานเหล็กเสริม						
6	Dowel Bar (RB 12 mm)	0.11	ตัน	16,762	3,401	2,218	
7	Dowel Bar (RB 6 mm)	0.05	ตัน	17,262	3,401	1,033	
8	เหล็กไวเมท 4 ม.ม.0.25X 0.25ม.	600	ตร.ม.	50.00	10.00	36,000	
9	ลวดผูกเหล็ก (No.18)	50	กก.	37.38	-	1,869	
10	ไม้แบบ	20	ลบ.ฟ.	429.91	133.00	11,258	
11	ตะปู	10	กก.	56.07	-	560.70	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						356,791	
ค่าดำเนินการในรูป Factor F						1.2726	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน						454,053	
คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง						454,000	
รวมค่างานต้นทุน						454,000.00	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

(นายธีรพล จันทโรทัย)

ผอ.กองช่าง