ประกาศอำเภอสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคุก บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ ๙

ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

.....

ด้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคุก บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนหินคุก บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนหินคุกฯ
๔.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่	๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
	จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑แบบ ปร. ๕

๕.๒.แบบ ปร. ๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายทวีสิทธิ์ ศรีภัทรภาสน์	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒.นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข	นิติกร	กรรมการ
๓.นายธีรพล จันทโรทัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มซับแห้ง บ้านคลองแจ้ง หมูที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประมาณราคาเมื่อ 18 มกราคาม 2559

ลักษณะงานที่ทำการก่อสร้าง ประเภท งานทาง(นอกเขตชุมชน) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนหินคลุก	14,339.86	1.2726	18,248.91	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			18,248.91	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			18,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	308.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	58.44 บาท / ตารางเมตร			

ที่มาของราคา - ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ราคาน้ำมันดิเซลจังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา
(นายธีรพล จันทโรทัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ตรวจ
(นายธีรพล จันทโรทัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นายธีรวัฒน์ บัวดก)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม)
นายอำเภอสีคิ้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายทวีสิทธิ์ ศรีภัทราภาสน์)
รองปลัด เทศบาล ต.หนองน้ำใส

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข)
นิติกร ต.หนองน้ำใส

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีรพล จันทโรทัย)
ผู้อำนวยกรกองช่าง เทศบาล ต.หนองน้ำใส

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มซับแห้ง บ้านคลองแจ้ง หมูที่ 9 ปร.4

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 77.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.80 ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	**งานดิน**					
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	1.29	0.00	
	1.2 งานขุดรื้อปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	308.00	7.92	2,439.36	
	1.3 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	37.51	0.00	
	1.4 งานดินถม(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	87.18	0.00	
2	**งานผิวทาง**				0.00	
	2.1 งานลูกรัง	ลบ.ม.	-	160.18	0.00	
	2.2 งานหินคลุก	ลบ.ม.	30.80	386.38	11,900.50	
3	**งานวางท่อระบายน้ำ**				0.00	
	3.1 ท่อ ค.ส.ล. อัดแรง 0.40 ม.	ม.		644.52	0.00	
	3.2 ท่อ ค.ส.ล. อัดแรง 0.60 ม.	ม.	-	1,110.69	0.00	
	3.3 คอนกรีตหยาบรองท่อ 1- 0.60x9.00 ม.	แห่ง	-	2,506.17	0.00	
					14,339.86	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรพล จันทโรทัย)

ผู้อำนวยการก่อช่าง

ใบเสนอราคาราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มซับแห้ง บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ 9

ลักษณะ/ขนาด ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 77.00 ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.80 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท/ ห้างฯ/ ร้าน.....

วันที่.....**เดือน**.....**พ.ศ**.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	**งานดิน**					
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-			
	1.2 งานขุดรื้อปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	308.00			
	1.3 งานดินตัด	ลบ.ม.	-			
	1.4 งานดินถม(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-			
2	**งานผิวทาง**					
	2.1 งานลูกรัง	ลบ.ม.	-			
	2.2 งานหินคลุก	ลบ.ม.	30.81			
3	**งานวางท่อระบายน้ำ**					
	3.1 ท่อ ค.ส.ล. อัดแรง 0.40 ม.	ม.	-			
	3.2 ท่อ ค.ส.ล. อัดแรง 0.60 ม.	ม.	-			
	3.3 คอนกรีตหยาบรองท่อ 1- 0.60x9.00 ม.	แห่ง	-			
รวมค่างานต้นทุนงานทาง						
รวมค่างาน / ตารางเมตร						

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(... .....)