



ประกาศอำเภอฝาง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองฝาง อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยอำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองฝาง อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองฝาง อำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง จังหวัดนครราชสีมา	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๔.ราคากลาง จำนวน ๓ วันที่	๒๖ มกราคม ๒๕๕๕	
	จำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	
๕.บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้		
๕.๑แบบ ป.ร. ๕		
๕.๒แบบ ป.ร. ๔		
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑.นายมนตรี พันธมาสน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒.นางสาววรัญญา รักนา	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.นายอนุวัตร จันทร์แดง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม)
นายอำเภอฝาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซับริจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.คลองไผ่


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	332,621.23	1.3365	444,545.10	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			444,545.10	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			440,000.00	
	(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
ความยาวถนน		0.180 กม.	เฉลี่ยราคา	ตร.ม. ละ	488.00 บาท




นายมนตรี พันธมาสน์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิญญา รักนา

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอนุวัตร จันทรแดง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยศรีจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.180 กม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานวางป่าขุดต่อ(ขนาดเบา)	ตร.ม.							
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.							
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม	50.40	75.39	3,799.40	1.3365	100.75	5,077.80	
	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม							0.10 ม.
5	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสส.								
	-ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม	45.00	525.51	23,647.95	1.3365	702.34	31,605.30	
	- ผิวจราจร คสส.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	339.08	305,173.87	1.3365	453.18	407,862.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				332,621.23			444,545.10	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ								444,545.10	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								440,000.00	
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซัษศรีจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่ 900.00 ตร.ม. ระยะทาง 0.180 กม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าดำเนินการ	ค่าวัสดุ+ ค่าดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งเครื่องผสม(1ครั้ง)	900	ตร.ม.	-	5.36	5.36	4,821.43	
2	คอนกรีต	135.00	ลบ.ม.	1,531.69	174.54	1,706.23	230,341.05	
3	ค่าขนส่งคอนกรีต ในโครงการ	135.00	ลบ.ม.	-	12.97	12.97	1,750.95	
4	ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh	900.00	ตร.ม.	21.32	-	21.32	19,188.00	
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	180.00	ม.	-	20.60	20.60	3,708.00	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	-	11.83	11.83	10,647.00	
7	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	-	8.46	8.46	7,614.00	
8	เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	685.00	กก.	13.45	3.30	16.75	11,475.64	
9	เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	175.00	กก.	15.12	3.30	18.42	3,223.80	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	350.00	ม.	-	21.92	21.92	7,672.00	
11	MATIC JOINT SEALER	134.00	ลิตร	18.00	-	18.00	2,412.00	
12	ท่อ METAL CAP	16.00	ชุด	5.00	-	5.00	80.00	
13	กระดาษขานอ้อย	-	แผ่น	270.00	-	270.00	-	
14	ทาสี + จาระบี	560	ชุด.	4.00	-	4.00	2,240.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							305,173.87	
รวมค่างาน / ตารางเมตร							339.08	

กองช่าง อบต.คลองไผ่

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่

อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชัยศรีจันทร์ หมู่ที่ 2

แหล่งวัสดุ

๙	ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ดินตัด	-	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
๙	ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ดินถม	10.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม.	=	10.89	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
๙	ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	วัสดุคัดเลือก	20.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม.	=	10.89	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
๙	ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ลูกรัง	30.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	1 กม.	=	10.89	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อ
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินคลุก	190.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	42 กม.	=	77.21	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินฝุ่น	270.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	42 กม.	=	77.21	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หิน 3/4"	360.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	42 กม.	=	77.21	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หิน 1/2"	360.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	42 กม.	=	77.21	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หิน 3/8"	280.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	42 กม.	=	77.21	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินผสมคอนกรีต	360.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	42 กม.	=	77.21	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	หินผสม AC	303.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	42 กม.	=	77.21	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง Css - 1	22,000.00	บาท/ตัน ขนส่ง	40 กม.	=	52.55	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง Css - 1h	22,200.00	บาท/ตัน ขนส่ง	40 กม.	=	52.55	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง Crs - 2	20,400.00	บาท/ตัน ขนส่ง	40 กม.	=	52.55	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง Cms - 2h	22,100.00	บาท/ตัน ขนส่ง	40 กม.	=	52.55	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง MC -70	39,000.00	บาท/ตัน ขนส่ง	40 กม.	=	52.55	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง AC 60-70 (Plan ถาวร)	30,600.00	บาท/ตัน ขนส่ง	107 กม.	=	139.54	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ยาง AC 60-70 (Plan Mobile)	30,600.00	บาท/ตัน ขนส่ง	40 กม.	=	52.55	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	ศรีขวิภานา	Hot Mix (Plan ถาวร)	2,284.68	บาท/ตัน ขนส่ง	20 กม.	=	43.86	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
๙	Plan Mobile (At Site)	แอสฟัลคอนกรีต (Plan Mobile)	2,320.98	บาท/ตัน ขนส่ง	1 กม.	=	7.78	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
๙	อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ทรายหยาบ	150.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	119 กม.	=	217.21	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ปูนซีเมนต์	2,411.22	บาท/ตัน ขนส่ง	56 กม.	=	73.32	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ทรายถม	120.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	119 กม.	=	217.21	บาท/ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB 6 มม.	16,209.58	บาท/ตัน ขนส่ง	56 กม.	=	73.32	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB 9 มม.	15,545.05	บาท/ตัน ขนส่ง	56 กม.	=	73.32	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB 12 มม.	15,048.42	บาท/ตัน ขนส่ง	56 กม.	=	73.32	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB 12 มม.	15,140.19	บาท/ตัน ขนส่ง	56 กม.	=	73.32	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB 19 มม.	13,379.44	บาท/ตัน ขนส่ง	56 กม.	=	73.32	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม RB 25 มม.	21,018.69	บาท/ตัน ขนส่ง	56 กม.	=	73.32	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB 20 มม.	14,614.40	บาท/ตัน ขนส่ง	56 กม.	=	73.32	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เหล็กเสริม DB 25 มม.	21,018.69	บาท/ตัน ขนส่ง	56 กม.	=	73.32	บาท/ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 0.40 ม.	401.87	บาท/ท่อน ขนส่ง	56 กม.	=	120.52	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 0.60 ม.	616.82	บาท/ท่อน ขนส่ง	56 กม.	=	120.52	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 0.80 ม.	1,074.77	บาท/ท่อน ขนส่ง	56 กม.	=	120.52	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 1.00 ม.	1,747.66	บาท/ท่อน ขนส่ง	56 กม.	=	120.52	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 1.20 ม.	2,570.09	บาท/ท่อน ขนส่ง	56 กม.	=	120.52	บาท/ตัน	รถสิบล้อ
๙	อ.เมือง จ.นครราชสีมา	ท่อ คลส. ส.ศก. 1.50 ม.	4,299.07	บาท/ท่อน ขนส่ง	56 กม.	=	120.52	บาท/ตัน	รถสิบล้อ

ราคาวัสดุได้มาจากพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน ธันวาคม 2558

ราคาค่าแรงจาก บัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558

ราคาหินมาจาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ลว 1 มกราคม 2559

ราคา Wire Mesh มาจาก บ.ไวร์เมชราชสีมา จำกัด ลว 1 มกราคม 2559

กองช่าง อบต.คลองไผ่

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 20 - 20.99 'บาท)

พื้นที่ปกติ

งานวางป่าขุดคอ	(ขนาดเบา)				
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.65	บาท
งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	(งานปรับเปลี่ยนและบดทับคันทางเดิม)				
... ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ค่างาน ตร.ม. ละ	=	10.33	บาท

งานทรายหยาบอัดแน่น	ขนส่งด้วยรถสิบล้อจากที่วาง	เส้นทางขนส่งทาง	งาน		
ค่าวัสดุที่แหล่งรวมค่าตัด			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	135.00 บาท (หลวม)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		119 กม.	=	217.21	บาท /ลบ.ม.
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	352.21	บาท /ลบ.ม.
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (.....) x			=	493.09	บาท /ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	1.40/1.40*0.75	75%	43.23 x 0.75	=	32.42 บาท /ลบ.ม.
... รวมค่างานต้นทุน			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	525.51 บาท (แน่น)

งานไหลทางดินถม					
ค่าวัสดุที่แหล่ง			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	10.00 บาท (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	20.47 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		1 กม.	=	10.89	บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	41.36	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (... x)			=	53.77	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ			43.23x 0.50	=	21.62 บาท (หลวม)
... รวมค่างานต้นทุน			=	75.39	บาท

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ค่าทรายถมที่ ที่แหล่งรวมค่าขนส่ง			=	337.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าทรายหยาบที่แหล่งรวมค่าขนส่ง			=	367.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อย ที่ปากไม่รวมค่าขนส่ง			=	437.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน			=	2,484.54	บาท/ตัน
... ต้นทุนปูนทรายผสมยาแนวท่อ(ซีเมนต์ 420 กก. ทราย 1.44 ลบ.ม.)			=	1,572.29	บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีตหยาบ(ซีเมนต์ 252 กก. ทราย 0.62 ลบ.ม. หิน 0.97 ลบ.ม.)			=	1,277.87	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.1 (ปูนซีเมนต์ 304 กก. ทราย 0.43 ลบ. ม. หิน .99 ลบ. ม.)			=	1,346.04	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.2 (ปูนซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.60 ลบ. ม. หิน 1.09 ลบ. ม.)			=	1,531.69	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.3 (ปูนซีเมนต์ 367 กก. ทราย 0.66 ลบ. ม. หิน 0.92 ลบ. ม.)			=	1,556.42	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.4 (ปูนซีเมนต์ 420 กก. ทราย 0.50 ลบ. ม. หิน 0.98 ลบ. ม.)			=	1,655.58	บาท/ลบ.ม.
เหล็กเสริม RB 6 มม. รวมค่าขนส่ง			=	16,282.90	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 9 มม. รวมค่าขนส่ง			=	15,618.37	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 12 มม. รวมค่าขนส่ง			=	15,069.12	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 15 มม. รวมค่าขนส่ง			=	15,213.51	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 19 มม. รวมค่าขนส่ง			=	13,452.76	บาท/ตัน
เหล็กเสริม RB 25 มม. รวมค่าขนส่ง			=	21,092.01	บาท/ตัน
เหล็กเสริม DB 12 มม. รวมค่าขนส่ง			=	15,121.74	บาท/ตัน
เหล็กเสริม DB 16 มม. รวมค่าขนส่ง			=	14,916.03	บาท/ตัน
เหล็กเสริม DB 20 มม. รวมค่าขนส่ง			=	14,687.72	บาท/ตัน
เหล็กเสริม DB 25 มม. รวมค่าขนส่ง			=	21,092.01	บาท/ตัน