



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศราคากลางงาน โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงาน โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปช.กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป : วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ ม. ยาว ๙๓ ม. บ่อพัก ๑๐ บ่อ พร้อมคั้นผิวจราจร คสล. ก.๑.๕๐ ม. ยาว ๗๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน : ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง :

๖.๑ นางศิริมา นวฤทธิศวิน	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวธัญชวีญ ซาติวงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายพลชเวทย์ โชติสถิตย์ธนากุล	ปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

โครงการ วางท่อระบายน้ำ จากซอยวิโรจน์พัฒนา3ถึงซอยวิโรจน์พัฒนา7 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 1.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 93.00 เมตร บ่อพักจำนวน 10 บ่อ
พร้อมคั้นผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือนมกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	388,762.39	1.2726	494,739.01	Factor F
2	ป้ายโครงการ			-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				494,739.01	บาท
คิดเป็นเงิน	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			494,000.00	บาท
ขนาดหรือเนื้อที่	93.00 เมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ	5,310.00 บาท/เมตร				
ที่มาของราคา :	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 2558 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2556				

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) (นางศิริมา นวฤทธิศรีวิง) ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา
นายขยงยุทธ สุภาพรหม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)

(นายพลชเวทย์ โชติสติย์ธนากุล)
ปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญชฎา ชาติวงศ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา

โครงการ วางท่อระบายน้ำ จากซอยวิโรจน์พัฒนา3ถึงซอยวิโรจน์พัฒนา7 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 1.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก 93.00 เมตร บ่อพักจำนวน 10 บ่อ
 พร้อมคืบผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


แบบเลขที่

ประมาณราคาวันที่ เดือนมกราคม 2559

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 20.36-23.36 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง					
1.1	งานรื้อผิวจราจร					
	- งานรื้อถนนผิวจราจรเดิม	20.93	ลบ.ม.	275.00	5,754.38	
1.2	งานดินถม					
	- งานทรายรองพื้น	5.85	ลบ.ม.	537.43	3,143.98	
1.3	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร					
	- งานขูดหรือ (Scarify) พื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	17.55	ลบ.ม.	1,837.00	32,239.35	
	เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	117.00	ตร.ม.	40.35	4,720.93	
	RB 12 mm.	25.21	กก.	18.40	463.77	
	งานไม้แบบ	23.40	ตร.ม.	249.28	5,833.09	
	งานรอยต่อคอนกรีต	13.95	ม.	23.27	324.62	
	- งานไหล่ทางลูกรัง หนา 0.15 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างหมวด 1				52,480.12	บาท
2	งานท่อระบายน้ำและบ่อพัก					
	- ท่อกลม คส.ล. ชั้น 3 dia. 1.00 เมตร	78.00	ท่อน	2,602.54	202,998.12	
	- บ่อพัก ขนาด 1.50x1.50 เมตร	10.00	บ่อ	13,328.41	133,284.15	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างหมวด 2				336,282.27	บาท

ผู้ประมาณราคา


 นายชังโชธา
 นายยังยง สุภาพรหม

นายชังโชธา