



ประกาศอำเภอสีดา

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านห้วยคา
บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๕ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านห้วยคา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ
ลงหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต. สีดา
กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔๕๑,๑๖๖ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านห้วยคา
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประเวช วรรณวิสิทธิ์ ปลัดอำเภอ (จพง. ปค. ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวพรรณทิพา บุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๖.๓ นายคมสันต์ จันทะคาม นักบริหารงานช่าง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสุพจน์ แสนมี)

นายอำเภอสีดา

สำเนาถูกต้อง

(นายประเวช วรรณวิสิทธิ์)
ปลัดอำเภอ

สรุปประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านห้วยาคา
อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

.....

บัญชีแสดงรายการ โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านห้วยาคา
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยาคา ดำเนินการ ไปทางบ้านดอนสะแบง
 ปริมาณงาน - งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือลงหินคลุกได้ไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตักแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต. เสีดา กำหนด
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. เสีดา กำหนด
 ระยะเวลา 45 วัน
 ประมาณราคาเมื่อ 20 มกราคม 2559
 แบบเลขที่ กศ. 5/2558

ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานถนน	367,502	1.3365	491,166	Factor F. - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % Factor F. คำนวณที่งวดที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
2.	ป้ายโครงการ	-	-	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				491,166 บาท	ราคารายโครงการรวมอยู่ในคำ Factor F. แล้ว
ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพียง				491,166 บาท	
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)					

หมายเหตุ - ราคาน้ำมัน ณ. ปัจจุบันเฉลี่ยลิตรละ 19.00-19.99 บาท/ลิตร
 - หินคลุกแหล่งจังหวัดบุรีรัมย์ระยะทาง 150 กม. ใช้รถ 10 ล้อขนส่ง
 - บริเวณจุดที่ดำเนินการอยู่นอกเขตชุมชน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเวช วรรณวิสุทธิ)

ปลัดอำเภอ (จพง. ปค. ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรรณทิพา บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายคมสันต์ จันทร์คาม)

นักบริหารงานช่าง

สำเนาถูกต้อง
 (นายประเวช วรรณวิสุทธิ)
 ปลัดอำเภอ

ประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหญ้าคา
อำเภอเสีง จังหวัดนครราชสีมา

.....

บัญชีแสดงรายการ โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหญ้าคา
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าคา ดำเนินการ ไปทางบ้านดอนสะแบง
 ปริมาณงาน - งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือลงหินคลุก ได้ไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตบแต่งและบดทับแน่นให้เรียบรื้อย ตามแบบ อบต. เสีงกำหนด
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เสีง กำหนด


ระยะเวลา 45 วัน


ประมาณราคาเมื่อ 20 มกราคม 2559


แบบเลขที่ กศ. 5/2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.	งานลงหินคลุก	540	ลบ.ม.	160	86,400	441.78	238,561	324,961	ราคาค่าแรง
2.	งานปรับพื้นที่เกลี่ยตบแต่งพร้อม บดทับแน่นชั้นหินคลุก	540	ตร.ม.	-	-	78.78	42,541	42,541	เป็นราคาค่า เครื่องจักรกล
3.	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	และค่าขนย้าย ราคาป้ายรวม อยู่ในค่า Factor F. แล้ว
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง								367,502	

หมายเหตุ - ราคาน้ำมัน ณ. ปัจจุบันเฉลี่ยลิตรละ 19.00-19.99 บาท/ลิตร
 - หินคลุกแหล่งจังหวัดบุรีรัมย์ระยะทาง 150 กม. ใช้รถ 10 ล้อ ขนส่ง
 - บริเวณจุดที่ดำเนินการอยู่นอกเขตชุมชน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประเวศ วรรณวิสิทธิ์)
 ปลัดอำเภอ (จพง. ปล. ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาวพรรณทิพา บุญมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายคมสันต์ จันทะคาม)

นักบริหารงานช่าง
สำเนาถูกต้อง

 (นายประเวศ วรรณวิสิทธิ์)
 ปลัดอำเภอ

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานพั้ 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	18.2361	1.1667	5.5000	24.9028	1.2490	1.0700	1.3365	1.3574	1.3784
10	14.0410	1.1667	5.5000	20.7076	1.2071	1.0700	1.2916	1.3138	1.3360
20	9.7858	1.1667	5.5000	16.4525	1.1645	1.0700	1.2460	1.2675	1.2889
30	6.9082	1.1667	5.5000	13.5749	1.1357	1.0700	1.2153	1.2341	1.2530
40	6.9899	1.1667	5.0000	13.1565	1.1316	1.0700	1.2108	1.2317	1.2526
50	6.4552	1.1667	5.0000	12.6218	1.1262	1.0700	1.2051	1.2262	1.2474
60	5.5919	1.1667	5.0000	11.7586	1.1176	1.0700	1.1958	1.2158	1.2359
70	5.4048	1.1667	4.5000	11.0715	1.1107	1.0700	1.1885	1.2086	1.2287
80	5.1508	1.1667	4.5000	10.8175	1.1082	1.0700	1.1857	1.2059	1.2260
90	4.7692	1.1667	4.5000	10.4359	1.1044	1.0700	1.1817	1.2012	1.2208
100	4.4639	1.1667	4.5000	10.1306	1.1013	1.0700	1.1784	1.1975	1.2166
110	4.3795	1.1667	4.0000	9.5461	1.0955	1.0700	1.1721	1.1914	1.2107
120	4.3158	1.1667	4.0000	9.4825	1.0948	1.0700	1.1715	1.1909	1.2104
130	4.1221	1.1667	4.0000	9.2887	1.0929	1.0700	1.1694	1.1885	1.2076
140	3.9560	1.1667	4.0000	9.1227	1.0912	1.0700	1.1676	1.1865	1.2053
150	3.8121	1.1667	4.0000	8.9787	1.0898	1.0700	1.1661	1.1847	1.2033
160	3.7934	1.1667	4.0000	8.9601	1.0896	1.0700	1.1659	1.1845	1.2031
170	3.7057	1.1667	4.0000	8.8724	1.0887	1.0700	1.1649	1.1834	1.2018
180	3.6034	1.1667	4.0000	8.7700	1.0877	1.0700	1.1638	1.1821	1.2004
190	3.6301	1.1667	3.5000	8.2968	1.0830	1.0700	1.1588	1.1773	1.1959
200	3.5440	1.1667	3.5000	8.2106	1.0821	1.0700	1.1579	1.1763	1.1947
210	3.4660	1.1667	3.5000	8.1327	1.0813	1.0700	1.1570	1.1753	1.1936
220	3.3951	1.1667	3.5000	8.0618	1.0806	1.0700	1.1563	1.1744	1.1926
230	3.3304	1.1667	3.5000	7.9971	1.0800	1.0700	1.1556	1.1736	1.1916
240	3.2711	1.1667	3.5000	7.9377	1.0794	1.0700	1.1549	1.1729	1.1908
250	3.2165	1.1667	3.5000	7.8831	1.0788	1.0700	1.1543	1.1722	1.1900
260	3.1661	1.1667	3.5000	7.8328	1.0783	1.0700	1.1538	1.1716	1.1893
270	3.1195	1.1667	3.5000	7.7861	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
280	3.0761	1.1667	3.5000	7.7428	1.0774	1.0700	1.1528	1.1705	1.1881
290	3.0358	1.1667	3.5000	7.7025	1.0770	1.0700	1.1524	1.1700	1.1875
300	2.9982	1.1667	3.5000	7.6648	1.0766	1.0700	1.1520	1.1695	1.1870
350	2.8896	1.1667	3.5000	7.5562	1.0756	1.0700	1.1509	1.1683	1.1858
400	2.6731	1.1667	3.5000	7.3398	1.0734	1.0700	1.1485	1.1656	1.1827
450	2.5048	1.1667	3.5000	7.1714	1.0717	1.0700	1.1467	1.1635	1.1803
500	2.3701	1.1667	3.5000	7.0368	1.0704	1.0700	1.1453	1.1618	1.1784
> 500	2.3701	1.1667	3.5000	7.0368	1.0704	1.0700	1.1453	1.1618	1.1784

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สำเนาถูกต้อง

(นายประเวช วรรณวิสิทธิ์)

ปลัดอำเภอ