



## ประกาศอำเภอวังน้ำเขียว

เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีล บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

.....  
ด้วย อำเภอวังน้ำเขียว มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  
คันดิน ตามแบบที่ ปปช.กำหนดรายละเอียด ดังนี้

ตาราง ปปช. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีล บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคบซีล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐  
เมตร หรือมีพื้นที่ที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พัน  
บาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธรรมธรรต ทองสำโรง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นางกิงกาญจน์ สุนทรรุจิ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๓ นายเอกราช กล่อมสำโรง นายช่างโยธา ตำบลไทยสามัคคี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  
(นายไพรัตน์ ลิ้มสกุล)  
นายอำเภอวังน้ำเขียว

การประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคบซีล

ปร.5

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี

ประเภท ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคบซีล

ขนาด ยาว 290 เมตร กว้างเฉลี่ย 5 เมตร พื้นที่ 1450 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

| ลำดับที่                                  | รายการ                          | รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ     |
|---|---------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|
| 1   | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคบซีล | 370,072.29                    | 1.3365   | 494,601.61                          | Include VAT. |
| <b>เงื่อนไข Factor F</b>                  |                                 |                               |          |                                     |              |
|   | เงินล่วงหน้าจ่าย                | 0%                            |          |                                     |              |
|   | เงินประกันผลงานหัก              | 0%                            |          |                                     |              |
|   | ดอกเบี้ยเงินกู้                 | 7%                            |          |                                     |              |
|   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                 | 7%                            |          |                                     |              |
|   | พื้นที่ฝนตก ปกติ                |                               |          |                                     |              |
| สรุป                                      | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น     |                               |          | 494,601.61                          |              |
|   | คิดเป็นเงินประมาณ               |                               |          | 494,000.00                          |              |
| ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) |                                 |                               |          |                                     |              |

ยาว 290.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  
พื้นที่ 1,450.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 340.69 บาท/ตร.ม.

ที่มาของราคา: ราคาพาณิชย์จังหวัด, ส่วนกลาง วันที่.....เดือน

ลงชื่อ.....ประมาณการ  
(นายเอกราช กล่อมสำโรง)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายธรรมธรรต ทองสำโรง)

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ  
(นางกิงกาญจน์ สุนทรจิจ)  
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางกิงกาญจน์ สุนทรจิจ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ  
(นายไพรัตน์ ลิ้มสกุล)  
ตำแหน่ง นายอำเภอวังน้ำเขียว

ลงชื่อ.....ประมาณการ  
(นายเอกราช กล่อมสำโรง)

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

วังถนนลาดยาง มิวจรรยาแคปซูล ยาว

290.00

เมตร กว้างเฉลี่ย

5.00

เมตร

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

พื้นที่ 1,450.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                 | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ และแรงงาน<br>(ค่างานต้นทุน) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|----------|-------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| 1            | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคั่นทางเดิม   | 1,450.00 | ตร.ม. | 7.92                                 | 11,484.00          |          |
| 2            | งานดินถม (จากการขนส่ง)                 | -        | ลบ.ม. | -                                    | -                  |          |
| 3            | งานชั้นพื้นรองทาง (ลูกรัง) หนา 0.15 ม. | -        | ลบ.ม. | -                                    | -                  |          |
| 4            | งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.   | 326.25   | ลบ.ม. | 429.35                               | 140,074.79         |          |
| 5            | งานโพร้มโค้ท                           | 1,450.00 | ตร.ม. | 31.19                                | 45,225.50          |          |
| 6            | งานผิวทาง cape seal                    | 1,450.00 | ตร.ม. | 107.44                               | 155,788.00         |          |
| 7            | งานไหล่ทาง cape seal                   | -        | ตร.ม. | -                                    | -                  |          |
| 8            | งานตีเส้นจราจร                         | 70.00    | ตร.ม. | 250.00                               | 17,500.00          |          |

ลงชื่อ.....ประมาณการ

รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน (บาท)

370,072.29

(นายเอกรักษ์ คล่อมลำไโรง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.