



ประกาศอำเภอยิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอยิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑	ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการออกกำลังกายและปรับภูมิทัศน์รอบสระหนองจิก หมู่ที่ ๗ บ้านกล้วย ตำบลคงใหญ่ อำเภอยิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอยิมาย อำเภอยิมาย จังหวัดนครราชสีมา		
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
๓	ลักษณะงานโดยสังเขป		
	ดำเนินการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการออกกำลังกายและปรับภูมิทัศน์รอบสระหนองจิก หมู่ที่ ๗ พื้นที่ ๓๐๐ ตารางเมตร		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕		
	เป็นเงิน ๑๔๑,๗๘๔ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)		
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-		
	๕.๑ แบบ ป.ร.๕		
	๕.๒ แบบ ป.ร.๔		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นางสาวภทธีภรณ์ จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวิรัช เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔	นายมานพ ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	นายสิทธิศักดิ์ คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกกุลลิขเรศสีมา)


นายอำเภอยิมาย


แบบสรุปราคาากลางคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภท งานอาคาร
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการออกกำลังกาย และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสะพานองจิก หมู่
 สถานที่ก่อสร้าง อบต. ต.ตงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2559


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุ	94,783.94	94,783.94	เงื่อนไข
2	ราคาค่าแรง	-	40,800.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ค่าภาษี 7 %		6,200.82	เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		141,784.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ		141,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

งานประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการออกกำลังกาย และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ หมู่ 7

ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารศาลาประชาคม

รายละเอียดตามแบบกำหนด

แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่.....

สถานที่ก่อสร้าง อบต. ดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ดินถม - ขุดขน	260	ลบ.ม.					-	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	406.00	6,090.00			6,090.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 - ทรายหยาบ - หินผสมคอนกรีต	15.00 78.00 9.00 16.35	ลบ.ม. ถุง ลบ.ม. ลบ.ม.					- 9,828.00 3,654.00 10,120.65	
4	งานคอนกรีต 1:2:4 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 - ทรายหยาบ - หินผสมคอนกรีต	30.00 192.00 18.00 32.70	ลบ.ม. ถุง ลบ.ม. ลบ.ม.					- 24,192.00 7,308.00 20,241.30	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - ตะแกรงเหล็ก wire mesh - เหล็ก DB ๑15มม. - ลวดผูกเหล็ก - งานไม้แบบ - ยามมะตอยยาแนว	300.00 215.45 0.01 14.00 10.00	ตร.ม. กก กก ตร.ม. ลิตร	30.00 15.26 26.00 58.00 25.00	9,000.00 3,287.77 0.22 812.00 250.00			9,000.00 3,287.77 0.22 812.00 250.00	
					94,783.94		-		
รวมยอดยกไป								94,783.94	