



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ๑ ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๒๓,๒๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำบ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๓๘ เมตร
ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕
เป็นเงิน ๑๓๓,๔๔๗ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน-)
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕
 - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวภัทริภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔ นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกฤตจิรเสถียร)

นายอำเภอพิมาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
 ปริมาณงาน ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 จำนวน ๘๘๐ ฝาคู ขุดลอกทำความสะอาดระยะยาว ๔๔๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลคงใหญ่ อำเภอนาทม จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุ	๑๒๕,๒๕๓.๗๐	=	๑๒๕,๒๕๓.๗๐	เงินไข
๒	ภาษี ๗%		=	๘,๑๙๔.๑๗	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	รวมค่าวัสดุและภาษี			๑๓๓,๔๔๗.๘๗	
๓	ค่าแรงงาน	-	=	๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ต่อปี
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๙๓,๔๔๗.๘๗	
	ราคากลาง			๑๙๓,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หนังสือแนบสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

งานประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร

จำนวน ๘๘๐ ฝาดู ขุดลอกทำความสะอาดระยะยาว ๔๔๐ เมตร

แบบเลขที่.....

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
๑	งานคอนกรีตฝาราง ๑:๒:๔	๑๗.๐๐๐	ลบ.ม.	-	-			-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑	๑๑๖.๐๐	ถุง	๑๒๖.๐๐	๑๔,๖๑๖.๐๐			๑๔,๖๑๖.๐๐
	- ทรายหยาบ	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๔,๐๖๐.๐๐			๔,๐๖๐.๐๐
	- หินผสมคอนกรีต	๑๗.๐๐๐	ลบ.ม.	๖๑๙.๐๐	๑๐,๕๒๓.๐๐			๑๐,๕๒๓.๐๐
๒	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB ๑๙ มม.	๔๔๐.๐๐	เส้น	๗๘.๐๐	๓๔,๓๒๐.๐๐			๓๔,๓๒๐.๐๐
	- เหล็กฉาก ๕๐x๕๐ x ๔ มม.	๑๗๖.๐๐	เส้น	๓๐๙.๐๐	๕๔,๓๘๔.๐๐			๕๔,๓๘๔.๐๐
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กฝาดู	๘๘๐.๐๐	ฝาดู	-	-			-
๓	ท่อ PVC. ๑๒"	๑๘.๐๐	ท่อน	๑๕๔.๐๐	๒,๗๗๒.๐๐			๒,๗๗๒.๐๐
๔	ไม้แบบ	๑๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๔,๐๑๘.๗๐			๔,๐๑๘.๗๐
๕	ตะปู	๑๐.๐๐	กก.	๕๖.๐๐	๕๖๐.๐๐			๕๖๐.๐๐
๖	งานขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-			-
				ค่าวัสดุ				๑๒๕,๒๕๓.๗๐
				ค่าแรงงาน			-	
				รวมราคาค่างานต้นทุน				๑๒๕,๒๕๓.๗๐