ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนขาม ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓ **ลักษณะงานโดยสังเขป**
ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๑.๗ เมตร ยาว ๒ เมตร

๔ **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๓๖,๒๓๗ บาท (-สามหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน-)

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-
๕.๑ แบบ ป.ร.๕
๕.๒ แบบ ป.ร.๔

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นางสาวภัทรีภรณ์	จำปาโพธิ์	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิรัช	เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวัฒนศักดิ์	เหลือสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๔ นายมานพ	ประโลมรัมย์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕ นายสิทธิศักดิ์	คำผาย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา)
นายอำเภอพิมาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง อบต ต.ดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ราคาค่าวัสดุ	๒๖,๔๑๐.๐๒	๒๖,๔๑๐.๐๒	เงื่อนไข
๒	ราคาค่าแรง	-	๘,๑๐๐.๐๐	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
๓	ค่าภาษี ๗ %		๑,๗๒๗.๗๖	เงินประกันผลงานหัก ๐%
				ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๖,๒๓๗.๗๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ		๓๖,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร *(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)*			

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทรีภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวีรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านโนนขาม หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนขาม หมู่ที่ 8 **ปริมาณงาน** ขนาด กว้าง 1.7 เมตร ยาว 2.00 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
คำนวณราคากลางโดย	นายปรมัตถ์ แมดพิมาย นายช่างสำรวจ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินถม (ดินลูกรัง)	-	ลบ.ม.	55.27	-			-	
	1.2 งานดินขุด	5.00	ลบ.ม.		-			-	
	1.3 เสา คสล. ขนาด 5 นิ้วx 5 นิ้ว x 2.50 เมตร	2.00	ต้น	600.00	1,200.00			1,200.00	
	1.4 งานคอนกรีต				-			-	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	1,919.00	2,878.50			2,878.50	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-			-	
	- RB 6 มม.	6.000	เส้น	36.00	216.00			216.00	
	- RB 9 มม.	3.00	ต้น	78.00	234.00			234.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	26.00	26.00			26.00	
	1.6 งานโครงหลังคา				-			-	
	- ไม้ 3 x 1.5 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	7.00	ตัว	210.00	1,470.00			1,470.00	
	- ไม้ 4 x 1.5 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร	4.00	ตัว	280.00	1,120.00			1,120.00	
	- ตะปู	2.00	ก.ก.	56.00	112.00			112.00	
								-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							7,256.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านโนนขาม หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนขาม หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 1.7 เมตร ยาว 2.00 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
คำนวณราคากลางโดย	นายปรมัตถ์ แมดพิมาย นายช่างสำรวจ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม							-	
	2.1 งานผนัง + ตกแต่งผิวผนัง				-		-	-	
	- ผนังก่อซิเมนต์บล็อค ขนาด 0.07x 0.19x0.39 ม.	20.00	ตร.ม.	99.00	1,980.00			1,980.00	
	- ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 8x10 นิ้ว	12.00	ตร.ม.	180.00	2,160.00			2,160.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	8.00	ตร.ม.	51.00	408.00			408.00	
	- ผนังก่อบล็อคแก้ว	6.00	ก้อน	80.00	480.00			480.00	
	2.2 งานมุงหลังคา	-	-	-	-			-	
	- สังกะสี ยาว 11 ฟุต	6.00	แผ่น	198.00	1,188.00			1,188.00	
	- ตะปูมุง	2.00	ก.ก.	65.00	130.00			130.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคาสังกะสี	5.25	ตร.ม.	-	-			-	
	-งานติดตั้งไม้เชิงชาย-ทับเชิงชาย	10.00	เมตร	120.00	1,200.00			1,200.00	
	2.3 งานพื้น + ตกแต่งผิวพื้น				-			-	
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง ขนาด 8 x 8 นิ้ว.	4.00	ตร.ม.	180.00	720.00			720.00	
	2.4 งานประตู ประตูวงกบ,บาน พีวีซี 0.70 x1.80 เมตร	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	2.5 ช่องระบายอากาศวงกบ,บาน ไม้ 0.30 x0.30เมตร	1.00	ชุด	900.00	900.00			900.00	
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						12,666.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านโนนขาม หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนขาม หมู่ที่ 8 **แบบเลขที่** ขนาด กว้าง 1.7 เมตร ยาว 2.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายปรมัตถ์ แมดพิมาย นายช่างสำรวจ **เมื่อวันที่** 17 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	3.1 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	- โถส้วม	1.00	ชุด	1,660.50	1,660.50			1,660.50	
	3.2 งานบ่อเกรอะ บ่อซึม (ตามแบบ)				-			-	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,859.00	557.70			557.70	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง ø 0.80 ม. X 0.33 ม.	4.00	ท่อน	112.15	448.60			448.60	
	- ฝาปิดถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง ø 0.80ม.	4.00	ฝา	93.46	373.84			373.84	
	3.3 งานท่อประปา ท่อระบายน้ำโสโครก และท่อน้ำทิ้ง				-			-	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ø 1/2"	24.00	ม.	36.00	864.00			864.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 5 ø 4"	4.00	ม.	556.00	2,224.00			2,224.00	
	- ก๊อก ปิด-เปิดน้ำ PVC ขนาด ø 1/2"	2.00	ชุด	79.44	158.88			158.88	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบยึดท่อระบบประปา	1.00	ชุด	200.00	200.00		-	200.00	
	ค่าวัสดุ				**26,410.02**				
	ค่าแรงงาน				-		-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**26,410.02**	