



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม บ้านกล้วยสามัคคี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลงิ้วใหญ่ อำเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๔๕,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป  
ดำเนินการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคมบ้านกล้วยสามัคคี หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๖๘ ช่อง ยาว ๑๒๖ เมตร
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๑๐๓,๕๖๐ บาท (-หนึ่งแสนสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-)
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-
  - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕
  - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสาวกัทริภรณ์ จำปาโพธิ์ ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายวิรัช เหมือนกลาง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  - ๖.๓ นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  - ๖.๔ นายมานพ ประโลมรัมย์ นายช่างโยธา กรรมการ
  - ๖.๕ นายสิทธิศักดิ์ คำผาย นายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศาลาประชาคมบ้านกล้วยสามัคคี หมู่ที่ ๑๘

สถานที่ก่อสร้าง อบต. ด.ดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคามาตรแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ราคาก่อสร้าง	๗๕,๐๕๐.๒๕	๗๕,๐๕๐.๒๕	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๒	ค่าแรงงาน		๒๔,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าภาษี ๗ %		๔,๙๐๙.๘๓	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐๓,๙๖๐.๐๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)		๑๐๓,๙๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายวีรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)

งานประมาณราคา ก่อสร้างรั้วศาลาประชาคมบ้านกล้วยสามัคคี หมู่ที่ ๑๘

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วจำนวน ๖๓.๐ ช่อง

ยาว ๑๒๖.๐ เมตร

แผ่น

รายละเอียดตามแบบกำหนด

แบบเลขที่.....

สถานที่ก่อสร้าง อบต. ดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
๑	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๗.๘๘	ลิป.ม.	-	-			-
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๓.๙๔	ลิป.ม.	๔๐๖.๐๐	๑,๕๙๘.๖๓			๑,๕๙๘.๖๓
๓	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	-	ลิป.ม.	๑,๕๑๒.๐๐	-			-
๔	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๗.๘๘	ลิป.ม.	๑,๙๑๙.๐๐	๑๕,๑๑๒.๑๓			๑๕,๑๑๒.๑๓
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก DB ๑๒ มม.	๓๓๕.๖๖	กก	๑๕.๑๒	๕,๐๗๕.๒๔			๕,๐๗๕.๒๔
	- เหล็ก FB ๖ มม.	๑๗.๖๖	กก	๑๖.๓๓	๒๘๘.๓๙			๒๘๘.๓๙
	- ลวดผูกเหล็ก	๘.๘๓	กก	๒๖.๐๐	๒๒๙.๖๖			๒๒๙.๖๖
	- งานไม้แบบ	๒.๔๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑๓๙.๒๐			๑๓๙.๒๐
๖	รั้วตาข่ายเหล็กยัด							
	- เหล็กกล่อง ๑"x๒"	๔๐.๐๐	ท่อน	๒๐๖.๐๐	๘,๒๔๐.๐๐			๘,๒๔๐.๐๐
	- ลวดตาข่าย	๑๑๓.๕๐	ตร.ม.	๘๘.๐๐	๙,๙๗๙.๒๐			๙,๙๗๙.๒๐
๗	ผนังคอนกรีตฉาบเรียบ							
	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	๑๐๗.๗๓	ตร.ม.	๑๐๑.๐๐	๑๐,๘๘๐.๗๓			๑๐,๘๘๐.๗๓
	- งานฉาบเรียบ	๒๑๕.๔๖	ตร.ม.	๔๘.๐๐	๑๐,๓๕๒.๐๘			๑๐,๓๕๒.๐๘
๘	งานสี							
	- ทาสี	๓๙๘.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑๑,๙๔๐.๐๐			๑๑,๙๔๐.๐๐
	- ทาสีฉิม	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๒๒๕.๐๐			๑,๒๒๕.๐๐
					๗๕,๐๕๐.๒๕			
รวมยอดยกไป								๗๕,๐๕๐.๒๕