



ประกาศอำเภอพิมาย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง นั้น

ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ๑ ชื่อโครงการ ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกล้วยสามัคคี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคงใหญ่  
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๔,๓๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป  
ดำเนินการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕ ตารางเมตร ยาว ๘ เมตร
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕  
เป็นเงิน ๗๗,๗๘๐ บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้.-
  - ๕.๑ แบบ ป.ร.๕
  - ๕.๒ แบบ ป.ร.๔
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์ ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายวิรัช เหมือนกลาง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  - ๖.๓ นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  - ๖.๔ นายมานพ ประโลมรัมย์ นายช่างโยธา กรรมการ
  - ๖.๕ นายสิทธิศักดิ์ คำผาย นายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา)

นายอำเภอพิมาย

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประเภท งานอาคาร *ปรับปรุง*  
 ชื่อโครงการ *ปรับปรุงรั้วศาลาประชาคม หมู่ ๑๘*  
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.ต.ตงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาวัสดุ	๔๘,๒๒๕.๙๓	๔๘,๒๒๕.๙๓	เงินโอน	
๒	ค่าแรง			๒๖,๔๐๐.๐๐	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
๓	ภาษี ๗%			๓,๑๕๔.๙๗	เงินประกันผลงานหัก ๐%
				ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๗,๗๘๐.๙๐		
	คิดเป็นเงินประมาณ		๗๗,๐๐๐.๐๐		
	ตัวอักษร	(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางสาวภัทริภรณ์ จำปาโพธิ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายวิรัช เหมือนกลาง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายวัฒน์ศักดิ์ เหลือสุข)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายมานพ ประโลมรัมย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายสิทธิศักดิ์ คำผาย)



งานประมาณราคา ปรับปรุงศูนย์ ศาลาประชาคม ม.๑๘

ปริมาณงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง ๕.๐๐ เมตร

ยาว ๕.๐๐ เมตร

แผ่นที่ ๑/๑

รายละเอียดตามแบบกำหนด

แบบเลขที่.....

สถานที่ก่อสร้าง อบต. ดงใหญ่ อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๒.๐๐	ลิป.ม.	-	-			-	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๐.๑๐	ลิป.ม.	๔๐๖.๐๐	๔๐.๖๐			๔๐.๖๐	
๓	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ - ทรายหยาบ - หินผสมคอนกรีต	๑.๓๕	ลิป.ม.					-	
		๗.๐๒	ถุง	๑๒๖.๐๐	๘๘๔.๕๒			๘๘๔.๕๒	
		๑.๐๘	ลิป.ม.	๔๐๖.๐๐	๔๓๘.๔๘			๔๓๘.๔๘	
		๑.๔๗	ลิป.ม.	๖๑๙.๐๐	๙๑๐.๘๖			๙๑๐.๘๖	
๔	งานคอนกรีต ๑:๒:๔ - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ - ทรายหยาบ - หินผสมคอนกรีต	๓.๐๗	ลิป.ม.					-	
		๑๙.๖๓	ถุง	๑๒๖.๐๐	๒,๔๗๓.๖๓			๒,๔๗๓.๖๓	
		๒.๔๕	ลิป.ม.	๔๐๖.๐๐	๙๙๖.๓๒			๙๙๖.๓๒	
		๓.๓๔	ลิป.ม.	๖๑๙.๐๐	๒,๐๖๙.๖๗			๒,๐๖๙.๖๗	
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ x ๔.๐ มม. - เหล็ก DB ๑๒ มม. - เหล็ก RB Ø ๖ มม. - ลวดผูกเหล็ก - งานไม้แบบ	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๕๐.๐๐			๗๕๐.๐๐	
		๑๑๐.๑๑	กก	๑๕.๑๒	๑,๖๖๔.๘๙			๑,๖๖๔.๘๙	
		๗.๙๙	กก	๑๖.๓๓	๑๓๐.๕๑			๑๓๐.๕๑	
		๒.๙๕	กก	๒๖.๐๐	๗๖.๗๗			๗๖.๗๗	
		๒.๔๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑๓๙.๒๐			๑๓๙.๒๐	
๖	งานหลังคา - เหล็ก C ๑๒๕x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. - เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. - เหล็ก C ๗๕x๔๕x๒๐x๒.๓ มม. - แผ่นหลังคาเหล็กกรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ ม - แผ่นครอบข้างหลังคาเหล็กสี หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ ม		ท่อน	๕๐๐.๐๐	-			-	
		๘.๐๐	ท่อน	๖๑๘.๐๐	๔,๙๔๔.๐๐			๔,๙๔๔.๐๐	
		๘.๐๐	ท่อน	๓๖๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐			๒,๘๘๐.๐๐	
		๔๒.๐๐	ตร.ม.	๒๑๐.๐๐	๘,๘๒๐.๐๐			๘,๘๒๐.๐๐	
		๖.๐๐	แผ่น	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐			๗๒๐.๐๐	
๗	งานผนัง - งานผนังก่อซีเมนต์บล็อก - งานฉาบเรียบ	๔๓.๕๑	ตร.ม.	๑๐๑.๐๐	๔,๓๙๔.๕๑			๔,๓๙๔.๕๑	
		๘๗.๐๒	ตร.ม.	๔๘.๐๐	๔,๑๗๖.๙๖			๔,๑๗๖.๙๖	
๘	งานพื้น - งานกระเบื้องปูพื้น ด้านขนาด ๑๒"x๑๒"	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐			๘,๗๕๐.๐๐	
รวมยอดยกไป					๔๕,๒๖๐.๙๓			๔๕,๒๖๐.๙๓	



งานประมาณราคา ปรับปรุงศูนย์ ศาลาประชาคม ม.๑๘

ปริมาณงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง ๕.๐๐ เมตร

ยาว ๕.๐๐ เมตร

แผ่นที่ ๒/

รายละเอียดตามแบบกำหนด

แบบเลขที่.....

สถานที่ก่อสร้าง อบต. ดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				๔๕,๒๖๐.๙๓			๔๕,๒๖๐.๙๓	
๙	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ วัตต์	๒.๐๐	ชุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐			๔๒๐.๐๐	
	- สวิตช์ ไฟฟ้า พร้อมหน้ากาก และอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐			๑๔๐.๐๐	
	- สายไฟ VAF ๒x๑.๕ sq.mm.	๒๐.๐๐	ม.	๑๔.๐๐	๒๘๐.๐๐			๒๘๐.๐๐	
	- เต้ารับ ๒ ช่อง	๒.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๒๖๐.๐๐			๒๖๐.๐๐	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. Ø ๑/๒"	๘.๐๐	ท่อน	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐			๔๐๐.๐๐	
๑๐	งานสี								
	- สีทาผนัง	๓๘.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐			๑,๑๔๐.๐๐	
	- สีกันสนิม	๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐			๑๗๕.๐๐	
	- สีน้ำมัน	๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐			๑๕๐.๐๐	
	ค่าวัสดุ				๔๘,๒๒๕.๙๓				
	ค่าแรงงาน								
	รวมราคาค่างานต้นทุน							๔๘,๒๒๕.๙๓	