




ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองตะโก้ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองตะโก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองตะโก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๙,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ต่อเติมอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. หลังคามณฑลชิต ๑๑๐ ตร.ม. สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท ๑,๐๐๐ ตัว กั้นรั้ว ฉาบโครงสร้าง ๑ ตร.ม.เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ๑"๑"x๑.๒ มม. จำนวน ๓๐ ท่อน ตาข่ายถักตา ๒" เบอร์ ๑๒ จำนวน ๖๒.๕๐ จม.ม. ทาสีน้ำมัน ๖.๒๕ ตร.ม. ทาสีรั้ว ๑๒๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๒,๕๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพิรัช แจ่มนคร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทิศกลาง กรรมการ
 - ๖.๓ นายเสกสรร ศรีสุระ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙


(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไค่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไค่ ตำบลหนองตะไค่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการอำเภอนองบุญมาก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	206,273.67	1.2726	262,503.87	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				262,503.87	
รวมค่าก่อสร้าง				262,500.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 68 ตร.ม. เฉลี่ย 3,860.29 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรัช แจ่มนคร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไค่

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

นายช่างโยธา 6ว

อนุมัติ

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอนองบุญมาก

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไค้

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ.หนองตะไค้ ต.หนองตะไค้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 5

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้าง								
	- ดินซุด-กลบกลับ	3	ลบ.ม.	-	-	99.00	297.00	297.00	
	- ทราयरองพื้น	5	ลบ.ม.	406.54	2,032.70	99.00	495.00	2,527.70	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 6"x6"x3.50 ม.	6	ตัน	560.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- WIRE MESH Ø 3.2 มม.	98	ตร.ม.	20.00	1,960.00	5.00	490.00	2,450.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	20	เส้น	35.98	719.60	9.10	182.00	901.60	
	- เหล็ก RB 9 มม.	16	เส้น	77.56	1,240.96	20.45	327.20	1,568.16	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	12.00	ลบ.ม.	1,919.63	23,035.56	306.00	3,672.00	26,707.56	
	- ค่าแรงไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
	- ไม้แบบ	24.00	ลบ.พ.	429.91	10,317.84	-	-	10,317.84	คิด 80%
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	7.2	ลบ.พ.	401.87	2,893.46	-	-	2,893.46	คิด 30%
รวมค่างาน								55,013.32	

(.....)

(นายพิรัช แจ่มนคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะกั่ว

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ.หนองตะกั่ว ต.หนองตะกั่ว อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 5

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ยอดยกมา							55,013.32	
	- ตะปู	7.5	กก.	56.07	420.53	-	-	420.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.7	กก.	26.17	96.83	-	-	96.83	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	27.00	ท่อน	306.75	8,282.25	210.00	5,670.00	13,952.25	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	13.00	ท่อน	412.15	5,357.95	235.00	3,055.00	8,412.95	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม.	16.00	ท่อน	550.00	8,800.00	295.00	4,720.00	13,520.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	กล่อง	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท	110.00	ตร.ม.	137.00	15,070.00	70.00	7,700.00	22,770.00	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	1,000.00	ตัว	3.27	3,270.00	-	-	3,270.00	
- แผ่นไม้เทียม	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	69.00	138.00	938.00		
รวมค่างาน								118,753.88	

(.....)

(นายพีรช แจงนคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไค้
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ.หนองตะไค้ ต.หนองตะไค้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ
 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ยอดยกมา							118,753.88	
	งานรื้อ								
	- ดินซุด-กลบกลับ	1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	3.10	ลบ.ม.	1,919.63	5,950.85	306.00	948.60	6,899.45	
	- เหล็ก RB 6 มม.	21.00	เส้น	35.98	755.58	9.10	191.10	946.68	
	- เหล็ก RB 9 มม.	15.00	เส้น	77.56	1,163.40	20.45	306.75	1,470.15	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 4"x4"x3.00 ม.	15.00	ต้น	336.45	5,046.75	-	-	5,046.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.60	กก.	26.17	94.21	-	-	94.21	
	- ก่อผนังคอนกรีตบล็อก	35.00	ตร.ม.	93.00	3,255.00	60.00	2,100.00	5,355.00	
	- ผนังฉาบเรียบ	72.00	ตร.ม.	49.00	3,528.00	82.00	5,904.00	9,432.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	31.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,123.00	4,123.00	
รวมค่างาน								152,220.12	

(.....)

(นายพิรัช แจ่มนคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก่ แผ่นที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ.หนองตะไก่ ต.หนองตะไก่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							152,220.12	
	- ไม้แบบ	24.80	ลบ.พ.	429.91	10,661.77	-	-	10,661.77	คิด 80%
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	7.40	ลบ.พ.	401.87	2,973.84	-	-	2,973.84	คิด 30%
	- ตะปู	8.00	กก.	56.07	448.56	-	-	448.56	
	- ทาสีผนังร้ว	72.00	ตร.ม.	46.00	3,312.00	34.00	2,448.00	5,760.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1"x1"x1.2มม.	22.00	ท่อน	167.29	3,680.38	61.89	1,361.58	5,041.96	
	- ตาข่ายถักตา 2 นิ้ว เบอร์12	47.00	ตร.ม.	68.00	3,196.00	25.16	1,182.52	4,378.52	
	- ลวดเชื่อม	3.00	กล่อง	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.75	ตร.ม.	54.00	202.50	38.00	142.50	345.00	
รวมค่างาน								182,369.77	

(.....)

(นายพิรัช แจ้จนคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก่อ

แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ.หนองตะไก่อ ต.หนองตะไก่อ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 5

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ยอดยกมา							182,369.77	
	งานเบ็ดเตล็ด(ติดตั้งตาข่ายถัก 25 ชุด)								
	- ฉาบโครงสร้าง	1.00	ตร.ม.	49.00	49.00	82.00	82.00	131.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1"x1"x1.2มม.	30.00	ท่อน	167.29	5,018.70	61.89	1,856.70	6,875.40	
	- ตาข่ายถักตา 2 นิ้ว เบอร์12	62.50	ตร.ม.	68.00	4,250.00	25.16	1,572.50	5,822.50	
	- ลวดเชื่อม	5.00	กล่อง	180.00	900.00	-	-	900.00	
	- ทาสีน้ำมัน	6.25	ตร.ม.	54.00	337.50	38.00	237.50	575.00	
- ทาสีรั้ว	120.00	ตร.ม.	46.00	5,520.00	34.00	4,080.00	9,600.00		
รวมค่างาน								206,273.67	

(.....)

(นายพิรัช แจ่มนคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง