




ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวรรคร์วารี หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองตะไค้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวรรคร์วารี หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองตะไค้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร พื้นที่ยรวมไม่น้อยกว่า ๖๙ ตร.ม. ก่อผนังคอนกรีตบล็อก ๗๘.๕๐ ตร.ม. ก่อผนังคอนกรีตบล็อกช่องลม ๕.๕๐ ตร.ม. ผนังฉาบเรียบ ๑๕๗ ตร.ม. โครงหลังคาแผ่นหลังคามทัลลชีท ๗๙ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๓,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ ปร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพิรัช แจ้จันคร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทิศกลาง กรรมการ
 - ๖.๓ นายเสกสรร ศรีสุระ กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙


(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านสวรรคควารี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสวรรคควารี ตำบลหนองตะไกร อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการอำเภอนองบุญมาก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	175,908.05	1.2726	223,860.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				223,860.58	
			รวมค่าก่อสร้าง	223,800.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 69 ตร.ม. เฉลี่ย 3,243.47 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรัช แจ่มนคร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

นายช่างโยธา 6ว

อนุมัติ

(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอนองบุญมาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน

แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านสวรรคตาวรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ.สวรรคตาวรี ต.หนองตะโก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ดินซุด-กลบกลับ	5	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
	- ทราयरองพื้น	4	ลบ.ม.	406.54	1,626.16	99.00	396.00	2,022.16	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จ 6"x6"x3.50 ม.	6	ต้น	560.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- WIRE MESH Ø 3.2 มม.	69	ตร.ม.	20.00	1,380.00	5.00	345.00	1,725.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	26	เส้น	35.98	935.48	9.10	236.60	1,172.08	
	- เหล็ก RB 9 มม.	2	เส้น	77.56	155.12	20.45	40.90	196.02	
	- เหล็ก DB12 มม.	18	เส้น	133.62	2,405.16	29.30	527.40	2,932.56	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	9.50	ลบ.ม.	1,919.63	18,236.49	306.00	2,907.00	21,143.49	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	0.50	ลบ.ม.	1,859.81	929.91	306.00	153.00	1,082.91	
	- ค่าแรงไม่เบบ	36.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,788.00	4,788.00	
	รวมค่างาน							38,917.21	

(.....)

(นายพีรช แจ้งนดร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านสวรรคตวารี

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ.สวรรคตวารี ต.หนองตะโก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ยอดยกมา							38,917.21	
	- ไม้แบบ	28.80	ลบ.ฟ.	429.91	12,381.41	-	-	12,381.41	คิด 80%
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	8.64	ลบ.ฟ.	401.87	3,472.16	-	-	3,472.16	คิด 30%
	- ตะปู	9	กก.	56.07	504.63	-	-	504.63	
	งานผนัง								
3	- ก่อผนังคอนกรีตบล็อก	78.50	ตร.ม.	93.00	7,300.50	60.00	4,710.00	12,010.50	
	- ก่อผนังคอนกรีตบล็อกช่องลม	5.50	ตร.ม.	151.00	830.50	60.00	330.00	1,160.50	
	- ผนังฉาบเรียบ	157.00	ตร.ม.	49.00	7,693.00	82.00	12,874.00	20,567.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	19.00	ท่อน	306.75	5,828.25	210.00	3,990.00	9,818.25	
- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	20.00	ท่อน	412.15	8,243.00	235.00	4,700.00	12,943.00		
- เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม.	14.00	ท่อน	550.00	7,700.00	295.00	4,130.00	11,830.00		
รวมค่างาน								123,604.65	

(.....)

(นายพีรช แจงนคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านสวรรคคีรี

แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ.สวรรคคีรี ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ 2559

เมื่อวันที่ 5

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ยอดยกมา							123,604.65	
	- ลวดเชื่อม	2.00	กล่อง	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท(สี)	79.00	ตร.ม.	137.00	10,823.00	70.00	5,530.00	16,353.00	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	1,200.00	ตัว	3.27	3,924.00	-	-	3,924.00	
5	งานประขุ								
	- ประขุวงกบ PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	125.00	250.00	3,050.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	105.00	210.00	2,610.00	
- สายชำระ	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00		
- ก๊อกน้ำ 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	102.80	205.60	25.00	50.00	255.60		
รวมค่างาน								150,657.25	

(.....)

(นายพีรช แจ้งนคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านสวรรคตวาร

แผนที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ.สวรรคตวาร ต.หนองตะโก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ 2559

เมื่อวันที่ 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วยบาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ยอดยกมา							150,657.25	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 1/2 นิ้ว	4.00	ท่อน	36.45	145.80	120.00	480.00	625.80	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 5 นิ้ว	2.00	ท่อน	841.12	1,682.24	600.00	1,200.00	2,882.24	
	- อุปกรณ์ข้อต่อฯ(เหมารวม)	1.00	งาน	900.00	900.00	270.00	270.00	1,170.00	
	- ถึงซีเมนต์สำเร็จรูป สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม.	6.00	ท่อน	233.64	1,401.84	12.00	72.00	1,473.84	
	- ฝ้าถึงซีเมนต์สำเร็จรูป	2.00	อัน	93.46	186.92	-	-	186.92	
7	งานทาสี								
	- สีนํ้าพลาสติก(ผนัง)	157.00	ตร.ม.	46.00	7,222.00	34.00	5,338.00	12,560.00	
	- สีนํ้ามัน	66.00	ตร.ม.	54.00	3,564.00	38.00	2,508.00	6,072.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ทุบผนัง	7.00	งาน	-	-	40.00	280.00	280.00	
รวมต่างงาน								175,908.05	

(.....)

(นายพีรช แจ้งนคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง