



ประกาศอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอำเภอหนองบุญมาก มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช.กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๗๒ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๒ พร.๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอานนท์ มาลัยคิด ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ กรรมการ
 - ๖.๓ ส.อ. พิเชิต ไปรยกระโทก กรรมการ

ประกาศ ณ วัน ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(นายวิรัตน์ ,อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

สรุปผลการกำหนดราคากลาง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก


ใน อาคาร
ของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
โครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ทำการอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขนาด กว้าง 6 X 12 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอย
72 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด
ที่ตั้งโครงการ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
ประมาณการเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	154,049.80	1.2726	196,043.77	Factor F
2	ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			199,043.77	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			199,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				


คิดเป็นค่าก่อสร้างอาคารเฉลี่ยตารางเมตร ละ 2,763.89 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

อนุมัติ



(นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์)
นายอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอนันต์ มาลัยติด)
ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ์)
ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ
(พิชิต โปรยกระโทก)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่

ใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

อาคาร

เจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก

โครงการ

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน

ทำการอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขนาด กว้าง 6 X 12 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอย

ที่ตั้งโครงการ

72 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อำเภอหนองบุญมากกำหนด

ฝ่ายประมาณการ

บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ฝั อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา



ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ฝั

ประมาณการเมื่อ

11 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง						
	- งานวางผังปรับพื้นที่	1.00	รายการ	0.00	500.00	500.00	
	- งานตัดพร้อมรื้อถอนคอนกรีตเดิม	1.00	รายการ	0.00	3,000.00	3,000.00	
	- ขุดดิน ถมกลับ	9.60	ลบ.ม.	0.00	125.00	1,200.00	
	- ทราดยาบราดน้ำอัดแน่น	7.05	ลบ.ม.	406.54	91.00	497.54	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.40	ลบ.ม.	1,728.97	391.00	2,119.97	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	13.38	ลบ.ม.	1,822.43	391.00	2,213.43	
	- เสาคสล. สำเร็จรูป ขนาด 7X7" สูง 5 เมตร	8.00	ต้น	1,450.00	400.00	1,850.00	
	- แผ่นเหล็กกรองหัวเสาหนา 6 มม.	8.00	แผ่น	100.00	30.00	130.00	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	17.00	เส้น	36.45	7.55	44.00	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	18.00	เส้น	78.94	18.41	97.35	
	- เหล็กเสริม SD - 40 Dia 12 มม. (8.88 กก.)	12.00	เส้น	136.39	30.19	166.58	

	- เหล็กตะแกรง ขนาด 20X20 ซม. Dia 3.4 มม.	112.00	ตร.ม.	20.00	5.00	25.00	2,800.00
	- งานขัดมันผิวพื้น (หนา 0.08 ม.)	112.00	ตร.ม.	10.00	40.00	50.00	5,600.00
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	28.04	0.00	28.04	280.40
	- ไม้แบบ	4.56	ลบ.ฟ.	401.87	0.00	401.87	1,832.53
	- ค่าแรงไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	0.00	133.00	133.00	3,325.00
2	งานสถาปัตยกรรม						
	- เหล็ก C 75x45x20 หนา 3.2 มม. (26 กก.)	42.00	ท่อน	456.70	260.00	716.70	30,101.40
	- เหล็ก C 100x50x20 หนา 3.2 มม. (34 กก.)	7.00	ท่อน	618.69	340.00	958.69	6,710.83
	- เหล็ก C 125x50x20 หนา 3.2 มม. (36.5 กก.)	4.00	ท่อน	635.51	365.00	1,000.51	4,002.04
	- เหล็กคาร์บอน 0.30 มม. (สี่จิ้งค์)	123.00	ตร.ม.	150.00	70.00	220.00	27,060.00
	- ครอบสันหลังคา	14.00	เมตร	95.00	50.00	145.00	2,030.00
	- ไม้ฝ้าสำเร็จรูปตีปิดजू	8.00	ตร.ม.	205.00	69.00	274.00	2,192.00
3	งานทาสี						
	- ทาสีกันสนิม	45.00	ตร.ม	30.00	35.00	65.00	2,925.00
	- ทาสีน้ำมัน	45.00	ตร.ม	35.00	38.00	73.00	3,285.00
4	งานระบบไฟฟ้า						
	- ไขหม้อพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	4.00	ชุด	380.00	80.00	460.00	1,840.00
	- สวิตช์ พร้อมหน้าปก	1.00	ชุด	120.00	60.00	180.00	180.00
	- งานระบบไฟฟ้าเดินท่อร้อยสาย	25.00	เมตร	30.00	5.00	35.00	875.00
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด						154,049.80

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอานนท์ มาลัยดีดี) ประธานกรรมการ

(พิชิต ไปรยกระโทก) (นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ) ปลัดอำเภอหนองบุญมาก

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองไม้ไผ่ ปลัด อบต.หนองไม้ไผ่