



ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา  
เรื่อง ประกาศราคากลางงาน โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านหมื่นไวย หมู่ ๒  
ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านหมื่นไวย หมู่ ๒ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ ปปช. กำหนด รายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านหมื่นไวย หมู่ ๒  
ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างหลังคาเหล็กอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๖ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๘๔,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางรุ่งกานต์ ทองนาคโคกกรวด ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสันติ ทองทั่ว กรรมการ
  - ๖.๓ นายสำเร็จ สอสูงเนิน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา)  
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

ใบสรุปประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย  
ประจำปีงบประมาณ 2559

ประเภทงาน	ก่อสร้างโครงหลังคลุมลานอเนกประสงค์ รร. หมื่นไวย		
เส้นทางสาย	รร. หมื่นไวย (อบต. - หมื่นไวย)	ยาว	36.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	รร. หมื่นไวย (อบต. - หมื่นไวย)		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย		
แบบเลขที่		จำนวน	แผ่น
รายละเอียดประมาณการ	จำนวน	1.00	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559		

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	302,326.28	1.2726	384,740.43	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			384,740.43	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			384,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
( นายพีระวิทย์ บุญมาชาธิรัตน์ )  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางรุ่งกานต์ ทองนาคโคกรวด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสันติ ทองทั่ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นาย สำเร็จ สอสูงเนิน)

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย		รายการประมาณราคา							
		โครงการ		ก่อสร้างโครงหลังคลุมลานอเนกประสงค์ รร. หมื่นไวย					
		ปริมาณงาน		กว้าง 22 ม. ยาว 36 ม.					
		สถานที่ก่อสร้าง		รร. หมื่นไวย (อบต. - หมื่นไวย)					
		ผู้ประมาณการ		นาย พิระวิทย์ บุญมาธารีรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา					
		ประมาณการเมื่อ		วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559					
ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง/เครื่องจักร(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
<b>1</b>	<b>งานโครงหลังคา</b>								
	T1 เหล็ก $\varnothing$ 100x3.2 มม.	4,025.43	กก.	17.41	70,087.70	5.22	21,026.31	91,114.01	
	T1 เหล็ก $\varnothing$ 50x3.2 มม.	2,030.46	กก.	17.41	35,352.86	5.22	10,605.86	45,958.72	
	T2 เหล็ก $\varnothing$ 50x3.2 มม.	1,808.90	กก.	17.41	31,495.09	5.22	9,448.53	40,943.62	
	Sad rod RB 12 มม.	153.45	กก.	15.36	2,357.60	3.30	506.37	2,863.97	
	แป้C125x50x20x3.2 มม.	882.00	ม.	105.92	93,419.97	31.78	28,025.99	121,445.96	
							รวมงาน(1)	<b>302,326.28</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>302,326.28</b>	
	Factor F 1.2726 รวมเป็นเงิน							<b>384,740.43</b>	
	<b>งบประมาณทั้งโครงการ</b>	(ตัวอักษร)		---- ( สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ----				<b>384,000.00</b>	

ที่มาของราคากลาง

ตร.ม.ละ


485

- หนังสือกรมบัญชีกลาง 15 ต.ค.58 ที่น้ำมันโซล่า ราคา 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร
- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(กระทรวงพาณิชย์)จังหวัดนครราชสีมาประจำเดือน มกราคม 2559
- FACTOR F ใช้ของปี 2558

ใบสรุปประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย  
ประจำปีงบประมาณ 2559

ประเภทงาน ก่อสร้างโครงหลังคลุมลานอเนกประสงค์ รร. หมื่นไวย  
 เส้นทางสาย รร. หมื่นไวย (อบต. - หมื่นไวย) ยาว 36.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง รร. หมื่นไวย (อบต. - หมื่นไวย)  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย  
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น  
 รายละเอียดประมาณการ จำนวน 1.00 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	302,326.28	1.2726	384,740.43	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		384,740.43	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		384,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา  
 ( นายพีระวิทย์ บุญมาธารีรัตน์ )  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา